



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

Bouwrijp maken Weideblick Meppel

Besteknummer: 30191905

COLOFON

Datum :	23 maart 2021	
Opdrachtgever :	BPD Ontwikkeling BV, Regio Noord-Oost & Midden	
Projectnaam :	Bouwrijp maken Weideblick Meppel	
Besteknummer :	30191905	
Status :	Nota van Inlichtingen	
Auteur :	Dhr. T. Bent	LBA Groep
Collegiale toets :	Dhr. T. Temminghoff	LBA Groep

Autorisatie: Dhr. R.G.J. Plomp
BPD Ontwikkeling BV
Regio Noord-Oost & Midden

Vragen met beantwoording

Zie het aanbestedingsplatform

Wijzigingen door opdrachtgever

- 1) De opdrachtgever wordt gewijzigd van BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-Oost & Midden naar Weideblick Ontwikkeling BV.
Deze B.V. is momenteel in oprichting (dus nog niet bekend bij de KvK). Deze B.V. is een 50% samenwerking tussen BPD Ontwikkeling B.V. en Rotij Grondontwikkeling Oost B.V.
- 2) Locatie van twee middenspanningsruimtes en het kabel- en leiding tracé is op tekening gewijzigd.
- 3) Tracé van de nieuwe ligging van de watergang langs De Guldenmiddenweg is op tekening gewijzigd / verschoven.
- 4) Bestekspost 230320 vervalt.
De partij is gekeurd conform BRL 9335-2 en voldoet aan maximale waarde klasse AW-grond conform het Besluit Bodemkwaliteit.
- 5) Wijziging kavel indeling noordwest hoek van het plangebied. Het plan bevat een extra woning.
Diverse besteksposten t.b.v. huisaansluitingen worden aangepast.
- 6) Bestekspost 320110, 320120, 320220, 320230, 320310.
Ontgravings-, aanvullingsdieptes en hoeveelheden van grondwerk rioolsleuven zijn gewijzigd.
- 7) Besteksposten voor het inzaaien van taluds worden toegevoegd.



1. A l g e m e e n





PAR

01 Opdrachtgever
Weideblick Ontwikkeling B.V.

Vestigingsadres:
De Brand 30
3823 LK Amersfoort

Correspondentieadres:
Postbus 1
3800 AA Amersfoort

Tel. 033-4534111

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



**01 Tekeningen**

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen:

=====		
Tekeningnr.	Datum	Omschrijving
=====		
30191905 / 01	23-03-2021	Opbreekwerkzaamheden
30191905 / 02	23-03-2021	Grondwerk en verhardingen
30191905 / 03	23-03-2021	Riolering en ondergrondse infra (blad 1/4)
30191905 / 04	23-03-2021	Riolering en ondergrondse infra (blad 2/4)
30191905 / 05	23-03-2021	Riolering en ondergrondse infra (blad 3/4)
30191905 / 06	23-03-2021	Riolering en ondergrondse infra (blad 4/4)
30191905 / 07	23-03-2021	Details riolering
30191905 / 08	23-03-2021	Dwarsprofielen
30191905 / 09	23-03-2021	(WRM) Matenplan
30191905 / 10	23-03-2021	(WRM) Dwarsprofielen Matenplan

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**





2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
230320			Bestekspost vervalt.			
230320	229999		Bestekspost vervalt.			
			Bestekspost vervalt.			
320110			Bestekspost wijzigen.			
320110	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	5.270,00 V	
			Situering: rioolsleuven in het cunet			
			Betreft: ontgraven van de sleuf t.b.v. de aanleg			
			van de VWA-, HWA-, IT hoofdrilering en drainage			
			incl. inspectieputten			
			Gerekend vanaf onderzijde ontgraving cunet			
			Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek			
			Zand			
			Taluds 3 : 1 (gemiddeld)			
		6.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling			
			volgens bestekspostnr(s). 312			
		.9.	Ontgraven tot onderkant buizen, funderingen en			
			putten			
			T.p.v. IT buizen ontgraven tot een niveau waarbij			
			ten opzichte van de onderkant van de leiding			
			rekening is gehouden met een grondverbetering van			
			0,20 m			
		.2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,76 m			
		. . .9.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m			
			Breedte minimaal 0,40 m buiten de buitenkant van			
			de buizen en putten.			
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf			
			deponeren			
320120			Bestekspost wijzigen.			
320120	240102		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	2.860,00 V	
			Situering: rioolsleuven buiten het cunet			
			Betreft: ontgraven van de sleuf t.b.v. de aanleg			
			van de VWA-, HWA-, IT hoofdrilering en drainage			
			incl. inspectieputten			
			Grondsoort: zie bijlagen bij dit bestek			
			Bovengrond, humeus	m3		930,00 I
			Zand	m3		1.930,00 I
			Taluds 3 : 1 (gemiddeld)			
		6.	Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling			
			volgens bestekspostnr(s). 312			
		.9.	Ontgraven tot onderkant buizen, funderingen en			
			putten			
			T.p.v. IT buizen ontgraven tot een niveau waarbij			
			ten opzichte van de onderkant van de leiding			
			rekening is gehouden met een grondverbetering van			
			0,20 m			
		.4.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,43 m			
		. . .9.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,25 m			
			Breedte minimaal 0,40 m buiten de buitenkant van			
			de buizen en putten.			
		2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar			
			mogelijk naast de sleuf deponeren			
320220			Bestekspost wijzigen.			
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
320220	240122		Aanvullen sleuf.	m3	5.270,00 V	
			Betreft: aanvullen van de volgens bestekspostnr.			
			320110 ontgraven (gecombineerde) rioolsleuf			
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,76 m			
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met zand			
			vrijgekomen bij het ontgraven			
		9.	De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr.			
			320310			
		9	Overtollig zand direct verspreiden in het cunet	m3		535,00 I
320230			Bestekspost wijzigen.			
320230	240122		Aanvullen sleuf.	m3	2.860,00 V	
			Betreft: aanvullen van de volgens bestekspostnr.			
			320120 ontgraven (gecombineerde) rioolsleuf			
		4.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,43 m			
		.7.	Aanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de			
			leiding met zand (vrijgekomen bij het ontgraven)			
			en verder tot maaiveld met grond (vrijgekomen bij			
			het ontgraven)			
		9.	De (zand) aanvulling verdichten volgens			
			bestekspostnr. 320310			
		9	Overtollig zand vervoeren volgens bestekspostnr.	m3		105,00 I
			230110			
			Overtollige grond direct verspreiden over			
			naastliggend maaiveld			
320310			Bestekspost wijzigen.			
320310	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	7.577,00 V	
			Betreft: verdichten en afwerken van het			
			aangebrachte zandbed in de rioolsleuven			
			Grondsoort: zand in aanvulling, zand in zandbed,			
			draineerzand			
			Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijk			
			gesteld aan de som van de posten van verwerking			
		. .9. . . .	Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 in			
			deel 3 van dit bestek			
331120			Bestekspost wijzigen.			
331120	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	287,00 V	
			Betreft: fabrieksmatig aangebrachte, gelaste			
			inlaat op PP-buis uit bestekspostnr. 331110			
		1.	Hulpstuk	st		287,00 L
			Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. extrusielas			
			Fabrieksmatig aangebracht, binnenzijde glad			
			afwerken			
			Lasverbinding getest volgens EN 12256			
			Inlaat moet zelfde materiaal eigenschappen hebben			
			als buis			
			Lasdraad gelijk aan kleur buis (wit)			
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		. .1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
332110			Bestekspost wijzigen.			
332110	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1.999,00 V	
			Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe			
			huisaansluitingen VWA riool			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		. . .1. . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m			
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf			
			deponeren			
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
332120			Bestekspost wijzigen.			
332120	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	2.314,00 V	
			Betreft: aanbrengen huisaansluitingen VWA riool			
			Incl. standleiding, gem. 0.75 m			
			Incl. ophoging ontstoppingsstuk, gem. 0.35 m			
			Aanbrengen tot ca. 0,50 m over de erfgrens			
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		2.314,00 L
			Type: PP-Buis POLO-ECO plus			
			Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.			
			Kleur: opaal wit met bruine strepen			
			Drielagen mineraal versterkt			
			Halogeen- en loodvrij			
		. 1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
332130			Bestekspost wijzigen.			
332130	240121		Aanvullen sleuf.	m	1.999,00 V	
			Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen			
			huisaansluitingen			
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		. 1. . . .	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij			
			het ontgraven			
		 1.	De aanvulling verdichten			
332140			Bestekspost wijzigen.			
332140	252299		Opzoeken huisaansluiting.	st	287,00 V	
			Betreft: de kosten voor het opzoeken van de			
			huisaansluitingen i.v.m. gefaseerde aanleg.			
			Wijze van uitvoering ter keuze aannemer			
			Inclusief benodigd grondwerk, en eventuele			
			(digitale) inmeet- en uitzetwerkzaamheden.			
			Afsluitkap leiding verwijderen t.b.v. hergebruik			
			Bestaande leiding verlengen met PP-hulpstuk			
			Steekmof, Nominale middellijn 125 mm	st		287,00 L
			Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
			Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met			
			rubbermanchet			
332210			Bestekspost wijzigen.			
332210	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	287,00 V	
			Betreft: hulpstukken in uitleggers VWA riool			
			T.b.v. aansluiting uitlegger op standpijp			
		1.	Hulpstuk	st		287,00 L
			Bochtstuk 90°			
			Met geïntegreerde zettingsconstructie			
		. 3. . . .	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		. 1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met			
			rubbermanchet			
332220			Bestekspost wijzigen.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
332220	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk. Betreft: hulpstukken in uitleggers VWA riool Aanbrengen op ca. 0,50 m over de erfgrans	st	287,00	V
		1.	Hulpstuk			
			T-stuk 90°, 3x 125 mm, 3x manchetmof	st		287,00 L
			Verticale aansluiting ophogen tot ca. 0,30 m onder toekomstig maaiveldniveau, aanbrengen buis volgens bestekspostnr. 332120			
			Open (buis)delen met combikap afsluiten volgens bestekspostnr. 332230			
			Combikap verticale buis afdekken met betontegel, Afmetingen: 300x300x60 mm, kleur grijs	st		287,00 L
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		. .1.2. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet			
			Locatie ontstopningsstuk markeren d.m.v. piket	st		287,00 L
332230			Bestekspost wijzigen.			
332230	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk. Betreft: hulpstukken in uitleggers VWA riool Afsluiten van niet in gebruik zijnde openingen ontstopningsstuk en inlaten op het hoofdriool	st	574,00	V
		1.	Hulpstuk	st		574,00 L
			Combikap			
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		. .1.2. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet			
341160			Bestekspost wijzigen.			
341160	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk. Betreft: fabrieksmatig aangebrachte, gelaste inlaat op PP-buis uit bestekspostnrs. 341110 t/m 341150	st	416,00	V
		1.	Hulpstuk	st		416,00 L
			Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. extrusielas Fabrieksmatig aangebracht, binnenzijde glad afwerken			
			Lasverbinding getest volgens EN 12256 Inlaat moet zelfde materiaal eigenschappen hebben als buis			
			Lasdraad gelijk aan kleur buis (wit)			
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		. .1.2. . .	Nominale middellijn 125 mm			
342110			Bestekspost wijzigen.			
342110	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe aansluitingen HWA riool	m	2.968,00	V
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .2. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		. . .1. . .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m			
		1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
342120			Bestekspost wijzigen.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
342120	252221		Aanbrengen PP-buis.	m	3.405,00 V	
			Betreft: aanbrengen HWA aansluitingen			
			Huisaansluitingen aanbrengen tot ca. 0,50 m over			
			de erfgrens			
			Incl. standleiding, gem. 0.75 m			
			Incl. ophoging ontstopningsstuk, gem. 0.35 m			
		3.	Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8	m		3.405,00 L
			Type: PP-Buis POLO-ECO plus			
			Leverancier: Profilplast Pipesystems B.V.			
			Kleur: opaal wit met blauwe strepen			
			Drielagen mineraal versterkt			
			Halogeen- en loodvrij			
		. 1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet			
342130			Bestekspost wijzigen.			
342130	240121		Aanvullen sleuf.	m	2.968,00 V	
			Betreft: aanvullen sleuf t.b.v. aanbrengen nieuwe			
			aansluitingen HWA riool			
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		. 1. . . .	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij			
			het ontgraven			
		1	De aanvulling verdichten			
342140			Bestekspost wijzigen.			
342140	252299		Opzoeken huisaansluiting.	st	287,00 V	
			Betreft: de kosten voor het opzoeken van de			
			huisaansluitingen i.v.m. gefaseerde aanleg.			
			Wijze van uitvoering ter keuze aannemer			
			Inclusief benodigd grondwerk, en eventuele			
			(digitale) inmeet- en uitzetwerkzaamheden.			
			Afsluitkap leiding verwijderen t.b.v. hergebruik			
			Bestaande leiding verlengen met PP-hulpstuk			
			Steekmof, Nominale middellijn 125 mm	st		287,00 L
			Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
			Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met			
			rubbermanchet			
342210			Bestekspost wijzigen.			
342210	252222		Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	308,00 V	
			Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool			
			T.b.v. aansluiting enkele uitlegger op standpijp			
		1.	Hulpstuk	st		308,00 L
			Bochtstuk 90°			
			Met geïntegreerde zettingsconstructie			
		. 3. . . .	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		. 1.2. .	Nominale middellijn 125 mm			
		1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met			
			rubbermanchet			
342240			Bestekspost wijzigen.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
342240	252222	.	Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	287,00 V	
		.	Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool			
		.	Aanbrengen op ca. 0,50 m over de erfgrrens			
		1.	Hulpstuk			
		.	T-stuk 90°, 3x 125 mm, 3x manchetmof	st		287,00 L
		.	Verticale aansluiting ophogen tot ca. 0,30 m			
		.	onder toekomstig maaiveldniveau, aanbrengen buis			
		.	volgens bestekspostnr. 342120			
		.	Open (buis)delen met combikap afsluiten volgens			
		.	bestekspostnr. 342250			
		.	Combikap verticale buis afdekken met betontegel,			
		.	Afmetingen: 300x300x60 mm, kleur grijs	st		287,00 L
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		.1.2.	Nominale middellijn 125 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met			
		.	rubbermanchet			
		.	Locatie ontstoppingsstuk markeren d.m.v. piket	st		287,00 L
342250		.	Bestekspost wijzigen.			
342250	252222	.	Aanbrengen PP-hulpstuk.	st	574,00 V	
		.	Betreft: hulpstukken in uitleggers HWA riool			
		.	Afsluiten van niet in gebruik zijnde openingen			
		.	ontstoppingsstuk en inlaten op het hoofdriool			
		1.	Hulpstuk	st		574,00 L
		.	Combikap			
		.3.	Hulpstukken, ringstijfheidsklasse SN 8			
		.1.2.	Nominale middellijn 125 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met			
		.	rubbermanchet			
		.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			GROENVOORZIENING			
5001			<u>Zaaiwerkzaamheden</u>			
500110	511101		Zaaien.	are	6,10 V	
			Situering: watergang door het plangebied			
			Taluds zuidzijde, helling 1:2 en steiler; exacte			
			locaties bepalen in overleg met specialist			
			gemeente Meppel			
			Betreft: het handmatig inzaaien van taluds			
			watergangen			
			Zaaien boven de waterlijn tot insteek			
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond			
			zaaiklaar maken door het verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		.9.	Zaadmengsel ten behoeve van talud			
			75% G3 Cruydhoeck	kg		6,90 L
			25% NGW2 Cruydhoeck	kg		2,30 L
			Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2			
500120	511101		Zaaien.	are	10,20 V	
			Situering: watergang door het plangebied			
			Taluds noordzijde, helling 1:3-1:7; exacte			
			locaties bepalen in overleg met specialist			
			gemeente Meppel			
			Betreft: het handmatig inzaaien van taluds			
			watergangen			
			Zaaien boven de waterlijn tot insteek			
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		.2.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond			
			zaaiklaar maken door het verkrumelen van de			
			bovenste 20 tot 30 mm			
		.9.	Zaadmengsel ten behoeve van talud			
			90% G3 Cruydhoeck	kg		9,20 L
			10% NGW2 Cruydhoeck	kg		1,00 L
			Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2			
500130	512101		Zaaien.	are	7,20 V	
			Situering: bermen vanaf de boveninsteek, exacte			
			locaties bepalen in overleg met specialist			
			gemeente Meppel			
			Betreft: het handmatig inzaaien van bermen			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond			
			zaaiklaar maken door het aandrukken en			
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.9.	Zaadmengsel ten behoeve van bermen			
			75% G1 Cruydhoeck	kg		5,40 L
			10% NGW2 Cruydhoeck	kg		1,80 L
			Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		



3. B e p a l i n g e n





HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 05 Betalingsregeling: declaraties****01 05 02 Meer- en minderwerk**

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 moet het meer- en minderwerk gespecificeerd en schriftelijk worden ingediend bij de directie. Deze moet gespecificeerd zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Bepaling vervalt.

01 06 Betalingsregeling: uitvoeringskosten**01 06 01 Verrekening uitvoeringskosten**

03 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 zal over het meerwerk welke niet is beschreven in het bestek een ophoogpercentage worden verleent gelijk aan de uit het inschrijvingsstaat te herleiden percentage, uitvoeringskosten, algemene kosten en kosten winst en risico tot ten hoogste 13%.

