

Bijlage 5

MODELBOEK

MODERNISERING BEDRIJFSKLEDING STAATSBOSBEHEER

MEI 2021



Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Ontwerp modellen.....	3
1.2	Eisen aan het kledingpakket.....	3
1.3	Eisen aan product en kwaliteit bedrijfskleding.....	4
1.4	Eisen aan de huisstijl	5
1.5	Eisen aan de reiniging.....	5
1.6	Eisen aan het Vermaken van kleding.....	5
1.7	Eisen aan het repareren van kleding.....	5

1 Inleiding

In dit document is de informatie van de ontwerp modellen, plank artikelen en eisen opgenomen. Door het indienen van een Inschrijving voor deze Opdracht verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk hiermee akkoord te gaan.

1.1 Ontwerp modellen

De technische tekeningen en informatie van de ontwerp modellen en beschrijving van de plank artikelen (Bijlage 5A ontwerp modellen definitief) kunnen door belangstellenden via de berichten module van TenderNed worden aangevraagd. Deze worden digitaal beschikbaar gesteld nadat de ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring (Bijlage 17) via de berichtenmodule van TenderNed is ontvangen door de Aanbestedende dienst.

1.2 Eisen aan het kledingpakket

- Eis 1. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst levert Opdrachtnemer voor elke medewerker (per dragersgroep) een veilig, comfortabel en representatief kledingpakket. Het kledingpakket bevat de van toepassing zijnde bedrijfskleding geschikt voor het beoogde doel en de werkzaamheden van de gebruiker.
- Eis 2. Opdrachtnemer, Opdrachtgever en in afstemming met ontwerper bepalen tijdens de implementatiefase in overleg de verdere detaillering / afwerking van de artikelen per dragersgroep.
- Eis 3. Gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst kunnen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg de samenstelling van het kledingpakket behorende bij een bepaalde dragersgroep wijzigen.
- Eis 4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om gedurende de looptijd van het contract eigenhandig wijzigingen aan te brengen in het kledingpakket. Wanneer Opdrachtnemer door overmacht toch genoodzaakt is wijzigingen in het kledingpakket aan te brengen, stelt Opdrachtnemer direct de Opdrachtgever op de hoogte. De Opdrachtgever dient altijd vooraf schriftelijk goedkeuring te geven voor aanpassing(en) en/of wijziging(en) in het kledingpakket, voordat deze aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd en artikelen worden geleverd.
- Eis 5. Voor de kleding wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd 'lagen concept', wat het mogelijk maakt de kleding snel aan te passen aan de activiteit en veranderingen in het weer. In dit concept is er sprake van drie kledinglagen, ieder met een eigen functie. De basis laag, gedragen op de huid, reguleert vocht; de middelste laag isoleert en beschermt tegen de kou. Tot slot beschermt de buitenste laag tegen wind en regen. Afhankelijk van de omstandigheden trekt de medewerker een laag uit of juist aan. Verschillen in eisen/wensen/functionaliiteit ten aanzien van binnen- en buitengebruik zijn bij een juiste keuze van stoffen goed te combineren. De bescherming van de kleding houdt rekening met gebruik in natuur zoals scherpe delen van planten (bijvoorbeeld riet), insectenbeten.
- Eis 6. Opdrachtnemer zal een passende oplossing aandragen voor medewerksters die wegens zwangerschap aangepaste kleding nodig hebben. Overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is hierbij belangrijk en snel kunnen leveren is essentieel. De geboden oplossing past binnen de prijsstelling van de Inschrijving.
- Eis 7. Indien een drager overgevoelig blijkt te zijn voor een bepaald materiaal, dan dient er per geval en in onderling overleg (tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer) gezocht te worden naar een adequate oplossing. Opdrachtnemer zal een vergelijkbaar kledingstuk leveren en/of maken in de lijn van Staatsbosbeheer, met materiaal zonder allergische reactie. De geboden oplossing moet passen binnen de prijsstelling van de Inschrijving.
- Eis 8. Draagproef
Opdrachtnemer gaat akkoord met het organiseren van een draagproef of gebruikerstest onder 20 tot 30 personen uit de dragergroep draagplichtigen, zodra alle modellen zijn gefinetuned en goedgekeurd. De samenstelling van de artikelen voor de draagproef wordt nader bepaald en aansluitend geleverd in de juiste kwaliteiten en modellen.

Opdrachtnemer gaat er mee akkoord dat op basis van de draagproef noodzakelijke wijzigingen aan één of enkele modellen dienen te worden doorgevoerd. Opdrachtgever en Opdrachtnemer bepalen tijdens de implementatiefase in overleg op welk moment de draagproef plaats vindt.

1.3 Eisen aan product en kwaliteit bedrijfskleding

- Eis 9. Alle aangeboden artikelen voldoen en blijven gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst voldoen aan de Europese en Nederlandse wetgeving en richtlijnen, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend:
- CE- en NEN – normen; conform Programma van eisen, hoofdstuk 5 Overzicht CE- NEN – normen, Bijlage 4.
- Eis 10. Alle aangeboden bedrijfskleding voldoet en blijft gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst voldoen aan alle specificaties, normeringseisen en additionele beschermingseisen conform de Aanbestedingsdocumenten.
- Eis 11. Bedrijfskleding moet er verzorgd en draadschoon uitzien en vrij zijn van gebreken, onzuiverheden en fouten die uiterlijk, functionaliteit en levensduur schaden.
- Eis 12. Opdrachtnemer garandeert dat alle kledingdragers, ongeacht hun geslacht, maat of lichaamsbouw worden voorzien van de benodigde kleding artikelen voor een goede uitvoering van zijn / haar werkzaamheden.
- Eis 13. De pasvorm van de kleding artikelen dient comfortabel te zijn, geschikt voor het beoogde doel en de werkzaamheden van de dragersgroepen. De pasvorm mag geen gevaar opleveren of de uitoefening van de werkzaamheden belemmeren.
- Eis 14. De pasvorm van de artikelen dient representatief te zijn, geschikt voor het beoogde doel en de werkzaamheden van de dragersgroepen. De pasvorm dient aan te sluiten bij het geslacht, de maat en de lichaamsbouw van de kledinggebruiker.
- Eis 15. Opdrachtnemer garandeert dat de artikelen onderling een gelijkmatige uitstraling in verwerking, kleur en accessoire gebruik hebben. Daarbij dienen de dames- en herenkleding eenzelfde uitstraling te hebben, waardoor er ondanks de noodzakelijke verschillen, geen zichtbaar verschil is.
- Eis 16. Opdrachtnemer garandeert consistente kwaliteit (minimaal zoals gesteld in de Aanbestedingsdocumenten) van de geleverde artikelen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst op het gebied van model en uitstraling, kleuren, materiaalkeuze, draagcomfort, logo's, etikettering, etc..
- Eis 17. Bijkomende materialen zoals fournituren en dergelijk mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de bedrijfskleding. Alle fournituren dienen gedurende de levensduur hun functionaliteit en kleur te behouden.
- Eis 18. Zowel het garen als het weefsel of breisel is gelijkmatig.
- Eis 19. De kleuren van het gerede product dienen te worden uitgevoerd op basis van ®pantone TCX nummers. Indien de kleuren zijn bepaald en geaccordeerd dan worden ze vastgelegd conform procedure in Bijlage 4 Programma van eisen, hoofdstuk 2 Verificatie. Bij belichting onder verschillende bronnen mag geen metamerie optreden.
- Eis 20. Naaigarens dienen van katoen of polyester te zijn conform de kleuren zoals aangegeven in Ontwerp modellen definitief Bijlage 5A. Het garen mag niet zodanig krimpen dat de stof gaat trekken of rimpelen, ook niet na reiniging.
- Eis 21. Verstevigingmateriaal dient laminaat/vlieseline te zijn conform handelsgebruikelijke kwaliteit. Kleur is afhankelijk van de te lamineren stof, Opdrachtnemer gebruikt voor lichte kleuren wit en voor donkere kleuren zwart. Het plakbaar binnenwerk mag in gebruik en na onderhoud geen blaasvorming vertonen en/of gaan delamineren.
- Eis 22. Te gebruiken klittenband dient van polyester te zijn waarbij het band rafelvrij verwerkt is.
- Eis 23. Ritsen en knopen moeten duurzaam verwerkt zijn en dienen zo plat, soepel en flexibel mogelijk te zijn en geen scherpe kanten te hebben en in overeenstemming te zijn met de ontwerpen en specificaties.
- Eis 24. De constructie is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen die in dit voorschrift zijn gesteld en de door de Opdrachtgever goedgekeurde patronen.
- Eis 25. De onderdelen dienen nauwkeurig volgens de in de patronen aangegeven markeerpunten te worden geplaatst. Het aanbrengen van merktekens door middel van boorgaten is toegestaan, mits deze niet zichtbaar zijn aan de buitenkant van het artikel en niet ten koste gaan van het draagcomfort.
- Eis 26. De naden en (afwerk)stiksels dienen sterk en deugdelijk te zijn. Al het stikwerk dient te zijn aan- en afgehecht. Stiksels conform ISO 4915 en ISO 4916. De steekgrootte dient onderling gelijk te zijn en loshangende draden zijn niet toegestaan.
- Eis 27. Zichtbare stiksels mogen geen onregelmatigheden vertonen en dienen in een rechte lijn t.o.v. de kant te zijn opgestikt.
- Eis 28. De kettingrichting van de stof dient in het artikel parallel te lopen met de lange kanten van het kledingstuk, zo genaamd recht van draad.

1.4 Eisen aan de huisstijl

- Eis 29. De visuele uitgangspunten van de te leveren kleding artikelen voldoen aan de huisstijl van de Opdrachtgever. Voor de maatwerkartikelen aan de ontwerpen en voor 'plank' artikelen aan de gestelde stijl en kleur, zie Modelboek, Bijlage 5.
- Eis 30. De aangebrachte logo's moeten geschikt zijn voor het beoogde gebruik van de kleding, bestand zijn tegen de beoogde reiniging (huishoudmachine was) en volgens de verwachte levensduur voldoen aan de eisen.
- Eis 31. De op te brengen logo's dienen conform de wetgeving, veiligheidsnormen en richtlijnen van de Belastingdienst te worden aangebracht. Tijdens de implementatiefase worden hier afspraken over gemaakt conform de ontwerpen definitief.

1.5 Eisen aan de reiniging

- Eis 32. Reinigen en strijken van de kleding mag geen negatieve invloed hebben op de functionele eigenschappen, vormstabiliteit, normeringen en kleur van de artikelen. Opdrachtnemer borgt dit door een kwaliteitscontrole welke tijdens de implementatiefase met de Opdrachtgever wordt afgestemd en schriftelijk wordt goedgekeurd.
- Eis 33. De kleding wordt door de gebruikers zelf gereinigd en dient geschikt te zijn voor het reinigen in een huishoudwasmachine. Op het innaai etiket en in de webwinkel wordt duidelijk vermeld hoe het artikel gereinigd moet worden.

1.6 Eisen aan het Vermaken van kleding

- Eis 34. Indien gewenst dient Opdrachtnemer de aangeboden kleding binnen de afgesproken prijs te Vermaken.
- Eis 35. Opdrachtnemer houdt te allen tijde bij het Vermaken van artikelen rekening met de ontwerpen en gestelde eisen in de Aanbestedingsdocumenten, veiligheidsaspecten en de EN Normering. Deze blijven intact na het Vermaken en repareren van artikelen.

1.7 Eisen aan het repareren van kleding

- Eis 36. Indien gewenst dient Opdrachtnemer de aangeboden kleding te repareren. Over de prijs worden nadere afspraken gemaakt.
- Eis 37. Opdrachtnemer houdt te allen tijde bij het repareren van artikelen rekening met de ontwerpen en gestelde eisen in de Aanbestedingsdocumenten, veiligheidsaspecten en de EN Normering. Deze blijven intact na het repareren van artikelen.