

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek deel 2	Bij bestekposten 412010 en 412020 staat hydraulisch menggranulaat met een sortering van 0/31,5 maar de standaard sortering van hydraulisch menggranulaat is 0/45 wat dienen we hier aan te houden?	Zie notabestand.
2	Leveranties PVC	Bij onze offerte aanvragen betreffende de PVC krijgen wij van alle leveranciers het volgende te horen "Gezien de huidige situatie op de PVC grondstoffenmarkt kunnen wij helaas geen aanbieding maken." Nu is onze vraag hoe hier mee om te gaan?	De aannemer dient het risico van prijsstijgingen en latere leveranties zelf in te calculeren. Het risico cq. voordeel komt voor zijn eigen rekening.
3	Algemeen	Is de opdrachtgever op de hoogte van het feit dat er momenteel grote onzekerheid heerst op de grondstoffenmarkt? Met name de grondstoffen voor productie van kunststof producten, waaronder dus ook rioleringsproducten, maar ook hout en staal, zijn erg schaars. Leveranciers van kunststof rioleringsproducten kunnen momenteel geen nieuwe orders aannemen en geen uitspraken te doen over levertijden. Hieraan gekoppeld is ook niks te zeggen over prijzen / prijsontwikkelingen. Momenteel worden dagprijzen afgegeven en/of offertes hebben maar een zeer beperkte gestanddoeningstermijn. U dient er als opdrachtgever dus rekening mee te houden dat projecten later kunnen/zullen worden uitgevoerd als dat u gepland heeft en dat het prijsniveau ten tijde van uitvoering (een stuk) hoger kan zijn t.o.v. het prijsniveau ten tijde van inschrijving, iets dat wij als aannemer niet kunnen inschatten, geen invloed op hebben en derhalve ook geen rekening mee kunnen houden bij de inschrijving. Wij verwijzen u hierbij ook naar par. 47 van de UAV. De gestanddoeningstermijn zoals genoemd in par. 4.3.5 van de aanbestedingsleidraad is ons inziens, zeker ten aanzien van de kunststof producten, niet reëel. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en evt. de gestanddoeningstermijn te verkorten. Tevens verzoeken wij u om par. 01 04 01 deel 3 van bestek 20.085 te herzien, in ieder geval voor wat betreft de kunststof (riolerings)producten. OPTIE: u als opdrachtgever stelt de (kunststof riolerings)producten ter beschikking, zodat de werkzaamheden alsnog tijdig kunnen worden uitgevoerd.	De aannemer dient het risico van prijsstijgingen en latere leveranties zelf in te calculeren. Het risico cq. voordeel komt voor zijn eigen rekening. De gestanddoeningstermijn blijft gehandhaafd.
4	Bestekpost 660010	Gevraagd wordt een opname van de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde, de binnenmuren en kelders van de woningen en opstallen. Er wordt echter niet gevraagd naar de vloeren, plafonds en zolder. Hierdoor verkrijgt men een onvolledige bouwkundige vooropname waardoor er bij schades in de uitvoering discussies kunnen ontstaan m.b.t. verantwoordelijkheid. Gaarne in de bestekpost aan te geven dat er een volledige bouwkundige vooropname dient te worden uitgevoerd om problemen/discussies in een later stadium te voorkomen.	Zie notabestand.
5	Bestekpost 652313	In genoemde bestekpost staat het leveren van 1.900 st haagplantsoen. Er is echter tevens een stelpost (950040) opgenomen voor de levering van sier- en haagplantsoen. Kunt u deze post aanpassen?	Zie notabestand.
6	Bestekpost 412010 en 412020	De fundering bestaat uit hydraulisch menggranulaat 0/31,5. Kunt u dit wijzigen in menggranulaat 0/31,5?	Zie notabestand.
7	Bestekpost 351010	De genoemde bestekpost mist het leveren en aanbrengen van een overgangsplaat t.b.v. de ronde putafdekking. Kunt u deze toevoegen?	Zie notabestand.
8	Bestekpost 132040	Aangegeven in de bestekpost is indicatief klasse Niet toepasbaar > I. Uit boring 08 volgt een gehalte minerale olie van (omgerekend 1.000 mg/kg. De grens > I ligt op 5.000 mg/kg. De klasse dient te zijn Niet toepasbaar < I. Kunt u bovenstaand controleren / aanpassen?	Zie notabestand. Het betreft hier klasse Niet toepasbaar > Industrie.
9	Deel 3 paragraaf 81.22.11	In deze paragraaf worden de eisen t.b.v. stroefheid aangegeven. Bij dit soort reconstructie wordt de stroefheid (nagenoeg) nooit gemeten. Kunt u deze paragraaf verwijderen?	Bepaling wordt verwijderd. Zie notabestand.
10	Bestekpost 512030	Kunnen we ervanuit gaan dat de deklaag voor alle fasen in 1x kan worden aangebracht?	Ja, dit is correct. Zie notabestand.
11	Deel 3; paragraaf 01.13.07	Onder lid 02 c is aangegeven dat fase 4 zo uitgevoerd dient te worden zodat het doorgaande verkeer Schoolstraat - Charles de Gavrestraat altijd in 1-richting doorgang kan vinden. Kan ervanuit worden gegaan dat de deklaag 1 in keer over de volledige breedte kan worden uitgevoerd?	Ja, dit is correct. Zie notabestand.
12	Bestekpost 132040	Dienen de stort- en acceptatiekosten inbegrepen te zijn?	Ja, conform de Standaard 2020 dienen deze inbegrepen te zijn.
13	saneringswerkzaam heden nutsvoorziening	Kan de aannemer er vanuit gaan dat alle loze kabels en leidingen verwijderd zijn?	Enexis en WML hebben de gas- en waterleiding gesaneerd. De oude leidingen zijn niet verwijderd. In het gedeelte Bandkeramiekersstraat - Charles de Geloestraat ligt de vervallen gasleiding aan de noordzijde van de weg in de particuliere tuinen en de waterleiding in het trottoir. Aan de zuidzijde ligt de gasleiding in het trottoir en is geen bestaande waterleiding aanwezig. In het gedeelte van de straat na de charles de geloestraat ligt de vervallen gasleiding zowel aan de noord- als de zuidzijde in het trottoir en ligt de vervallen waterleiding alleen aan de noordzijde in het trottoir.
14	hoofdstuk 3	Bent u zich bewust van de onrust op de PVC markt, levertijden en prijzen fluctueren enorm. hoe wenst u hier mee om te gaan?	De aannemer dient het risico van prijsstijgingen en latere leveranties zelf in te calculeren. Het risico cq. voordeel komt voor zijn eigen rekening.
15	post 674010	Opname infra in de straal 250m levert een groot gebied op, verzoek deze te verkleinen. Tevens kunt u op een kaart het gewenste opname gebied aangeven?	Zie bijlage notabestand.
16	meten stroefheid	in deel 3 wordt gevraagd de stroefheid van de deklaag te bepalen. Graag zien wij hiervoor een post opgenomen in deel 2.2.	Bepaling wordt verwijderd. Zie notabestand.
17	stelpost 950020	Her bedrag van 10000eur lijkt ons erg veel voor de gevraagde werkzaamheden (bijleveren bij 100m2 herstraten). Is dit wel juist?	Zie notabestand.
18	post 810050	u vraag hier een landmeetploeg. We gaan er vanuit dat deze uit 2 personen bestaat. De af te prijzen 12 uur betreft dit de ploeg van 2 pers? of de individuele uren (dus 6 uur een ploeg van 2 pers)?	De 12 uur betreft een ploeg van 2 personen.
19	nazorg periode	De nazorg periode is 36 mnd. Deze periode is lang om een vaste prijs op te geven. Kunt u voor deze posten een indexering aan het bestek toevoegen (bv gww infra ctb)?	De nazorgperiode blijft gehandhaafd.
20	levering materialen	Zoals zeer waarschijnlijk ook bij u bekend staan de leveringen van heel veel producten (straatmateriaal, beton en pvc riolering etc) onder hele hoge druk en zijn producten soms niet verkrijgbaar of met hele lange levertijden. Hoe ziet OG dit? en hoe dienen we om te gaan met deze beschikbaarheid en levertijden?	De aannemer dient het risico van prijsstijgingen en latere leveranties zelf in te calculeren. Het risico cq. voordeel komt voor zijn eigen rekening.
21	planning	Het aanbrengen van de asfalt (deklaag) in dec/jan/feb is heel erg riskant voor de kwaliteit. Beter zouden deze werkzaamheden later in het jaar uitgevoerd worden. Is dat een mogelijkheid?	Zie notabestand.
22	planning/fasering	U beschrijft 4 fases voor de uitvoering van het werk (en een 5e voor de groen voorzieningen) hoe ziet u het aanbrengen van de asfalt verhardingen i.r.t. deze fasering? Is hierbij nog verschil tussen de onder/tussenlaag en de deklaag?	Zie notabestand.
23	gunning	Waarom is de periode tussen het openen van de kluis en de gunning zo lang? Indien wij aannemer zouden worden zouden wij de voorbereiding en de bestellingen al voor de vakantie willen oppakken	De voorlopige gunning wordt zo snel mogelijk na controle van de laagste inschrijving verstuurd, waarna de bezwaartermijn van 21 dagen ingaat. Na de bezwaartermijn wordt, mits er geen bezwaren zijn, de definitieve gunning verstuurd.
24	paragraaf 01.04.01	Zoals wellicht ook bij u bekend hebben wij op dit moment te maken met zeer forse prijsstijgingen van bouwmaterialen. Dit als gevolg van te weinig grondstoffen en productiecapaciteiten. Wij willen u verzoeken om de risicoregeling zoals opgenomen in artikel 01.04. van de Standaard RAW Bepalingen van toepassingen te verklaren.	De aannemer dient het risico van prijsstijgingen en latere leveranties zelf in te calculeren. Het risico cq. voordeel komt voor zijn eigen rekening.
25	Bestekpost 213020	In post 213020 en 213021 wordt tekstueel gesproken over 10m. In post 213021 (hoeveelheid ter inlichting) en tekening B.07 staat 15m. Waar dienen we vanuit te gaan?	Zie notabestand.
26	Post 370040 Rioolslib vervoeren	De post rioolslib vervoeren is erg veel (23 ton) voor een nieuw aangelegd riool.	Zie notabestand.
27	Bestek deel 3 artikel 01 11 01	Kan opdrachtgever meer inzicht geven inzake planning en werkzaamheden derden i.v.m. coördinatieplicht van de aannemer van dit bestek?	Wat betreft de saneringswerkzaamheden van de nutsbedrijven is op dit moment niet meer bekend, zoals beschreven in het bestek. Wat betreft de openbare verlichting dienen de werkzaamheden te worden afgestemd tussen de aannemer en Spie.
28	05 tijdsbepaling	Uitvoering fase 3 t/m 5 vanaf januari 2022. Hoe ziet opdrachtgever dit in relatie tot de kwaliteit van het aanbrengen van asfaltverharding in deze periode? Mede ook door sluiting van diverse asfaltmolens i.v.m. onderhoud?	Zie notabestand.
29	CAR-verzekering	Het eigen risico vanb de CAR verzekering wordt bepaald op €1250. Dit is erg laag. Wij willen voorstellen het eigen risico bij te stellen naar €25.000,- Een verzekering met een laag eigen risico brengt namelijk een hoge premie met zich mee, welke weer moet worden doorgerekend in de aanneemsom. Daarnaast maakt een laag eigen risico de drempel om de verzekering in te schakelen erg laag en levert dit derhalve geen stimulans tot nauwkeurig werken op.	Deze eis blijft gehandhaafd.