

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst bouw- en woonrijp maken Tuindershof

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Onderaanneming	3
09 Past Performance	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Bereikbaarheid van het terrein	5
06 Flora&fauna	5
07 In te dienen documenten	5
2.2 Nadere beschrijving	6
333 Tekst "Gemiddelde ... N.A.P." verwijderen	7
5320 <u>Bestekspost 5320 wordt toegevoegd</u>	13
5320 <u>Maaien bermen</u>	13
54 Bestekspost 54 wordt toegevoegd	13
54 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROEN	13
541 Bestekspost 541 wordt toegevoegd	13
541 Coördinatie afroep	13
852 Bestekspost 852 wordt toegevoegd	14
852 Informereren bewoners	14
3. Bepalingen	15
21 Technische bepalingen - bemalingen	16
21 1 Bemalingen	16
21 12 Eisen en uitvoering bemalingen	16
21 13 Informatie overdracht	16
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	16
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen	16
62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	16
83 Elementenverhardingen	16
83 0 Elementenverhardingen, algemeen	16
83 01 Begrippen	16

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 08 Onderaanneming**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 09 Past Performance**
Geen wijzigingen of aanvullingen

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 04 Bijlagen**
De volgende bijlage behorende tot het bestek vervalt:
- Grondbalans Tuindershof blad 1 en 2 d.d. 25-05-2021

en wordt vervangen door:
- Grondbalans Tuindershof blad 1 en 2 d.d. 22-06-2021
- 05 Bereikbaarheid van het terrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 06 Flora&fauna**
Geen wijzigingen of aanvullingen
- 07 In te dienen documenten**
Geen wijzigingen of aanvullingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
451290	831101		Aanbrengen straatlaag. Situering: binnen werkterrein Betreft: Aanbrengen straatlaag t.b.v. bestratingen volgens bestekspostnr. 455610: 16150 m2 455630: 1872 m2 455640: 2980 m2 455650: 7272 m2 455660: 3844 m2 455690: 720 m2 455710: 412 m2 455730: 1308 m2 455810: 2056 m2 455820: 5960 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm .2. Op een zandbed dat is voorberekt volgens 229210 .1. Straatzand	m2	42.574,00	F	
				m3			2.129,00 L
455610			Bestekspost 455610 vervalt en wordt vervangen door				
455610	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkterrein Betreft: Aanbrengen nieuwe straatbakstenen DF in rijbaan en inritten hofjes 2. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Corsica Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455910 en 455920 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .3. In keperverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m2	16.150,00	F	
				st			1.146.650,00 I
				m3			161,50 L
455630			Bestekspost 455630 vervalt en wordt vervangen door				
455630	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkterrein Betreft: Aanbrengen nieuwe straatbakstenen DF in rijbaan in halfsteensverband. 2. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Mix Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455930 en 455940 Corsica: 60% Cadiz: 20% Aragon: 20% .1. Totale breedte tot 1,50 m .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5. Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m2	1.872,00	F	
				st			132.912,00 I
				st			79.747,00 I
				st			26.583,00 I
				st			26.582,00 I
				m3			18,72 L
455640			Bestekspost 455640 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
455640	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkterrein Betreft: Aanbrengen nieuwe straatbakstenen DF in rijbaan in keperverband.	m2	2.980,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Mix Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455930 en 455940 Corsica: 60% Cadiz: 20% Aragon: 20%	st			211.580,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			29,80 L
455650			Bestekspost 455650 vervalt en wordt vervangen door				
455650	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkterrein Betreft: Aanbrengen nieuwe straatbakstenen DF in rijbaan in keperverband.	m2	7.272,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Mix Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455930 en 455940 Corsica: 60% Cadiz: 20% Aragon: 20%	st			516.312,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			72,72 L
455660			Bestekspost 455660 vervalt en wordt vervangen door				
455660	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkterrein Betreft: Aanbrengen straatbakstenen DF in rijbaan op plateau.	m2	3.844,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Mix Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455930 en 455940 Corsica: 60% Cadiz: 20% Aragon: 20%	st			272.924,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			38,44 L
455690			Bestekspost 455690 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
455690	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkerrein Betreft: aanbrengen straatbakstenen drempelmarkering in doorgaande gedeeltes. 3 strekken Morvan bovenzijde taludmarkering taludmarkering van 7 haakse strekken Morvan met tussenliggend wit 6 strekken onderzijde taludmarkering	m2	720,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: - Malaga (zwart) kwaliteitsklasse A4-12G - Carrara (wit) kwaliteitsklasse A4-12 Fabrikant: Vandersanden Group of gelijkwaardig Inclusief leverantie fabrieksmatige (gezaagde) passtenen.	st			52.560,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.9.	Taludmarkering				
		.1.	Op straatlaag				
		.3	Intrillen na afstrooien en inwassen met Basaltsplit 0/2	m3			7,20 L
455710			Bestekspost 455710 vervalt en wordt vervangen door				
455710	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkerrein Betreft: Aanbrengen straatbakstenen DF in molgoot langs rijbaan.	m2	412,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Mix ,7 Strekken Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455930 en 455940	st			29.252,00 I
			Corsica: 60%	st			17.552,00 I
			Cadiz: 20%	st			5.851,00 I
			Aragon: 20%	st			5.851,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			4,12 L
455730			Bestekspost 455730 vervalt en wordt vervangen door				
455730	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkerrein Betreft: Aanbrengen straatbakstenen DF in molgoot parkeerhof.	m2	1.308,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Corsica ,13 Strekken Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455910 en 455920	st			92.868,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			13,08 L
455810			Bestekspost 455810 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
455810	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkerrein Betreft: Aanbrengen straatbakstenen in trottoirs met een breedte kleiner dan 1,50 m.	m2	2.056,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Corsica Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455910 en 455920	st			145.976,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			20,56 L
455820			Bestekspost 455820 vervalt en wordt vervangen door				
455820	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: binnen werkerrein Betreft: Aanbrengen straatbakstenen in trottoirs met een breedte groter dan 1,50 m en kleiner dan 3,00 m.	m2	5.960,00	F	
		2.	Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Formaat: dikformaat Kleur: Corsica Leverantie volgens bestekspostnr(s) 455910 en 455920	st			423.160,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met Basaltsplit 0/2	m3			59,60 L
455910			Bestekspost 455910 vervalt en wordt vervangen door				
455910	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: Leveren garant gestelde straatbakstenen t.b.v. aanbrengen straatbakstenen volgens bestekspostnr(s) 455610, 455810 en 455820	st	266.000,00	F	
		.2.	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Corsica Fabrikant: Vandersanden Group Inclusief leverantie fabrieksmatige (gezaagde) passtenen. kwaliteitsklasse A4-12G LET OP: m.b.t. afname stenen heeft de gemeente zich garant gesteld. Zie hoofdstuk 83 01 01 lid uit deel 3 van dit bestek voor de aanvullende informatie c.q. verplichtingen - Milieukeur: ISO 14001 & DUBO-keur - Fabr: Vandersanden Straatbaksteen te Tolkamer tel: 088-0885555 / fax: 088-0885550	st			266.000,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
455920			Bestekspost 455920 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
455920	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: Leveren straatbakstenen t.b.v. aanbrengen straatbakstenen volgens bestekspostnr(s) 455610, 455810 en 455820 .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Corsica Fabrikant: Vandersanden Group of gelijkwaardig Inclusief leverantie fabrieksmatige (gezaagde) passtenen. kwaliteitsklasse A4-12G .1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.542.796,00	F	
455930			Bestekspost 455930 vervalt en wordt vervangen door				
455930	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: Leveren garant gestelde straatbakstenen t.b.v. aanbrengen straatbakstenen volgens bestekspostnr(s) 455630, 455640, 455650, 455660 en 455710 .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Mix Corsica: 60% Cadiz: 20% Aragon: 20% Fabrikant: Vandersanden Group Inclusief leverantie fabrieksmatige (gezaagde) passtenen. kwaliteitsklasse A4-12G LET OP: m.b.t. afname stenen heeft de gemeente zich garant gesteld. Zie hoofdstuk 83 01 01 lid uit deel 3 van dit bestek voor de aanvullende informatie c.q. verplichtingen - Milieukeur: ISO 14001 & DUBO-keur - Fabr: Vandersanden Straatbaksteen te Tolkamer tel: 088-0885555 / fax: 088-0885550 .1 Leveren op plaats van verwerking	st	98.000,00	F	
455940			Bestekspost 455940 vervalt en wordt vervangen door				
455940	831602		Leveren straatbakstenen. Betreft: Leveren garant gestelde straatbakstenen t.b.v. aanbrengen straatbakstenen volgens bestekspostnr(s) 455630, 455640, 455650, 455660 en 455710 .2. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Kleur: Mix Corsica: 60% Cadiz: 20% Aragon: 20% Fabrikant: Vandersanden Group of gelijkwaardig Inclusief leverantie fabrieksmatige (gezaagde) passtenen. kwaliteitsklasse A4-12G .1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.035.728,00	F	
510360			Bestekspost 510360 vervalt en wordt vervangen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
510360	515423	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	10,00	F	
		Situering: binnen werkterrein				
		2.	Betreft 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st			20,00 L
		Lengte: 3,00m				
		Diameter: 0,09 - 0,10m				
		Niet verduurzaamd. Wigvormig gepunt en gekruind.				
		. .1.	Boomband:type 'autogordel'	st			20,00 L
		. . .1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,20 m				
	3.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht				
		op de meest voorkomende windrichting				
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		inrichting				
531010		Bestekspost 531010 vervalt en wordt vervangen door				
531010	512101	Zaaien.	are	35,00	F	
		Situering: binnen werkterrein				
		Betreft: inzaaien bermen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
		zaaiklaar maken door het aandrukken en				
		verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9.	G2-mengsel (voor zware- en kleigronden) 0,1kg/are				
		Leverancier: De Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig.				
	2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
		aandrukken				
5320		<u>Bestekspost 5320 wordt toegevoegd</u>				
5320		<u>Maaien bermen</u>				
532010		Bestekspost 532010 wordt toegevoegd				
532010	512501	Maaien bermen en taluds.	are	70,00	F	
		Situering: binnen werkterrein				
		Betreft: maaien bermen aangebracht volgens				
		bestekspostnr(s) 531010				
		Hoeveelheid resultaatsverplichting is de totale				
		hoeveelheid tijdens de onderhoudsperiode.				
		(2x 35 are)				
		2.	Standaard beheer				
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2.	Aantal maaibeurten: 2				
		Betreft 1ste en 2de maaibeurt na zaaien bermen				
	9	Maaisel direct na maaien afvoeren naar een				
		inrichting				
54		Bestekspost 54 wordt toegevoegd				
54		BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROEN				
541		Bestekspost 541 wordt toegevoegd				
541		Coördinatie afroep				
541010		Bestekspost 541010 wordt toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
541010	515299	Het coördineren van de werkzaamheden, afroep Betreft: kosten ten behoeve van het afroepen voor de in deze raamovereenkomst ter beschikking gestelde materialen. De aannemer dient zorg te dragen voor coördinatie omtrent locatie en tijdstip van levering inclusief alle bijkomende kosten	keer	20,00	F
852		Bestekspost 852 wordt toegevoegd			
852		Informereren bewoners			
852010		Bestekspost 852010 wordt toegevoegd			
852010	102399	Informereren bewoners met informatiebrieven. Betreft het opstellen en bezorgen van informatie brieven om de bewoners / bedrijven te informeren Voor verrekening: Eenheid is aantal A4-tjes, uitgaande van dubbelzijdig geprint en bezorgt. Gerekend is met totaal aantal 500 woningen x gem. 3 brieven per woning.	st	1.500,00	F
881310		Bestekspost 881310 vervalt en wordt vervangen door			
881310	621099	Toepassen geleidenbakens/schildjes Betreft: het plaatsen, instandhouden en verwijderen van geleidenbakens/schildjes ter plaatse van o.a de te verwijderen duikers en af- en opritten werkterrein Inclusief (tijdelijk) verplaatsen binnen de fasering Met materiaal van de aannemer Gedurende de gehele uitvoeringsperiode	m	100,00	F

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

21 Technische bepalingen - bemalingen**21 1 Bemalingen****21 12 Eisen en uitvoering bemalingen****21 12 01 Energievoorziening**

- 01 Lid 01 vervalt en wordt vervangen door:
In de nabijheid van bebouwing dient een bemaling toegepaste worden d.m.v. elektrische pompen, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, waarbij de aannemer zelf de benodigde aansluitingen moet aanvragen bij het nutsbedrijf of geluidsarme pompen.

21 12 03 Debietmeter en zandvanger

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
De installatie dient voorzien te zijn van een KIWA-goedgekeurde debietmeter.

21 12 04 Paragraaf vervalt**21 13 Informatie overdracht****21 13 02 Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling**

- 02 Lid vervalt
- 03 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Het bemalingsplan als bedoeld in de lid 01 dient bij de directie binnen te zijn voordat met de bemaling wordt begonnen.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 09 Lid vervalt

83 Elementenverhardingen**83 0 Elementenverhardingen, algemeen****83 01 Begrippen****83 01 01 Leverantie straatbakstenen**

- 01 Lid vervalt en wordt vervangen door:
Voor de te leveren straatbakstenen, 'DF Mix' bestaande uit de kleuren 60% Corsica, 20% Cadiz en 20% Aragon en 'DF Corsica' is in april 2021 een planorder geplaatst bij beoogd leverancier Vandersanden.
Dit uit het oogpunt van productie- en levertijd die deze specifieke (mix van) straatbakstenen met zich meebrengt, waarmee een start van straatwerkzaamheden voor fase 1 in week 41/42 van 2021 (handmatig pakket) gegarandeerd is. Voor het machinaal pakket dient rekening te worden gehouden met een extra levertijd van 2 á 3 weken.
De gemeente heeft zich garant gesteld voor de afname van deze materialen bij beoogd leverancier Vandersanden Group. Het is aan de aannemer van dit bestek om overeenstemming te verkrijgen met een leverancier over de inkoop en (tijdige) levering van deze specifieke bestratingsmaterialen. Conform inschrijfleidraad wordt de inkoop van voorgeschreven straatbakstenen beoordeeld door de directie.