

Behoort bij: 1223840

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	GEREED MAKEN WERKTERREIN				
111	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
1111	<u>Schoonmaken werkterrein</u>				
111110	Schonen terrein	ton	100,00F		
12	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
123	OPBREKEN BOUWWEGEN				
1230	<u>Opbreken bouwwegen fase 1A/1C</u>				
123010	Opbreken BSS KF grijs bouwweg fase 1A/1C (afvoer)	m2	1.030,00F		
123020	Opbreken BSS KF grijs bouwweg fase 1A/1C (her)	m2	5.820,00F		
123030	Opbreken betonbanden bouwweg fase 1A/1C (afvoer)	m	150,00F		
123040	Opbreken betonbanden bouwweg fase 1A/1C (her)	m	2.050,00F		
123050	Opnemen verharding van prefab. betonplaten (her).	m2	116,00F		
1231	<u>Opbreken bouwwegen overige fasen</u>				
123110	Opbreken BSS KF grijs bouwweg overige fasen (afvoer)	m2	10.820,00F		
123120	Opbreken BSS KF grijs bouwweg overige fasen (her)	m2	4.500,00F		
123130	Opbreken betonbanden bouwweg overige fasen (afvoer)	m	3.600,00F		
123140	Opbreken betonbanden bouwweg overige fasen (her)	m	1.500,00F		
123160	Opnemen verharding van prefab. betonplaten (her).	m2	400,00F		
1240	<u>Verwijderen putten / putafdekkingen</u>				
124010	Verwijderen stalen afdekplaat	st	210,00F		
1250	<u>Opbreken halfverhardingen</u>				
125020	Verw. menggranulaat , dik 250 mm.	m2	1.200,00F		
15	SLOOPWERK				
151	KLEINE KUNSTWERKEN				
1515	<u>Verwijderen duiker van stalen spuitbuizen</u>				
151510	Afdammen watergang	keer	8,00F		
151520	Verwijderen dam.	st	8,00F		
151530	Verwijderen stalen duiker - elementen -.	m	96,00F		
16	GROENVOORZIENINGEN				
161	VERWIJDEREN BEGROEIING				
1611	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
161110	Verwijderen overige begroeiing.	are	8,00F		
161120	Maaien gewas.	are	312,00F		
161130	Frezen bestaande grasmat.	are	312,00F		
17	FLORA EN FAUNA				
171	MAATREGELEN FLORA EN FAUNA				
1711	<u>Maatregelen flora en fauna</u>				
171110	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	keer	10,00F		
2	GRONDWERK EN BEMALING				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201	UITZETWERKZAAMHEDEN				
2010	<u>Uitzetwerkzaamheden t.b.v. de uitvoering</u>				
201010	Uitzetwerkzaamheden	keer	10,00F		
2020	<u>Verwijderen zakbaken</u>				
202010	Verwijderen zakbaken.	st	50,00F		
21	GRONDWATERONTTREKING				
210	BEMALING				
2100	<u>Voorbereidende werkzaamheden bemaling</u>				
210010	Opstellen bemalingsplan	keer	5,00F		
2101	<u>Open bemaling.</u>				
210110	Aanbrengen open bemaling	keer	20,00F		
210120	Instandhouden open bemaling.	dag	100,00F		
210130	Verwijderen open bemaling.	keer	20,00F		
2102	<u>Bronbemaling.</u>				
210210	Aanbrengen bronbemaling tbv riolering	m	3.000,00F		
210230	Instandhouden bronbemaling.	dag	150,00F		
210240	Verwijderen bronbemaling tbv riolering	m	3.000,00F		
2104	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
210410	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	5,00F		
210420	Toepassen energievoorziening voor elektrische pompen	st	10,00F		
22	GRONDWERKEN				
220	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2201	<u>Handmatig graven van proefsleuven</u>				
220120	Graven en aanv. sleuf, niet mech.	m	250,00F		
2203	<u>Voorzieningen t.b.v. ontgravingen</u>				
220310	Treffen voorzieningen inkalven sleuf	m	100,00F		
2209	<u>Aanbrengen zakbakens</u>				
220910	Plaatsen zakbaken.	st	25,00F		
220920	Inmeten zakbaken	st	25,00F		
221	ONTGRAVEN GROND				
2211	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
221110	Grond ontgraven uit zanddepot zuidoostzijde werkkerrein.	m3	13.000,00F		
221120	Grond ontgraven uit ophoging tijdelijk depot (Zand)	m3	20.640,00F		
221130	Grond ontgraven uit depot (Teelaarde)	m3	1.042,00F		
221140	Grond ontgraven uit depot (Klei)	m3	19.734,00F		
2212	<u>Ontgraven grond t.b.v. watergang</u>				
221210	Grond ontgr. t.b.v. watergang, 0,20 m teelaarde	m3	1.142,00F		
221220	Grond ontgraven. t.b.v. watergang, (>10 m3)	m3	5.170,00F		
221230	Grond ontgr. t.b.v. watergang. (3 - 10 m3)	m3	770,00F		
221240	Grond ontgr. t.b.v. watergang, zand	m3	750,00F		
2213	<u>Ontgraven grond t.b.v. voorbelasting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221310	Grond ontgraven uit cunet, MV gemiddeld -1.74	m3	10.067,00	F	
2214	<u>Grond ontgraven uit ophoging</u>				
221410	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.05 NAP	m3	5.250,00	F	
221420	Grond ontgraven uit ophoging tot -2.40 NAP, 035m	m3	2.450,00	F	
221430	Grond ontgraven uit ophoging, tot -1.90 NAP	m3	3.105,00	F	
221440	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.10 NAP	m3	632,00	F	
221450	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.30 NAP	m3	11.000,00	F	
221460	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.90 NAP	m3	3.300,00	F	
221470	Grond ontgraven uit ophoging, tot -1.65 NAP (ZO)	m3	4.950,00	F	
221480	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.40 NAP, 0,75m	m3	5.300,00	F	
2215	<u>Grond ontgraven uit ophoging (vervolg)</u>				
221510	Grond ontgraven uit ophoging, tot -1.65 NAP (NO)	m3	480,00	F	
221520	Grond ontgraven uit ophoging tot -1.85 NAP, d=0,15m	m3	250,00	F	
221530	Grond ontgraven uit ophoging tot -1.85 NAP, d=0,30m	m3	585,00	F	
221540	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.05 NAP (NO)	m3	150,00	F	
221550	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.25 NAP	m3	405,00	F	
221560	Grond ontgraven uit ophoging, tot -2.60 NAP	m3	290,00	F	
2216	<u>Grond ontgraven t.b.v. toekomstige rioolsleuven</u>				
221610	Grond ontgraven uit cunet d=0,75 tot 1,25 m (enkel)	m3	158,00	F	
221620	Grond ontgraven uit cunet d=1,25 tot 1,75 m (enkel)	m3	6,00	F	
221630	Grond ontgraven uit cunet d=1,75 tot 2,25 m (enkel)	m3	79,00	F	
221640	Grond ontgraven uit cunet d=0,75 tot 1,25 m (dubbel)	m3	1.260,00	F	
221650	Grond ontgraven uit cunet d=1,25 tot 1,75 m (dubbel)	m3	1.201,00	F	
221660	Grond ontgraven uit cunet d=1,75 tot 2,25 m (dubbel)	m3	421,00	F	
2217	<u>Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuven</u>				
221710	Grond ontgraven uit cunet d=1,65m (enkel)	m3	375,00	F	
221720	Grond ontgraven uit cunet d=0,85m (enkel), 1e laag	m3	30,00	F	
221730	Grond ontgraven uit cunet d=1,00 m (enkel), 2e laag	m3	33,00	F	
221740	Grond ontgraven uit cunet d=1,65 tot 2,40 m (dubbel)	m3	3.630,00	F	
221750	Grond ontgraven uit cunet d=1,65 tot 3,00 m (dubbel)	m3	725,00	F	
221760	Grond ontgraven uit cunet d <1,00 m (dubbel), 1e laag	m3	442,00	F	
221770	Grond ontgr. uit cunet d=1,00 tot 1,50 m (dubbel), 2e laag	m3	600,00	F	
221780	Grond ontgr. uit cunet d=0,85m (enkel, duiker), 1e laag	m3	35,00	F	
221790	Grond ontgr. uit cunet d=2,40m (enkel, duiker), 2e laag	m3	96,00	F	
2218	<u>Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuven (vervolg)</u>				
221810	Grond ontgraven uit cunet d=1,50 (dubbel)	m3	250,00	F	
221820	Grond ontgr. uit cunet d=1,65 tot 2,40 m (dubbel) (NO)	m3	790,00	F	
221830	Grond ontgr. uit cunet d=1,00-1,50m (dubbel), 1e laag	m3	410,00	F	
221840	Grond ontgr. uit cunet d=1,00 tot 1,50 m (dubbel), 2e laag	m3	485,00	F	
221850	Grond ontgr. uit cunet d=1,65 tot 2,40 m (dubbel) (ZO)	m3	430,00	F	
2219	<u>Grond ontgraven t.b.v. rioolsleuven (vervolg)</u>				
221910	Grond ontgraven uit cunet d =1,25m (enkel), 1e laag	m3	70,00	F	
221920	Grond ontgraven uit cunet d=0,60 m (enkel), 2e laag	m3	35,00	F	
221930	Grond ontgraven uit cunet d =0,60m (enkel), 1e laag	m3	16,00	F	
221940	Grond ontgraven uit cunet d=1,33 m (enkel), 2e laag	m3	35,00	F	
221950	Grond ontgraven uit cunet d =0,60m (dubbel), 1e laag	m3	290,00	F	
221960	Grond ontgr. uit cunet d=1,00 tot 1,75m (dubbel), 2e laag	m3	635,00	F	
221970	Grond ontgraven uit cunet d =1,25m (dubbel), 1e laag	m3	1.000,00	F	
221980	Grond ontgr. uit cunet d<1,00m (dubbel), 2e laag	m3	360,00	F	
221990	Grond ontgr. uit cunet d=1,00 tot 1,75m (dubbel), 2e laag	m3	390,00	F	
222	ONTGRAVEN GROND (vervolg)				
2222	<u>Grond ontgraven uit wadi</u>				
222210	Grond ontgraven uit wadi bodem	m3	1.035,00	F	
222220	Grond ontgraven uit wadi tbv IT-riool	m3	863,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2223	<u>Grond ontgraven t.b.v. cunet verhardingen</u>				
222310	Grond ontgraven uit cunet betonplaten	m3	60,00	F	
2224	<u>Grond ontgraven t.b.v grondverbetering beplanting.</u>				
222410	Zand ontgraven uit plantvakken h = 0,30 m.	m3	1.638,00	F	
222440	Grond ontgraven uit boomvak, h = 0,80 m (2e grootte, vh)	m3	1.080,00	F	
222450	Grond ontgraven uit boomvak, h = 0,80 m (3e grootte, vh)	m3	2.600,00	F	
222460	Grond ontgraven uit boomvak, h = 0,80 m (1e grootte, og)	m3	810,00	F	
222470	Grond ontgraven uit boomvak, h = 0,80 m (2e grootte, og)	m3	1.740,00	F	
222480	Grond ontgraven uit boomvak, h = 0,80 m (3e grootte, og)	m3	120,00	F	
222490	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. haag, h = 0,60 m	m3	1.125,00	F	
223	VERVOEREN GROND				
2231	<u>Zand vervoeren</u>				
223110	Grond vervoeren naar plaats van verwerking (Zand)	m3	20.640,00	F	
223120	Grond vervoeren uit bestaand depot (Zand)	m3	13.000,00	F	
223130	Grond vervoeren naar depot (Zand)	m3	39.701,00	F	
2232	<u>Grond vervoeren</u>				
223210	Grond vervoeren naar plaats verwerking (Teelaarde)	m3	1.142,00	F	
223220	Grond vervoeren naar plaats verwerking (Klei)	m3	20.444,00	F	
223240	Grond vervoeren naar depot (Teelaarde)	m3	1.142,00	F	
223250	Grond vervoeren naar depot (Klei)	m3	33.583,00	F	
224	LEVEREN GROND				
2241	<u>Leveren zand</u>				
224120	Leveren draineerzand	m3	988,00	F	
2242	<u>Leveren grond</u>				
224220	Leveren matig tot grof zand onderlaag wadi	m3	517,50	F	
224230	Leveren zand transportlaag wadi.	m3	517,50	F	
224240	Leveren teelaarde	m3	3.139,00	F	
224250	Leveren bomengrond	m3	2.670,00	F	
224260	Leveren bomenzand	m3	3.680,00	F	
225	VERWERKEN GROND				
2251	<u>Aanbr. grondverbetering t.b.v. toekomstige riool</u>				
225110	Grond verwerken in cunet h=0,75 tot 1,25 m (enkel)	m3	158,00	F	
225120	Grond verwerken in cunet h=1,25 tot 1,75 m (enkel)	m3	6,00	F	
225130	Grond verwerken in cunet h=1,75 tot 2,25 m (enkel)	m3	79,00	F	
225140	Grond verwerken in cunet h=0,75 tot 1,25 m (dubbel)	m3	1.260,00	F	
225150	Grond verwerken in cunet h=1,25 tot 1,75 m (dubbel)	m3	1.201,00	F	
225160	Grond verwerken in cunet h=1,75 tot 2,25 m (dubbel)	m3	421,00	F	
2252	<u>Aanbr. voorbelasting Zuidwestzijde</u>				
225210	Grond verwerken in voorbelasting ophoogslag 1, zand	m3	7.050,00	F	
225220	Grond verwerken in voorbelasting ophoogslag 2, zand	m3	2.231,00	F	
225230	Grond verwerken in voorbelasting ophoogslag 2, grond	m3	5.250,00	F	
2253	<u>Aanbr. voorbelasting Noordwestzijde</u>				
225310	Grond verwerken in voorbelasting ophoogslag 1	m3	6.650,00	F	
225320	Grond verwerken in voorbelasting ophoogslag 2	m3	6.650,00	F	
2254	<u>Grond verwerken in uit te geven kavels</u>				
225410	Grond verwerken in terrein h=0,12m1 (NW)	m3	300,00	F	
225420	Grond verwerken in terrein h=0,50m1 (ZW)	m3	3.500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225430	Grond verwerken in terrein h=0,35m1 (ZO)	m3	1.925,00F		
225440	Grond verwerken in terrein h=0,50m1 (ZO)	m3	3.535,00F		
225450	Grond verwerken in terrein h=0,50m1 (NO)	m3	470,00F		
2255	<u>Dempen watergang</u>				
225500	Opschonen watergang < 4 m.	m	1.159,00F		
225510	Opschonen watergang 4 - 8 m.	m	365,00F		
225520	Grond verwerken in watergang, tot -2.50 NAP (4,00m)	m3	1.510,00F		
225530	Grond verwerken in watergang, tot -2.50 NAP, (8,00m)	m3	105,00F		
225540	Grond verwerken in watergang, tot -2.20 NAP, (8,00m)	m3	385,00F		
225550	Grond verwerken in watergang, tot -1.90 NAP (4,00m)	m3	1.455,00F		
225560	Grond verwerken in watergang, tot -1.90 NAP (8,00m)	m3	245,00F		
225570	Grond verwerken in watergang, tot maaiveld (2,00m)	m3	535,00F		
225580	Grond verwerken in watergang, tot maaiveld (8,00m)	m3	750,00F		
225590	Grond verwerken in watergang, tot -2.10 NAP (15,00m)	m3	2.520,00F		
2256	<u>Grond aanbrengen in openbaar gebied</u>				
225610	Grond verwerken in terrein h=0,45m1 (NO)	m3	120,00F		
2258	<u>Aanvullende werkzaamheden</u>				
225810	Grond verw. op voorbelasting gedempte sloten, zand	m3	1.315,00F		
225820	Grond verw. op voorbelasting gedempte sloten, grond	m3	519,00F		
225830	Grond verwerken op voorbelasting	m3	200,00F		
225840	Aanbrengen papiercellulose op voorbelasting	m2	11.800,00F		
2259	<u>Grond verwerken in depot</u>				
225910	Grond verwerken in depot (Zand)	m3	39.701,00F		
225920	Grond verwerken in depot (Klei)	m3	31.948,00F		
225930	Grond verwerken in depot (Teelaarde)	m3	1.142,00F		
226	VERWERKEN GROND (vervolg)				
2261	<u>Aanvullen sleuf met zand</u>				
226110	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,65m (enkel)	m3	355,00F		
226120	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,85m (enkel) (NO)	m3	60,00F		
226130	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,65 tot 2,50m (dubbel)	m3	3.480,00F		
226140	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,65 tot 3,00m (dubbel)	m3	700,00F		
226150	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,85 tot 2,65m (dubbel)	m3	1.002,00F		
226160	Aanvullen sleuf riool cunet d=3,35m (enkel duiker)	m3	129,00F		
226170	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,50 (dubbel)	m3	245,00F		
226180	Aanvullen sleuf riool cunet d=2,05 tot 2,50m (dubbel)	m3	865,00F		
226190	Aanv. sleuf riool cunet d=1,65 tot 2,40m (dubbel) (NO)	m3	755,00F		
2262	<u>Aanvullen sleuf met zand (vervolg)</u>				
226210	Aanv. sleuf riool cunet d=1,65 tot 2,40m (dubbel) (ZO)	m3	415,00F		
226220	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,85m (enkel) (ZO)	m3	100,00F		
226230	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,93m (enkel)	m3	46,00F		
226240	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,60 tot 2,35m (dubbel)	m3	885,00F		
226250	Aanvullen sleuf riool cunet d=1,72 tot 2,22m (dubbel)	m3	945,00F		
226260	Aanvullen sleuf riool cunet d=2,25 tot 3,00m (dubbel)	m3	740,00F		
2266	<u>Aanbrengen licht ophoogmateriaal</u>				
226610	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard).	m3	150,00F		
2269	<u>Grond verwerken in talud watergang</u>				
226930	Grond verwerken in terrein grondwal watergang	m3	710,00F		
227	VERWERKEN GROND (beplanting)				
2271	<u>Grond verwerken in plantvakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227110	Teelaarde verwerken in plantvakken, haag	m3	1.125,00F		
227120	Teelaarde verwerken in plantvakken, vaste planten	m3	1.638,00F		
227130	Bomengrond verwerken in plantvak, boom (og)	m3	2.670,00F		
227140	Bomenzand verwerken in plantvak, boom (vh)	m3	3.680,00F		
227150	Teelaarde verwerken in plantvakken, bermen	m3	1.518,00F		
2272	<u>Grond verwerken in wadi's</u>				
227210	Zand verwerken in wadi onderlaag	m3	517,50F		
227220	Zand verwerken in wadi transportlaag	m3	517,50F		
227230	Lev./Aanbr. geolon PP40 wadi Brilduiker	m2	1.725,00F		
227240	Zand verwerken in cunet IT-riool	m3	863,00F		
229	AFWERKEN TERREIN				
2291	<u>Verdichten grond</u>				
229120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (sleuf)	m3	14.670,00F		
229140	Verdichten zand t.b.v. voorbelasting	m3	22.581,00F		
229150	Verdichten bomenzand	m3	3.680,00F		
229160	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond (wg)	m3	3.270,00F		
2292	<u>Profileren oppervlakken</u>				
229210	Profileren van oppervlakken (zand verhardingen)	m2	63.566,00F		
229220	Profileren van oppervlakken (grond bouwblokken)	m2	23.010,00F		
229230	Profileren van oppervlakken (zand bouwweg)	m2	16.520,00F		
229240	Profileren oppervlakken grond en teelgrond talud	m2	3.500,00F		
229250	Profileren van oppervlakken teelaarde, haag.	m2	1.875,00F		
229260	Profileren van oppervlakken teelaarde, plantvakken	m2	5.460,00F		
229270	Profileren klei watergang	m2	410,00F		
229280	Profileren bomengrond	m2	1.438,00F		
229290	Profileren van oppervlakken (grond bermen)	m2	5.058,00F		
3	LEIDINGWERK				
30	NUTSVOORZIENINGEN				
3011	<u>Opvang kabels en leidingen</u>				
301110	Treffen voorzieningen opvang kabels en leidingen.	m	100,00F		
31	HORIZONTALE DRAINAGE				
311	Grondwerk t.b.v. aanbrengen horizontale drainage				
3110	<u>Ontgraven grond t.b.v. aanbr. horizontale drainage</u>				
311010	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (aanbr.)	m	414,00F		
3111	<u>Aanvullen sleuf t.b.v. aanbr. horizontale drainage</u>				
311110	Aanvullen draineerzand t.b.v. hor. drainage.	m	414,00F		
312	Grondwerk t.b.v. verwijderen horizontale drainage				
3120	<u>Ontgraven grond t.b.v. verw. horizontale drainage</u>				
312010	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (ZW 0,50m)	m	207,00F		
312020	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (ZW 1,25m)	m	207,00F		
312030	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (ZO 0,50m)	m	240,00F		
312040	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (ZO 1,25m)	m	240,00F		
312050	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (ZO 0,80m)	m	260,00F		
312060	Grond ontgr. uit sleuven t.b.v. hor. drainage (NO 0,70m)	m	200,00F		
3121	<u>Aanvullen sleuf t.b.v. verw. horizontale drainage</u>				
312110	Aanv. sleuven t.b.v. verw. hor. drainage (ZW, 0,50m).	m	207,00F		
312120	Aanv. sleuven t.b.v. verw. hor. drainage (ZW, 1,25m).	m	207,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312130	Aanv. sleuven t.b.v. verw. hor. drainage (ZO, 0,50m).	m	240,00	F	
312140	Aanv. sleuven t.b.v. verw. hor. drainage (ZO, 1,25m).	m	240,00	F	
312150	Aanv. sleuven t.b.v. verw. hor. drainage (ZO, 0,80m).	m	260,00	F	
312160	Aanv. sleuven t.b.v. verw. hor. drainage (NO, 0,70m).	m	200,00	F	
315	Aanbrengen horizontale drainage				
3151	<u>Aanbrengen PP-drains Ø.80mm</u>				
315110	Aanbrengen drains voor hor. drainage (toek. riool)	m	1.367,00	F	
315120	Aanbrengen drains voor hor. drainage (voorbelaasting).	m	415,00	F	
315130	Aanbrengen drains voor hor. drainage (sloot)	m	200,00	F	
315140	Aanbrengen drains voor hor. drainage (cunet)	m	520,00	F	
315190	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	10,00	F	
3152	<u>Aanbrengen PP-werkdrains Ø.100mm</u>				
315210	Aanbrengen werkdrains voor horizontale drainage.	m	3.000,00	F	
316	Verwijderen horizontale drainage				
3160	<u>Verwijderen horizontale drainage</u>				
316010	Verwijderen horizontale drainage (voorbelaasting)	m	1.614,00	F	
316020	Verwijderen horizontale drainage (rioolsleuf)	m	1.765,00	F	
32	VERTICALE DRAINS				
3210	<u>Aanbrengen verticale drainage</u>				
321010	Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	23.280,00	F	
321020	Aanbr. kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.	m	338.040,00	F	
33	RIOLERING				
331	VUILWATERAFVOER				
3310	<u>Hoofdriolering VWA</u>				
331010	Aanbrengen PVC-buis Ø 315mm.	m	2.650,00	F	
331020	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø315 mm (eindkap 315mm).	st	50,00	F	
331030	Maken inlaat Ø125 mm	st	290,00	F	
331040	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (standpijp).	m	290,00	F	
331050	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm (eindkap 125mm).	st	290,00	F	
331060	Maken inlaat Ø160 mm	st	10,00	F	
331070	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm (standpijp).	m	10,00	F	
331080	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm (eindkap 160mm).	st	10,00	F	
3313	<u>VWA huisaansluitingen Ø125 mm</u>				
331310	Graven en aanvullen sleuf VWA-Huisaansluitingen	m	2.200,00	F	
331320	Lev./Aanbr. VWA -Huisaansl. PVC Ø125 mm, bruin.	m	2.150,00	F	
331330	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	352,00	F	
331340	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, Stroom T-stuk (3xmof) grijs	st	78,00	F	
331350	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 15-30-45° (2xmof) grijs	st	1.290,00	F	
331360	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, ontstoppingsstuk	st	430,00	F	
331370	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 125mm).	st	78,00	F	
3314	<u>VWA huisaansluitingen Ø160 mm</u>				
331410	Graven en aanvullen sleuf VWA-Huisaansluitingen	m	100,00	F	
331420	Lev./Aanbr. VWA -Huisaansl. PVC Ø160 mm, bruin.	m	100,00	F	
331430	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	8,00	F	
331440	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, Stroom T-stuk (3xmof) grijs	st	2,00	F	
331450	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, bocht 15-30-45° (2xmof) grijs	st	30,00	F	
331460	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, ontstoppingsstuk	st	10,00	F	
331470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 160mm).	st	2,00	F	
332	HEMELWATERAFVOER				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3320	<u>Hoofdriolering HWA</u>				
332010	Aanbrengen PVC-buis.	m	2.900,00F		
332020	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø315 mm (eindkap 315mm).	st	50,00F		
332030	Maken inlaat Ø125 mm.	st	490,00F		
332040	Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm (standpijp).	m	490,00F		
332050	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm (eindkap).	st	490,00F		
332060	Maken inlaat Ø160 mm.	st	20,00F		
332070	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm (standpijp).	m	20,00F		
332080	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm (eindkap).	st	20,00F		
3321	<u>Aanbrengen uitstroombak</u>				
332110	Aanbrengen PVC-buis Ø400 mm.	m	70,00F		
332120	Aanbrengen geprefabriceerde uitstroombak HWA	st	10,00F		
3322	<u>HWA huisaansluitingen Ø125 mm</u>				
332210	Graven en aanvullen sleuf HWA-Huisaansluitingen	m	1.600,00F		
332220	Lev./Aanbr. HWA-Huisaansl. PVC Ø 125 mm, grijs.	m	1.550,00F		
332230	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	257,00F		
332240	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, Stroom T-stuk (3xmof) grijs	st	53,00F		
332250	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 15-30-45° (2xmof) grijs	st	930,00F		
332260	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, ontstoppingsstuk, grijs	st	312,00F		
332270	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 125mm).	st	53,00F		
3323	<u>HWA huisaansluitingen Ø160 mm</u>				
332310	Graven en aanvullen sleuf HWA-Huisaansluitingen	m	100,00F		
332320	Lev./Aanbr. HWA-Huisaansl. PVC Ø160 mm, grijs.	m	100,00F		
332330	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	8,00F		
332340	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, Stroom T-stuk (3xmof) grijs	st	2,00F		
332350	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 15-30-45° (2xmof) grijs	st	30,00F		
332360	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, ontstoppingsstuk, grijs	st	10,00F		
332370	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 160mm).	st	2,00F		
3324	<u>HWA kolkleidingen Ø 125 mm</u>				
332410	Graven en aanvullen sleuf HWA-kolkaansluitingen	m	1.060,00F		
332420	Lev./Aanbr. HWA kolkaansl. PVC Ø 125 mm, grijs.	m	1.060,00F		
332430	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	225,00F		
332440	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, Stroom T-stuk (3xmof) grijs	st	40,00F		
332450	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 15-30-45° (2xmof) grijs	st	1.060,00F		
332460	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 125mm).	st	40,00F		
3325	<u>HWA kolkverzamelleidingen Ø160 mm</u>				
332510	Graven en aanvullen sleuf HWA-kolkverzamelleidingen	m	200,00F		
332520	Lev./Aanbr. HWA verzamelleiding PVC Ø160 mm, grijs.	m	200,00F		
332530	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	7,00F		
332540	Lev./Aanbr. PVC Ø160 mm, Stroom T-stuk (3xmof) grijs	st	3,00F		
332560	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap 125mm).	st	3,00F		
3326	<u>HWA blokdrainage</u>				
332610	Graven en aanvullen sleuf HWA-blokdrainage	m	450,00F		
332620	Lev./Aanbr. HWA -blokdrainage. PVC Ø 125 mm, grijs.	m	450,00F		
332630	Lev./Aanbr. PVC Ø 125 mm, bocht 90° (2xmof) grijs	st	90,00F		
3327	<u>IT-riool</u>				
332710	Aanbrengen Infiltratie Transport riool.	m	575,00F		
332720	Aanbr. PP-hulpstukken Infiltratie Transp. riool, T-stuk	st	30,00F		
333	INSPECTIEPUTTEN				
3331	<u>Inspectieputten VWA</u>				
333110	Aanbr. prefab put 800x800 mm, 1,50-2,00 m	st	90,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333120	Aanbr. prefab put 800x800 mm, 2,00-2,50 m	st	10,00	F	
3332	<u>Inspectieputten HWA</u>				
333210	Aanbr. prefab put 800x800 mm, 1,50-2,00 m	st	110,00	F	
3333	<u>Drainageputten</u>				
333310	Aanbrengen put van kunststof.	st	25,00	F	
3334	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
333410	Maken aansluiting op rioolput Ø 315 mm	st	4,00	F	
3335	<u>Putafdekkingen op putten</u>				
333510	Lev./Aanbr. putranden met deksel VWA-putten	st	100,00	F	
333520	Lev./Aanbr. putranden met deksel HWA-putten	st	110,00	F	
333540	Lev./Aanbr. putranden met deksel drainputten	st	25,00	F	
3336	<u>Stellingen</u>				
333610	Leveren en aanbrengen stellingen. 50 mm	st	105,00	F	
333620	Leveren en aanbrengen stellingen. 70 mm	st	187,00	F	
333630	Leveren en aanbrengen stellingen. 100 mm	st	28,00	F	
333640	Leveren en aanbrengen stellingen. 150 mm	st	50,00	F	
334	REINIGEN RIOLERING				
3341	<u>HWA en VWA</u>				
3343	<u>Inspectie riolering</u>				
334310	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	5.620,00	F	
336	PERSRIOOL				
3361	<u>Aanbrengen persleiding</u>				
336110	Graven en aanvullen sleuf t.b.v. persleiding	m	500,00	F	
336120	Aanbrengen PE-buis.	m	500,00	F	
336130	Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht	st	4,00	F	
336150	Beproeven rioolpersleiding.	keer	1,00	F	
338	KOLKEN				
3381	<u>Straatkolken</u>				
338110	Lev./Aanbr. straatkolk STR 3545 molgoot rijbaan	st	48,00	F	
338120	Lev./Aanbr. straatkolk STR 3545 parkeerkoffers	st	128,00	F	
338130	Lev./Aanbr. straatkolk STR 3545 achterpaden	st	89,00	F	
338140	Lev./Aanbr. straatkolk STR 9401 wellkolken	st	30,00	F	
35	KLEINE KUNSTWERKEN EN GEMALEN.				
3523	<u>Aanbrengen duikers betonbuizen</u>				
352310	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker Ø 600mm	m	30,00	F	
352320	Aanbrengen ongew. betonnen duiker Ø 800mm (<11)	m	10,00	F	
352330	Aanbrengen ongew. betonnen duiker Ø 800mm (11-17)	m	45,00	F	
352340	Aanbr. ongewapend betonnen duiker Ø 1000mm (L)	m	30,00	F	
352350	Aanbr. ongewapend betonnen duiker Ø 1000mm (T/L)	m	15,00	F	
3524	<u>Verlengen duikers betonbuizen</u>				
352410	Verwijderen betonnen duiker Ø 1000mm	m	2,00	F	
352420	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker Ø 1000mm	m	16,00	F	
3529	<u>aanbrengen stalen duikers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
352910	Afdammen watergang	keer	5,00F		
352920	Aanbrengen tijdelijke dam in watergang.	st	5,00F		
352930	Aanbrengen stalen duikerbuis Ø 800mm	m	60,00F		
4	VERHARDING				
41	VERHARDINGEN BOUWRIJP				
411	FUNDERING EN STRAATLAAG				
4111	<u>Fundering van menggranulaat</u>				
411110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	1.200,00F		
4112	<u>Aanbrengen straatlaag t.b.v. bouwweg</u>				
411210	Lev./Aanbr. straatlaag van straatzand	m2	15.320,00F		
412	BESTRATING: OPSLUITINGEN				
4121	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
412110	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250	m	5.100,00F		
412150	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.600,00F		
4122	<u>Pas maken opsluitingen</u>				
412210	Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm	st	100,00F		
413	BESTRATING: OPEN VERHARDING				
4131	<u>Betonstraatstenen</u>				
413120	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15.320,00F		
413130	Leveren betonstraatstenen kleur grijs	st	225.000,00F		
4135	<u>Vervoeren straatbakstenen</u>				
413510	Vervoeren betonstenen KF grijs vanaf depot	m2	10.320,00F		
413520	Pakketteren machinaal straten betonstraatstenen KF	m2	10.320,00F		
416	BESTRATING BETONTEGELS				
4166	<u>Industrieplaten</u>				
416610	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	100,00F		
45	VERHARDINGEN WOONRIJP				
451	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4512	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
451290	Lev./Aanbr. straatlaag van straatzand	m2	42.574,00F		
454	BESTRATING: OPSLUITINGEN				
4541	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
454120	Lev./Aanbr. opsluitbanden 100x200 mm (recht)	m	16.424,00F		
4544	<u>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm, zand</u>				
454410	Lev./Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, zand	m	4.118,00F		
454420	Lev./Aanbr. trottoirbochtbanden 180/200x250, zand	m	490,00F		
454430	Aanbr. hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekstuk 90° inw.	st	56,00F		
454440	Aanbr. hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekstuk 90° uitw	st	708,00F		
454450	Aanbr. hulpstuk 180/200 x 250 mm hoekblok 90° uitw	st	8,00F		
454470	Lev./Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 160 mm, zand	m	54,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4545	<u>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm specie</u>				
454510	Lev./Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 specie	m	4.118,00	F	
454520	Lev./Aanbr. trottoirbochtbanden 180/200x250 specie	m	490,00	F	
4546	<u>Trottoirbanden 280/300 x 240 mm</u>				
454610	Lev./Aanbr. trottoirbanden 280/300 x 240 mm	m	600,00	F	
454620	Lev./Aanbr. trottoirbochtbanden 280/300 x 240 mm	m	748,00	F	
454680	Aanbr. hulpstuk 280/300 x 240 mm hoekstuk 90° uitw	st	8,00	F	
4547	<u>Inritbanden 800 x 180 x 500 mm</u>				
454710	Aanbr. inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	296,00	F	
454730	Leveren inritbanden van beton (tussenstuk).	m	260,00	F	
454740	Leveren inritbanden van beton (eindstuk)	m	36,00	F	
4549	<u>Pas maken opsluitingen</u>				
454920	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm	st	500,00	F	
454930	Pasmaken van trottoirbanden 280/300 x 240 mm	st	40,00	F	
454940	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm	st	1.000,00	F	
455	BESTRATING: BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTEN				
4551	<u>aanbrengen betonstraatstenen</u>				
455120	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	856,00	F	
4552	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
455210	Leveren betonstraatstenen kleur grijs	st	4.280,00	F	
4556	<u>Aanbr. straatbakstenen dikformaat rijbanen en inritten</u>				
455610	Aanbr. SBS DF Corsica straatlaag (> 3,00m)	m2	16.150,00	F	
455630	Aanbr. SBS DF Mix straatlaag (< 1,50m)	m2	1.872,00	F	
455640	Aanbr. SBS DF Mix straatlaag (1,50 - 3,00m)	m2	2.980,00	F	
455650	Aanbr. SBS DF Mix straatlaag (> 3,00m)	m2	7.272,00	F	
455660	Aanbr. SBS DF Mix plateau	m2	3.844,00	F	
455690	Lev./Aanbr. straatbakstenen taludmarkering.	m2	720,00	F	
4557	<u>Straatbakstenen dikformaat molgoten</u>				
455710	Aanbr. SBS DF molgoot	m2	412,00	F	
455730	Aanbr. SBS DF Corsica molgoot parkeerhofje.	m2	1.308,00	F	
4558	<u>Aanbr straatbakstenen dikformaat trottoirs</u>				
455810	Aanbr. SBS DF Corsica trottoir (<1,50 m)	m2	2.056,00	F	
455820	Aanbr. SBS DF Corsica trottoir (1,50 - 3,00 m)	m2	5.960,00	F	
4559	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>				
455910	Leveren straatbakstenen DF Corisica (Vds)	st	266.000,00	F	
455920	Leveren straatbakstenen DF Corisica (Vds o.g.)	st	1.542.796,00	F	
455930	Leveren straatbakstenen DF Mix (Vds)	st	98.000,00	F	
455940	Leveren straatbakstenen DF Mix (Vds o.g.)	st	1.035.728,00	F	
456	BESTRATING: BETONTEGELS				
4568	<u>Grasbetontegels</u>				
456830	Lev./Aanbr. Grastegels parkeervak (400x400mm)	m2	12.268,00	F	
456840	Lev./Aanbr. Grastegels parkeren en trottoir (600x450mm)	m2	4.228,00	F	
456850	Lev./Aanbr. Grastegels rijbaan (600x450mm)	m2	4.496,00	F	
4569	<u>Bijzondere tegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
456930	Leveren en aanbrengen symbooltegel container	st	8,00F		
456950	Leveren en aanbrengen parkeertegels	st	1.000,00F		
459	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
4591	<u>Op hoogte brengen</u>				
459110	Op hoogte brengen opbouwapparatuur brandkraan	st	25,00F		
459120	Op hoogte brengen opbouwapparatuur afsluiter water	st	25,00F		
5	GROENVOORZIENINGEN				
51	BOMEN				
510	Planten en nazorg bomen				
5101	<u>Planten Bomen</u>				
510110	Lev./Aanbr. perkoenpalen boomplantplaatsen	st	620,00F		
510120	Maken plantgat.	st	620,00F		
510130	Planten bomen (1ste en 2de grootte)	st	280,00F		
510140	Planten bomen (3de grootte)	st	340,00F		
5102	<u>Bijkomende werkzaamheden Bomen</u>				
510210	Aanbrengen beluchtingsysteem groeiplaats boom.	st	315,00F		
510220	Aanbrengen gietrand.	st	620,00F		
510230	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	620,00F		
510240	Vervoeren bomen.	keer	10,00F		
5103	<u>Nazorg Bomen</u>				
510310	Inboeten bomen (nazorg).	st	65,00F		
510320	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht.	st	9.300,00F		
510350	Vervangen bovengrondse boomverankering.	st	10,00F		
510360	Vervangen bovengrondse boomverankering (2st/boom).	st	10,00F		
5107	<u>Wortelschermen</u>				
510710	Aanbrengen wortelscherm.	m	375,00F		
52	HAGEN				
520	Planten en nazorg hagen				
5201	<u>Planten Hagen</u>				
520110	Maken plantsleuf.	m	1.250,00F		
520120	Planten van haagplantsoen.	st	12.500,00F		
5202	<u>Bijkomende werkzaamheden Hagen</u>				
520210	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	12.500,00F		
520220	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	12.500,00F		
5203	<u>Nazorg Hagen</u>				
520310	Inboeten beplanting (nazorg).	st	1.250,00F		
520320	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.750,00F		
520330	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	10.000,00F		
520350	Beregenen terreinen.	are	93,75F		
53	BERMEN EN TALUDS				
531	Bermen en taluds				
5310	<u>Zaaien berm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531010	Zaaien berm.	are	35,00	F	
5320	<u>Maaien bermen</u>				
532010	Maaien bermen en taluds.	are	70,00	F	
54	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROEN				
541	Coördinatie afroep				
541010	Het coördineren van de werkzaamheden, afroep	keer	20,00	F	
6	STRAATMEUBILAIR				
673	BEBORDING				
6731	<u>Verkeersbordpalen</u>				
673110	Lev./Aanbr. Verkeersbordpalen, 1 bord maaiveld	st	87,00	F	
673150	Lev./Aanbr. Verkeersbordpalen, 2 borden maaiveld	st	12,00	F	
6732	<u>Verkeersborden</u>				
673210	Lev./Aanbr. Verkeersborden	st	86,00	F	
6736	<u>Straatnaamborden</u>				
673610	Aanbr. straatnaambord aan verkeersbordpaal	st	25,00	F	
673620	Lev./Aanbr. straatnaambord aan lichtmast	st	25,00	F	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	UITVOEREN VAN RAW - OVEREENKOMST				
811	OPSTELLEN DEELOPDRACHT				
811010	Opstellen van een deelopdracht < € 100.000	keer	2,00	F	
811020	Opstellen van een deelopdracht > € 100.000	keer	8,00	F	
812	MATERIEEL T.B.V. UITVOEREN DEELOPDRACHTEN				
8121	<u>Mobiliseren van materieel</u>				
812110	Mobiliseren van materieel gangbaar materieel	keer	10,00	F	
82	TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8210	<u>Ter beschikking werknemers</u>				
821030	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	F	
821040	T.b.s. werknemer koppel stratenmakers	uur	100,00	F	
821050	T.b.s. werknemer verkeersregelaar	uur	100,00	F	
8211	<u>Ter beschikking materieel</u>				
821110	T.b.s. hydraulische graafmachine, banden	uur	100,00	F	
821120	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00	F	
821130	T.b.s. wiellader, 1,5m3	uur	100,00	F	
821140	T.b.s. hydraulische graafmachine, rupsen	uur	100,00	F	
821150	T.b.s. wiellader, 2m3	uur	100,00	F	
821160	T.b.s. tractor.	uur	100,00	F	
821170	T.b.s. tractor schoonmaken wegen.	uur	100,00	F	
83	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
831	REVISIE GEGEVENS				
831010	Aanleveren van revisiegegevens	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	ECOLOGISCHE BEGELEIDING				
8401	<u>Ecologische begeleiding dempen watergangen</u>				
840110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	10,00F		
840120	Toepassen maatregelen bescherming waterfauna.	keer	10,00F		
85	DIVERSE WERKZAAMHEDEN COÖRDINATIE				
851	COÖRDINATIE				
851010	Het coördineren van de werkzaamheden EUR< 100.000	keer	2,00F		
851020	Het coördineren van de werkzaamheden EUR> 100.000	keer	8,00F		
852	Informereren bewoners				
852010	Informereren bewoners met informatiebrieven.	st	1.500,00F		
88	TIJDELIJKE MAATREGELEN				
881	VERKEERSMAATREGELEN				
8812	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
881210	Aanbrengen verkeersbord met paal B06, nieuw	st	10,00F		
8813	<u>Afzettingen en verkeersmaatregelen</u>				
881300	Opstellen verkeerstekening(en).	st	10,00F		
881310	Toepassen geleidenbakens/schildjes	m	100,00F		
881320	Toepassen waarschuwingshek	st	100,00F		
881330	Toepassen tekst- en RVV-verkeersborden	st	50,00F		
881340	Aanbrengen kunststof geleidebarrier.	m	100,00F		
881350	Toepassen afzetting(en) gras parkeerplaatsen.	keer	50,00F		
882	WERKTERREIN				
8821	<u>Toepassen rijplaten</u>				
882110	Toepassen rijplaten.	m2	100,00F		
8822	<u>Toepassen draglineschotten</u>				
882210	Toepassen draglineschotten	m2	50,00F		
8823	<u>Depot</u>				
882350	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	m2	1.500,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				