

Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. Wouter Berends
Korte Voorhout 7
2511CW 'S-GRAVENHAGE

Volker Wessels Telecom Services bv

[Bezoekadres](#)

Zonnebaan 1

3542 EA Utrecht

[Correspondentieadres](#)

Postbus 40298

3504 AB Utrecht

[Telefoon](#)

+31 (0)88 186 09 00

[Telefax](#)

[E-mail](#)

klic@vwtelecom.com

[Internet](#)

www.vwtelecom.com

Datum:
30-04-2020

Ons kenmerk:
20O041246

Uw kenmerk:
9811731454

Storingsnummer:
088 186 09 00

Onderwerp:
Werkzaamheden nabij VSTI Planontwikkeling-kabels

Geachte heer/ mevrouw,

Namens VSTI Planontwikkeling en naar aanleiding van uw verzoek om leidingeninformatie ontvangt u hierbij de ligging-gegevens van betreffende leidingen voor de door u opgegeven locatie, zoals vermeld op uw aanvraag met bovengenoemd kenmerk.

De aan u verstrekte informatie betreft een momentopname van het netwerk. Wij vragen u er zorg voor te dragen met informatie te werken die niet ouder is dan 20 werkdagen na de datum van de KLIC melding.


Indien de informatie ouder is dan 20 werkdagen bent u bij wet verplicht een nieuwe KLIC-melding te doen.

Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, wilt u dan contact opnemen met onze afdeling Administratief Beheer (088 186 00 47).

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de leidingen zijn de bijgevoegde voorwaarden en richtlijnen van toepassing.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
VolkerWessels Telecom Services



R.H. Exterkate
Assetmanager

Voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken

In deze voorwaarden en richtlijnen worden de minimale condities vastgelegd waaraan derden zich dienen te houden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur van VSTI Planontwikkeling.

VolkerWessels Telecom Services is namens VSTI Planontwikkeling belast met het beheer van deze infrastructuur en zorgt als zodanig voor begeleiding van de door derden uit te voeren werkzaamheden op grond van de daaraan gestelde voorwaarden zonder daarvoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

- 1) Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van VSTI Planontwikkeling gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
 - a. De ontgraving ter plaatse van de infrastructuur van VSTI Planontwikkeling dient handmatig te geschieden;
 - b. Te allen tijde dient de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen vastgesteld te worden aan de hand van de door, en op kosten van, de uitvoerder van het werk te maken proefsleuven. Dit in verband met de mogelijke horizontale en verticale marge tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen en de door of namens VSTI Planontwikkeling aangereikte gegevens;
 - c. Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of -buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd, en na de werkzaamheden weer terug te worden gelegd;
 - d. Aanwijzingen met betrekking tot de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of -buizen, gegeven door de namens VolkerWessels Telecom Services daarmee belaste medewerker, dienen onverwijld en onverkort te worden opgevolgd;
 - e. De aanvulgrond onder en/of boven de glasvezelkabels en/of -buizen, dient vrij te zijn van puin e.d. en dient conform de eisen van de beheerder van de openbare ruimte te worden verdicht;
 - f. Met oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kraanbanen, etc., niet binnen een afstand van 1 m. van glasvezelkabels en/of -buizenroute(s) aanwezig zijn, opdat het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft;
- 2) De kosten die verband houden met en/of voortvloeien uit schade van welke aard ook en hoe ook veroorzaakt
- 3) i.v.m. omleggingen van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden hoe ook genaamd worden verhaald op c.q. zijn voor rekening van de veroorzaker;
- 4) De gegevens op de door VolkerWessels Telecom Services namens VSTI Planontwikkeling verstrekte gewaarmerkte VSTI Planontwikkeling tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden. Bij nieuwe werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden buiten het door u opgegeven werkgebied, dient opnieuw overleg te worden gepleegd;
- 5) De voorwaarden c.q. richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de namens VolkerWessels Telecom Services met het toezicht belaste medewerker te worden getoond;
- 6) Palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond worden geslagen in de nabijheid van glasvezelkabels en/of -buizen. Grondmechanisch onderzoek dient te geschieden op minimaal 2 meter van glasvezelkabels en/of -buizen. Het heien van palen en/of trillen van een damwand dient te geschieden 2 meter uit de glasvezelkabels en/of -buizen;
- 7) Daar waar VSTI Planontwikkeling glasvezelkabels en/of -buizen worden gekruist door bouwverkeer, dient afdoende bescherming te worden aangebracht;
- 8) Glasvezelkabels en/of -buizen mogen niet komen te liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein;
- 9) Boven de glasvezelkabels en/of -buizen en in een strook van 2 meter aan weerszijden ervan mag geen permanente bebouwing worden geplaatst, opslag van materialen en/of grond worden aangebracht;
- 10) Vereiste gronddekking minimaal 0,6 meter;
- 11) Alleen niet diep wortelende beplanting is toegestaan;
- 12) Voorzieningen bij kruisingen van kabels en leidingen dienen in overleg met VolkerWessels Telecom Services te worden aangebracht.