

Behoort bij: 21206203

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Ooststellingwerf				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
111010	Opstellen deelopdracht	st	1,00F		
112010	Opsporen en vrijmaken verdeckte putten onverhard	st	20,00F		
113	Verwijderen obstakels				
1131	<u>Verwijderen doorstekende inlaten kunststof riool</u>				
113110	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit pvc riool 160, 200 en 250 mm	st	1,00F		
113130	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit pvc riool 315 en 400 mm	st	1,00F		
1132	<u>Verwijderen doorstekende inlaten beton riool</u>				
113210	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
113230	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	1,00F		
113250	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
1133	<u>Verwijderen obstakels kunststof riool</u>				
113310	Verwijderen obstakel uit pvc riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
113330	Verwijderen obstakel uit pvc riool 315 en 400 mm	st	1,00F		
1134	<u>Verwijderen obstakels. beton riool</u>				
113410	Verwijderen obstakel uit beton riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
113430	Verwijderen obstakel uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	1,00F		
113450	Verwijderen obstakel uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
1135	<u>Verwijderen wortels kunststof riool in st.</u>				
113510	Verwijderen wortels uit pvc riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
113530	Verwijderen wortels uit pvc riool 315 en 400 mm	st	1,00F		
1136	<u>Verwijderen wortels beton riool in st.</u>				
113610	Verwijderen wortels uit beton riool 300 en 400 mm	st	1,00F		
113630	Verwijderen wortels uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	1,00F		
113650	Verwijderen wortels uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
1137	<u>Verwijderen wortels kunststof riool in m</u>				
113710	Verwijderen wortels uit pvc riool 200 en 250 mm	m	10,00F		
113730	Verwijderen wortels uit pvc riool 315 en 400 mm	m	5,00F		
1138	<u>Verwijderen wortels beton riool in m</u>				
113810	Verwijderen wortels uit beton riool 200 en 250 mm	m	10,00F		
113830	Verwijderen wortels uit beton riool 300, 400 en 500 mm	m	5,00F		
113850	Verwijderen wortels uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	m	5,00F		
114	Leegpompen zinkers				
114010	Leegpompen zinkers <10 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00F		
114020	Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	4,00F		
114030	Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		
114040	Leegpompen zinkers 10-20 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
114050	Leegpompen zinkers 10-20 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
114060	Leegpompen zinkers 10-20 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115	Leegpompen RWA-riolen				
115010	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00F		
115020	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 500 t/m 700 mm	keer	4,00F		
115030	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00F		
115040	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
115050	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
115060	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
115070	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		
116	Toepassen rijplaten				
116010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00F		
116020	Instandhouden rijplaten.	m*d	100,00F		
116030	Verwijderen rijplaten.	m	100,00F		
117	Buiten bedrijf stellen riolering				
117010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800 en 900 mm	st	10,00F		
117030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1000 mm en groter	st	5,00F		
117050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 600/900 en 700/1050 mm	st	5,00F		
117070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800/1200 mm en groter	st	5,00F		
12	Reinigen riool met vervuilingsgraad tot 25%				
121	Kunststofriolen				
121010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	3.200,00F		
121030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	2.400,00F		
122	Betonriolen rond				
122010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	1.600,00F		
122030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	8.000,00F		
122050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	1.600,00F		
122070	Riool reinigen 700, 800 en 900 mm (rond-beton)	m	400,00F		
122090	Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton)	m	400,00F		
123	Betonriolen eivorm				
123010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	800,00F		
123030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	800,00F		
123050	Riool reinigen 600/900, 700/1050 en 800/1200 mm (ei-beton)	m	400,00F		
123070	Riool reinigen groter dan 800/1200 mm (ei-beton)	m	400,00F		
13	Reinigen riool met vervuilingsgraad van 25%-50%				
131	Kunststofriolen				
131010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	800,00F		
131030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	600,00F		
132	Betonriolen rond				
132010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	400,00F		
132030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	2.000,00F		
132050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	400,00F		
132070	Riool reinigen 700, 800 en 900 mm (rond-beton)	m	100,00F		
132090	Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton)	m	100,00F		
133	Betonriolen eivorm				
133010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	200,00F		
133030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133050	Riool reinigen 600/900, 700/1050 en 800/1200 mm (ei-beton)	m	100,00F		
133070	Riool reinigen groter dan 800/1200 mm (ei-beton)	m	100,00F		
14	Transport en storkosten slib				
140010	Afvoer- en storkosten RKG slib, riolen	ton	750,00F		
15	Inspectie				
151	Kunststofriolen				
151010	Uitvoeren visuele inspectie pvc 160, 200 en 250 mm	m	2.000,00F		
151030	Uitvoeren visuele inspectie pvc 315 en 400 mm	m	1.500,00F		
152	Betonriolen-rond				
152010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	1.200,00F		
152030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	4.700,00F		
152050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	1.200,00F		
152070	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	300,00F		
152090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 mm en groter	m	300,00F		
153	Betonriolen-eivorm				
153010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	600,00F		
153030	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	600,00F		
153050	Uitvoeren visuele inspectie beton 600/900 en 700/1050 mm	m	300,00F		
153070	Uitvoeren visuele inspectie beton 800/1250 mm en groter	m	300,00F		
154	Na reiniging kunststof-riolen				
154010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	200,00F		
154030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	200,00F		
155	Na reiniging beton-riolen-rond				
155010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	200,00F		
155030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	200,00F		
155050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	100,00F		
156	Na reiniging beton-riolen-eivorm				
156010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	100,00F		
156030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100,00F		
157	Na-inspectie kunststofriolen				
157010	Uitvoeren visuele inspectie pvc 160, 200 en 250 mm	m	200,00F		
157030	Uitvoeren visuele inspectie pvc 315 en 400 mm	m	200,00F		
158	Na-inspectie betonriolen-rond				
158010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	200,00F		
158030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	200,00F		
158050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	100,00F		
159	Na-inspectie betonriolen-eivorm				
159010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	100,00F		
159030	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	100,00F		
16	Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	Toepassen afzettingen				
161010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 60 en 70 km/h	keer	5,00F		
161030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 50 km/h	keer	5,00F		
161050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 30 km/h	keer	5,00F		
161070	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
161090	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	5,00F		
17	Informereren en communicatie				
170010	Bezorgen informatiebrief	st	1.000,00F		
18	Rapportages				
180010	Leveren externe harddisk	keer	1,00F		
19	Overige werkzaamheden				
2	Opsterland				
21	Vorbereidende werkzaamheden				
211010	Opstellen deelopdracht	st	1,00F		
212010	Opsporen en vrijmaken verdekte putten onverhard	st	20,00F		
213	Verwijderen obstakels				
2131	<u>Verwijderen doorstekende inlaten kunststof riool</u>				
213110	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit pvc riool 160, 200 en 250 mm	st	2,00F		
213130	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit pvc riool 315 en 400 mm	st	2,00F		
2132	<u>Verwijderen doorstekende inlaten beton riool</u>				
213210	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 200 en 250 mm	st	2,00F		
213230	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	2,00F		
213250	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
2133	<u>Verwijderen obstakels kunststof riool</u>				
213310	Verwijderen obstakel uit pvc riool 200 en 250 mm	st	2,00F		
213330	Verwijderen obstakel uit pvc riool 315 en 400 mm	st	2,00F		
2134	<u>Verwijderen obstakels. beton riool</u>				
213410	Verwijderen obstakel uit beton riool 200 en 250 mm	st	2,00F		
213430	Verwijderen obstakel uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	2,00F		
213450	Verwijderen obstakel uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
2135	<u>Verwijderen wortels kunststof riool in st.</u>				
213510	Verwijderen wortels uit pvc riool 200 en 250 mm	st	2,00F		
213530	Verwijderen wortels uit pvc riool 315 en 400 mm	st	2,00F		
2136	<u>Verwijderen wortels beton riool in st.</u>				
213610	Verwijderen wortels uit beton 300 en 400 mm	st	2,00F		
213630	Verwijderen wortels uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	2,00F		
213650	Verwijderen wortels uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
2137	<u>Verwijderen wortels kunststof riool in m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213710	Verwijderen wortels uit pvc riool 200 en 250 mm	m	20,00F		
213730	Verwijderen wortels uit pvc riool 315 en 400 mm	m	10,00F		
2138	<u>Verwijderen wortels beton riool in m</u>				
213810	Verwijderen wortels uit beton riool 200 en 250 mm	m	20,00F		
213830	Verwijderen wortels uit beton riool 300, 400 en 500 mm	m	10,00F		
213850	Verwijderen wortels uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	m	10,00F		
214	Leegpompen zinkers				
214010	Leegpompen zinkers <10 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00F		
214020	Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	4,00F		
214030	Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		
214040	Leegpompen zinkers 10-20 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
214050	Leegpompen zinkers 10-20 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
214060	Leegpompen zinkers 10-20 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		
215	Leegpompen RWA-riolen				
215010	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00F		
215020	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 500 t/m 700 mm	keer	4,00F		
215030	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 200 t/m 400 mm	keer	4,00F		
215040	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
215050	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
215060	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
215070	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		
216	Toepassen rijplaten				
216010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00F		
216020	Instandhouden rijplaten.	m*d	100,00F		
216030	Verwijderen rijplaten.	m	100,00F		
217	Buiten bedrijf stellen riolering				
217010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800 en 900 mm	st	10,00F		
217030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1000 mm en groter	st	5,00F		
217050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 600/900 en 700/1050 mm	st	5,00F		
217070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800/1200 mm en groter	st	5,00F		
22	Reinigen riool met vervuilingsgraad tot 25%				
221	Kunststofriolen				
221010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	3.200,00F		
221030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	2.400,00F		
222	Betonriolen rond				
222010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	1.600,00F		
222030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	8.000,00F		
222050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	1.600,00F		
222070	Riool reinigen 700, 800 en 900 mm (rond-beton)	m	400,00F		
222090	Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton)	m	400,00F		
223	Betonriolen eivorm				
223010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	800,00F		
223030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	800,00F		
223050	Riool reinigen 600/900, 700/1050 en 800/1200 mm (ei-beton)	m	400,00F		
223070	Riool reinigen groter dan 800/1200 mm (ei-beton)	m	400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	Reinigen riool met vervuilingsgraad van 25%-50%				
231	Kunststofriolen				
231010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	800,00F		
231030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	600,00F		
232	Betonriolen rond				
232010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	400,00F		
232030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	2.000,00F		
232050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	400,00F		
232070	Riool reinigen 700, 800 en 900 mm (rond-beton)	m	100,00F		
232090	Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton)	m	100,00F		
233	Betonriolen eivorm				
233010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	200,00F		
233030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	200,00F		
233050	Riool reinigen 600/900, 700/1050 en 800/1200 mm (ei-beton)	m	100,00F		
233070	Riool reinigen groter dan 800/1200 mm (ei-beton)	m	100,00F		
24	Transport en stortkosten slib				
240010	Afvoer- en stortkosten RKG slib, riolen	ton	750,00F		
25	Inspectie				
251	Kunststofriolen				
251010	Uitvoeren visuele inspectie pvc 160, 200 en 250 mm	m	4.000,00F		
251030	Uitvoeren visuele inspectie pvc 315 en 400 mm	m	3.000,00F		
252	Betonriolen-rond				
252010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	2.000,00F		
252030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	10.000,00F		
252050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	2.000,00F		
252070	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	500,00F		
252090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 mm en groter	m	500,00F		
253	Betonriolen-eivorm				
253010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	1.000,00F		
253030	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	1.000,00F		
253050	Uitvoeren visuele inspectie beton 600/900 en 700/1050 mm	m	500,00F		
253070	Uitvoeren visuele inspectie beton 800/1250 mm en groter	m	500,00F		
254	Na reiniging kunststof-riolen				
254010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	200,00F		
254030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	200,00F		
255	Na reiniging beton-riolen-rond				
255010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	200,00F		
255030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	200,00F		
255050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	100,00F		
256	Na reiniging beton-riolen-eivorm				
256010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	100,00F		
256030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
257	Na-inspectie kunststofriolen				
257010	Uitvoeren visuele inspectie pvc 160, 200 en 250 mm	m	200,00F		
257030	Uitvoeren visuele inspectie pvc 315 en 400 mm	m	200,00F		
258	Na-inspectie betonriolen-rond				
258010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	200,00F		
258030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	200,00F		
258050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	100,00F		
259	Na-inspectie betonriolen-eivorm				
259010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	100,00F		
259030	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	100,00F		
26	Verkeersmaatregelen				
261	Toepassen afzettingen				
261010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 60 en 70 km/h	keer	5,00F		
261030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 50 km/h	keer	5,00F		
261050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 30 km/h	keer	5,00F		
261070	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
261090	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	5,00F		
27	Informereren en communicatie				
270010	Bezorgen informatiebrief	st	1.000,00F		
28	Rapportages				
280010	Leveren externe harddisk	keer	1,00F		
29	Overige werkzaamheden				
3	Weststellingwerf				
31	Vorbereidende werkzaamheden				
311010	Opstellen deelopdracht	st	1,00F		
312010	Opsporen en vrijmaken verdeckte putten onverhard	st	10,00F		
313	Verwijderen obstakels				
3131	<u>Verwijderen doorstekende inlaten kunststof riool</u>				
313110	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit pvc riool 160, 200 en 250 mm	st	1,00F		
313130	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit pvc riool 315 en 400 mm	st	1,00F		
3132	<u>Verwijderen doorstekende inlaten beton riool</u>				
313210	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
313230	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	1,00F		
313250	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
3133	<u>Verwijderen obstakels kunststof riool</u>				
313310	Verwijderen obstakel uit pvc riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
313330	Verwijderen obstakel uit pvc riool 315 en 400 mm	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3134	<u>Verwijderen obstakels. beton riool</u>				
313410	Verwijderen obstakel uit beton riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
313430	Verwijderen obstakel uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	1,00F		
313450	Verwijderen obstakel uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
3135	<u>Verwijderen wortels kunststof riool in st.</u>				
313510	Verwijderen wortels uit pvc riool 200 en 250 mm	st	1,00F		
313530	Verwijderen wortels uit pvc riool 315 en 400 mm	st	1,00F		
3136	<u>Verwijderen wortels beton riool in st.</u>				
313610	Verwijderen wortels uit beton riool 300 en 400 mm	st	1,00F		
313630	Verwijderen wortels uit beton riool 300, 400 en 500 mm	st	1,00F		
313650	Verwijderen wortels uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	st	1,00F		
3137	<u>Verwijderen wortels kunststof riool in m</u>				
313710	Verwijderen wortels uit pvc riool 200 en 250 mm	m	5,00F		
313730	Verwijderen wortels uit pvc riool 315 en 400 mm	m	3,00F		
3138	<u>Verwijderen wortels beton riool in m</u>				
313810	Verwijderen wortels uit beton riool 200 en 250 mm	m	5,00F		
313830	Verwijderen wortels uit beton riool 300, 400 en 500 mm	m	3,00F		
313850	Verwijderen wortels uit beton riool 250/375, 300/450 en 400/600 mm	m	3,00F		
314	Leegpompen zinkers				
314010	Leegpompen zinkers <10 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
314020	Leegpompen zinkers <10 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
314030	Leegpompen zinkers <10 m3 >= 800 mm	keer	2,00F		
314040	Leegpompen zinkers 10-20 m3 200 t/m 400 mm	keer	1,00F		
314050	Leegpompen zinkers 10-20 m3 500 t/m 700 mm	keer	1,00F		
314060	Leegpompen zinkers 10-20 m3 >= 800 mm	keer	1,00F		
315	Leegpompen RWA-riolen				
315010	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
315020	Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 500 t/m 700 mm	keer	2,00F		
315030	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 200 t/m 400 mm	keer	2,00F		
315040	Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 500 t/m 700 mm	keer	1,00F		
315050	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 200 t/m 400 mm	keer	1,00F		
315060	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 500 t/m 700 mm	keer	1,00F		
315070	Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 >= 800 mm	keer	1,00F		
316	Toepassen rijplaten				
316010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00F		
316020	Instandhouden rijplaten.	m*d	100,00F		
316030	Verwijderen rijplaten.	m	100,00F		
317	Buiten bedrijf stellen riolering				
317010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800 en 900 mm	st	5,00F		
317030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1000 mm en groter	st	3,00F		
317050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 600/900 en 700/1050 mm	st	3,00F		
317070	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800/1200 mm en groter	st	3,00F		
32	Reinigen riool met vervuilingsgraad tot 25%				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321	Kunststofriolen				
321010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	400,00F		
321030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	800,00F		
322	Betonriolen rond				
322010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	400,00F		
322030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	1.200,00F		
322050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	200,00F		
322070	Riool reinigen 700, 800 en 900 mm (rond-beton)	m	100,00F		
322090	Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton)	m	100,00F		
323	Betonriolen eivorm				
323010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	200,00F		
323030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	200,00F		
323050	Riool reinigen 600/900, 700/1050 en 800/1200 mm (ei-beton)	m	100,00F		
323070	Riool reinigen groter dan 800/1200 mm (ei-beton)	m	100,00F		
33	Reinigen riool met vervuilingsgraad van 25%-50%				
331	Kunststofriolen				
331010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	100,00F		
331030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	200,00F		
332	Betonriolen rond				
332010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	100,00F		
332030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	300,00F		
332050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	100,00F		
332070	Riool reinigen 700, 800 en 900 mm (rond-beton)	m	50,00F		
332090	Riool reinigen 1000 mm en groter (rond-beton)	m	50,00F		
333	Betonriolen eivorm				
333010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	100,00F		
333030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	100,00F		
333050	Riool reinigen 600/900, 700/1050 en 800/1200 mm (ei-beton)	m	50,00F		
333070	Riool reinigen groter dan 800/1200 mm (ei-beton)	m	50,00F		
34	Transport en stortkosten slib				
340010	Afvoer- en stortkosten RKG slib, riolen	ton	300,00F		
35	Inspectie				
351	Kunststofriolen				
351010	Uitvoeren visuele inspectie pvc 160, 200 en 250 mm	m	500,00F		
351030	Uitvoeren visuele inspectie pvc 315 en 400 mm	m	1.000,00F		
352	Betonriolen-rond				
352010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	500,00F		
352030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	1.500,00F		
352050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	200,00F		
352070	Uitvoeren visuele inspectie beton 700, 800 en 900 mm	m	100,00F		
352090	Uitvoeren visuele inspectie beton 1000 mm en groter	m	100,00F		
353	Betonriolen-eivorm				
353010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	300,00F		
353030	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353050	Uitvoeren visuele inspectie beton 600/900 en 700/1050 mm	m	200,00F		
353070	Uitvoeren visuele inspectie beton 800/1250 mm en groter	m	100,00F		
354	Na reiniging kunststof-riolen				
354010	Riool reinigen 160, 200 en 250 mm (rond-kunststof)	m	100,00F		
354030	Riool reinigen 315 en 400 mm (rond-kunststof)	m	100,00F		
355	Na reiniging beton-riolen-rond				
355010	Riool reinigen 200 en 250 mm (rond-beton)	m	100,00F		
355030	Riool reinigen 300 en 400 mm (rond-beton)	m	100,00F		
355050	Riool reinigen 500 en 600 mm (rond-beton)	m	50,00F		
356	Na reiniging beton-riolen-eivorm				
356010	Riool reinigen 250/375 en 300/450 mm (ei-beton)	m	50,00F		
356030	Riool reinigen 400/600 en 500/750 mm (ei-beton)	m	50,00F		
357	Na-inspectie kunststofriolen				
357010	Uitvoeren visuele inspectie pvc 160, 200 en 250 mm	m	100,00F		
357030	Uitvoeren visuele inspectie pvc 315 en 400 mm	m	100,00F		
358	Na-inspectie betonriolen-rond				
358010	Uitvoeren visuele inspectie beton 200 en 250 mm	m	100,00F		
358030	Uitvoeren visuele inspectie beton 300 en 400 mm	m	100,00F		
358050	Uitvoeren visuele inspectie beton 500 en 600 mm	m	50,00F		
359	Na-inspectie betonriolen-eivorm				
359010	Uitvoeren visuele inspectie beton 250/375 en 300/450 mm	m	50,00F		
359030	Uitvoeren visuele inspectie beton 400/600 en 500/750 mm	m	50,00F		
36	Verkeersmaatregelen				
361	Toepassen afzettingen				
361010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 60 en 70 km/h	keer	3,00F		
361030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 50 km/h	keer	3,00F		
361050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 30 km/h	keer	3,00F		
361070	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	3,00F		
361090	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	3,00F		
37	Informeren en communicatie				
370010	Bezorgen informatiebrief	st	300,00F		
38	Rapportages				
380010	Leveren externe harddisk	keer	1,00F		
39	Overige werkzaamheden				
7	Inzetten werknemers en materieel				
700010	Inzetten van een combiwagen	uur	72,00F		
700030	Inzetten van een TV-inspectieunit	uur	36,00F		
700050	Inzetten van een waterjet	uur	48,00F		
700070	Inzetten van een robotfrees	uur	48,00F		
700090	Inzetten van verkeerregelaars	uur	48,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				