

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH

Deze 1e Nota van Inlichtingen behoort bij besteknummer 012 - 2019

Tot vrijdag 18 juni 2021 is via "Vraag en Antwoord" module van TenderNed gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen op het bestek 012-2019 Woonrijpmaken De Groote Wielen - de Lanen fase 2

De vragen en opmerkingen zijn in deze 1ste Nota van Inlichtingen verwerkt.

VRAGEN BESTEKHOUDERS

Naar aanleiding van wijzigingen op het bestek en schriftelijk gestelde vragen van bestekhouders volgen hieronder de antwoorden en/of wijzigingen welke verwerkt zijn in deze Nota van Inlichtingen.

Betekenis symbolen:

(V) Vraag van bestekhouder(s);

(A) Antwoord opdrachtgever;

(T) Toegevoeging door de opdrachtgever;

(W) Wijziging door opdrachtgever;

ALGEMEEN

(V): U vraagt Trede 5 in u uitvraag zo sluit u veel lokale inschrijvers uit.
kan dit aangepast worden na trede 3

(A): Nee dit wordt niet aangepast. Met trede 5 geven we een betere invulling aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente

(V): Kan het bedrag van 1.6 miljoen bijgesteld worden zodat er meer bedrijven kans maken

(A): Nee dit bedrag wordt niet bijgesteld

(V): Bij uw opmerking "De opdrachtgever van het referentiewerk heeft geen concern/ holding banden met de gegadigde." dit is een conclusie die met ja beantwoord dient te worden, maar wij kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hier nee op antwoorden terwijl zij hetzelfde bedoelen. hoe gaat u hier mee om?

(A): Indien hier met een "nee" wordt geantwoord, zal er een verduidelijkingsvraag aan de inschrijvende partij worden gesteld. Op basis van de beantwoording wordt de inschrijving beoordeeld of deze aan de gevraagde eisen voldoet.

(V): Een Co2-bewustcertificaat is een Geschiktheidseis in de zin van Afdeling 2.3.6 Aanbestedingswet. Op Pianoo lezen wij:

"Onderaanneming en combinatievorming

Belangrijkste jurisprudentie over onderaanneming en combinatievorming.

Rechtsregel 4:

Meerdere ondernemingen (combinatie) mogen gezamenlijk aan een geschiktheidseis voldoen. Idem een aannemer samen met meerdere onderaannemers."

Wij menen dus dat wij in als Combinatie mogen inschrijven als een van de Combinanten over het Co2-bewustcertificaat niveau 5 beschikt. Kunt u dit bevestigen?

(A): Dit is correct. U dient dit nog wel op UEA aan te geven bij deel IIC.

DEEL 1

(W): De onderhoudstermijn voor bomen bedraagt 3 jaar, voor overige beplantingen bedraagt deze 1 jaar. Dit is aangevuld in deel 1 van deze nota van inlichtingen

DEEL 2.2

Betreft: bestekspost 134030

(W): Het gegeven dat het depot op 1:2 of steiler ligt is niet correct, dit is aangepast in bestekspost 134030 in deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 151010

(V): er staat geen eenheid aangegeven.

(A): De eenheid van deze bestekspost moet zijn "EUR". Bestekspost 151010 is aangepast in deel 2.2 in deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 161310

(W): Naast het leveren, aanbrengen en instandhouden van de omleidingsroutes, dienen ook de omleidingsroutes in deze post verwijderd te worden. Bestekspost 161310 is aangepast in deel 2.2 in deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 161410

(W): Naast het leveren, aanbrengen en instandhouden van de vooraankondigingen, dienen ook de

vooraankondigingen in deze post verwijderd te worden. Bestekspost 161310 is aangepast in deel 2.2 in deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 221020

(W): De grondsoort in deze bestekspost is niet correct vermeld, dit dient "klei" te zijn. Bestekspost 221020 is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 293030

(W): De grondsoort in deze bestekspost is niet correct vermeld, dit dient "klei" te zijn. Bestekspost 293030 is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 293040

(W): De hoeveelheid ter inlichting is in deze bestekspost niet correct vermeld. Bestekspost 293030 is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 337011

(T) Bestekspost 337011 "Graven en aanvullen werkput" is toegevoegd aan deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 337030

(W): De hoeveelheid ter inlichting is in deze bestekspost niet correct vermeld. Bestekspost 337030 is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 337031

(W): De hoeveelheid resultaatsverplichting is in deze bestekspost niet correct vermeld. Bestekspost 337031 is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: besteksposten 351012, 503210, 721310, 721320, 721330, 721350, 721370, 721411, 721412, 721510 en 721630

(W): De termen "bemeste teelaarde" en "teelaarde" zijn vervangen door "teelgrond". Besteksposten 351012, 503210, 721310, 721320, 721330, 721350, 721370, 721411, 721412, 721510 en 721630 zijn aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 351014

(W): De situering is in deze bestekspost niet correct vermeld. Bestekspost 351014 is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 427210

(V): staat niet de te leveren zandcementstabilisatie vermeld.

(A): De leverantie van zandcementstabilisatie van bestekspost 427210 is toegevoegd in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: besteksposten 5 e.v.

(V): Graag bij de straatwerkposten de hoeveelheid te leveren brekerzand aangeven, daar dit geen ongebroken zand van natuurlijke oorsprong is.

(A): De leverantie van het (fijn) brekerzand is toegevoegd in besteksposten 502110, 502210, 502310, 502320, 502410, 503220, 503230, 502250, 503110, 503120, 503130, 503220, 503230, 503240, 503250, 503310, 503320 en 503410 in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft bestekspost 502510

(W): De witte straatbakstenen in deze bestekspost dienen niet getrommeld (Antica) te zijn. Dit is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft bestekspost 502530

(W): De witte straatbakstenen in deze bestekspost dienen niet getrommeld (Antica) te zijn. Dit is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 611030

(W): Deze bestekspost vervalt

Betreft: bestekspost 721360

(W): De romptekst "Leveren bemeste teelaarde" is niet correct. Dit dient "Leveren bomenzand" te zijn, dit is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 7312 e.v.

(W): De te leveren bomen zijn in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen uitgesplitst per soort, in besteksposten 7314 e.v.

Betreft: bestekspost 731320

(W): Deze bestekspost vervalt

Betreft: bestekspost 732310

(V): mist de hoeveelheid te leveren haagplantsoen.

(A): De leverantie van het te leveren haagplantsoen van bestekspost 732310 is toegevoegd in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 732510, 732520 en 732710

(V): missen de leveranties

(A): De leveranties in besteksposten 732510, 732520 en 732710 zijn toegevoegd in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen, de solitaire heesters zijn ondergebracht in besteksposten 7325 e.v. en de heesters in besteksposten 7328 e.v.

Betreft: bestekspost 740010

(W): De hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast in deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 740020

(V): In post deze wordt aangegeven plantgarantie 3 jaar. De hoeveelheid resultaat verplichting in posten 741 is steeds één jaar. Deel 1 (paragraaf 06), wordt ook gesproken over een onderhoudstermijn van één jaar.

Vraag: Is de plantgarantie bomen van 3 jaar correct (dit i.v.m. één jaar nazorg)?

(A): De onderhoudstermijn en plantgarantie van bomen betreft 3 jaar. Voor alle overige beplantingen betreft de onderhoudstermijn en plantgarantie 1 jaar. Dit is aangepast in deel 1 en deel 2.2. van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 740030

(V): In post deze wordt aangegeven plantgarantie 3 jaar. De hoeveelheid resultaat verplichting in posten 742 is steeds één jaar. Deel 1 (paragraaf 06), wordt ook gesproken over een onderhoudstermijn van één jaar.

Vraag: Is de plantgarantie beplanting (heesters) van 3 jaar correct (dit i.v.m. één jaar nazorg)?

(A): De onderhoudstermijn en plantgarantie van bomen betreft 3 jaar. Voor alle overige beplantingen betreft de onderhoudstermijn en plantgarantie 1 jaar. Dit is aangepast in deel 1 en deel 2.2. van deze nota van inlichtingen

Betreft: bestekspost 740040

(T): Bestekspost 740040 "Opstellen rapportage plantgarantie - overig" is toegevoegd aan deel 2.2 van deze nota van inlichtingen

Betreft: besteksposten 741210 en 741220

(W): De hoeveelheid resultaatsverplichting van besteksposten 741210 en 741220 is in deel 2.2. van deze nota van inlichtingen aangepast

Betreft: besteksposten 742140 en 742150

(W): De hoeveelheid resultaatsverplichting van besteksposten 742140 en 742150 is in deel 2.2. van deze nota van inlichtingen aangepast

Betreft: besteksposten 742210 en 742220

(W): De hoeveelheid resultaatsverplichting van besteksposten 742210 en 742220 is in deel 2.2. van deze nota van inlichtingen aangepast

Betreft: bestekspost 742310

(V): In deze post is de resultaatsverplichting "st". totaal aangeplant 13.950 stuks met een plantdichtheid van 9 st/m2. Vraag: Snoeien Hedera per stuk is niet gebruikelijk. Kan OG de resultaatsverplichting omzetten naar "m2"?

(A): De eenheid is omgezet naar "m2"

Betreft: besteksposten 742320 en 742330

(W): De hoeveelheid resultaatsverplichting van besteksposten 742320 en 742330 is in deel 2.2. van deze nota van inlichtingen aangepast

Betreft: paragraaf 01 04 01 lid 04
(V); In eerste 3 jaar géén verrekening.
Vraag: Is de risicoregeling in het 4e jaar van kracht als de nazorg (deels) nog uitgevoerd moet gaan worden?
(A): Ja, dat is correct

1. ALGEMEEN

PAR

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor civiel technische werkzaamheden 6 maanden.
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor groen werkzaamheden (behoudens bomen) 12 maanden.
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor groen werkzaamheden t.b.v. bomen 36 maanden.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
1											
13											
1340											
134030											
134030	222105										
			1					are	8,00	V	
				1				m2			800,00
					5						I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
1510											
151010							WERKZAAMHEDEN T.B.V. AAN- EN OMWONENDEN				
151010							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
151010	356099						Coördineren van door derden uit te voeren werkzaamheden Betreft: het coördineren van de derden uit te voeren werkzaamheden gedurende de looptijd van het werk. Werkzaamheden bestaan uit: - Groenwerkzaamheden - Uitvoering nutspartijen - Afroepen straatpotten bij de betreffende nutspartijen - Openbare verlichting aanbrengen en werkzaamheden - Afstemming met bouwers / ontwikkelaars	EUR		N	
161310							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
161310	620301						Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft : leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen tekstborden Volgens bestekspostnr.: 111020 Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). conform bestekspostnr. 1110 e.v. Omleidingsroute op enkelbaansweg De route wordt aangegeven door: gele borden met zwarte cijfers of letters, teksten in overleg met de directie 1 Met materiaal van de opdrachtgever	EUR		N	
161410			3				ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
161410	620399			1			Toepassen vooraankondigingen Betreft : het leveren, aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tekstborden Situering: conform faseringsplan beschreven in bestekspostnr. 1110 e.v. Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden Vooraankondiging bestaande uit 10 gele tekstborden met zwarte cijfers of letters tekst : "verkeershinder <straatnaam> vanaf <dag> <maand> 202#" Voor de duur van de gehele fase en 2 weken ervoor.	st	20,00	V	
								st			20,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
2											
							GRONDWERKZAAMHEDEN				
							- Er is gerekend met vaste m3				
21							GROND ONTGRAVEN				
221							GROND VERVOEREN VAN WERK NAAR DEPOT				
221020							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
221020	220201						Grond vervoeren. Betreft: het laden en vervoeren van vrijgekomen klei naar depot de Groote Wielen Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210040 Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot de Groote Wielen en verwerken volgens bestekspostnr. 293040	m3	225,00	V	
29							DEPOTWERKZAAMHEDEN				
293							GROND VERWERKEN IN DEPOT				
293030							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
293030	220102						Grond ontgraven uit ophoging. Betreft: ontgraven van klei uit depot Situering: op ca. 2 km van de projectlocatie, exacte locatie op aanwijs van de directie Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer volgens bestekspostnr. 222020	m3	585,00	V	
							Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Taluds 1. : 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3			585,00 I
293040							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
293040	220301						Grond verwerken in depot de Groote Wielen Betreft: verwerken van grond uit werk in depot Situering: op ca. 2 km van de projectlocatie, exacte locatie op aanwijs van de directie Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door meting in middelen van vervoer volgens bestekspostnr. 221020 Hoogte 4,00 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 60 m2 Taluds 1 : 2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	225,00	V	
								m3			225,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								LEIDINGWERKEN			
33								LEVEREN EN AANBRENGEN KOLKEN			
337011								ONDERSTAANDE POST IS TOEGEVOEGD			
337011	240152							Graven en aanvullen werkput. Betreft ; grondwerk tbv te plaatsen kolk incl verdichting rondom kolk Verharding: niet aanwezig, aan te brengen volgens bestekspostnrs. 50 e.v. Vrijgekomen grond naast werkput deponeren	st		65,00 I
337030							1	ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD			
337030	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: leveren, plaatsen en aansluiten kolk, incl. benodigde grondwerk in trottoirbanden 13/0/150 x 250 mm Situering: straatafwatering ter plaatse van trottoirbanden 130/150 x 250 mm volgens tekeningnr. 1 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen en afvlakken	st	117,00 V	
							2	Trottoirkolk, klasse Y Type T1271/90 GB1 hoogte 900 mm, P-line Voorzien van achteraansluiting 160 mm Voorzien van stankscherm Roosteropening 300 cm2 Zandvang >20 dm3 Zonder vergrendeling	m3		1,94 L
							2	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m	st		117,00 L
							1	Constructie: eendelig			
337031								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD			
337031	240152							Graven en aanvullen werkput. Betreft ; grondwerk tbv te plaatsen kolk incl verdichting rondom kolk Verharding: niet aanwezig, aan te brengen volgens bestekspostnrs. 50 e.v. Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput Vrijgekomen grond naast werkput deponeren	st		117,00 I
							1				
							1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5	6				
35								OVERSTORTVOORZIENINGEN			
351								AANBRENGEN OVERSTORTVOORZIENING WADI			
351012								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD			
351012	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van NCB grasbetonstenen type 1 Situering: verhoogd langsparkeren volgens tekeningnrs. 1 en 2 Gerekend met 27,6 st/m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Grasbetonsteen 315 x 115 x 100 mm kleur: Basic A00 grijs NCB grasklinker, type 1 Ecoforto, verduurzaamd betonsteen Leverancier: MBI, o.g.	m2		1,40 I
		2									
			1								
				1							
					9			Op straatlaag Grasbetonsteen 315 x 115 x 100 mm kleur: Basic A00 grijs NCB grasklinker, type 1 Ecoforto, verduurzaamd betonsteen Leverancier: MBI, o.g.	st		39,00 L
					9			Openingen in grasbetonstenen vullen met teelgrond volgens bestekspostnr. 509010			
351014								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD			
351014	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen rechte opsluitbanden 100 x 200 mm Situering: kantopsluitingen ter plaatse van wadi volgens tekeningnr. 1 Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Rechte banden, werkende lengte 1,00 m Kleur: hardsteen Leverancier: Giverbo, o.g.	m		4,00 I
		2									
				5					st		4,00 L
4								FUNDERINGEN EN KANTOPSLUITINGEN			
42								KANTOPSLUITINGEN			
								Alle nieuw te leveren stelbeton/specie dient te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.			
								Geen enkel type stelbeton is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad in bijlage 04 Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_04042018			
								Het pasmaken d.m.v. zagen van de kantopsluitingen dient bij de besteksposten te zijn inbegrepen. Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5					
427							PARKBANDEN				
4272							<u>PARKBANDEN GEBOGEN</u>				
427210							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
427210	831399						Leveren en aanbrengen parkband - bocht. Betreft het leveren en aanbrengen van gebogen parkbanden Situering: "zitelementen" noordwestzijde projectgebied volgens tekeningnr. 2 Op zandcementstabilisatie dik 100 mm (ca. 0,06m3/m) Banden aanbrengen volgens bestekspostnr. 427910 Parkbanden Gebogen banden, werkende lengte 1,56 m - R = 3,00 (uitw.) Kleur: hardsteen Leverancier: Giverbo, o.g.	m	18,72	V	
								m3			1,13 L
								st			12,00 L
5							VERHARDINGEN				
50							ELEMENTENVERHARDINGEN Het op maat maken van bestratingsmateriaal dient voorafgaand aan het aanbrengen te geschieden door middel van zagen. Het op maat maken van bestratingsmateriaal dient bij de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen. Het hakken of knippen is niet toegestaan. Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.				
502							STRAATBAKSTENEN - Aanleveren monster minimaal 2 weken vooraf uitvoering ter goedkeuring aan de directie.				
5021							<u>LEVEREN EN AANBRENGEN SBS RIJBANEN</u>				
502110							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
502110	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van straatbakstenen dikformaat dik 90 mm Situering: verharding rijbanen volgens tekeningnrs. 1 en 2 Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Aantal per m²: ca. 71 stuks Kleur : Nova (rood genuanceerd) Productiemethode: vormbak, bezand, zonder vellingkant, zonder afstandhouders, getrommeld (Antica) Kwaliteit: A4-12 Leverancier: Vandersanden Totale breedte 3,00 m en meer In keperverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	15.550,00	V	
		9						st			1.104.050,00 L
			3								
				3							
					1						
						1					
								m3			77,75 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
5022								<u>LEVEREN EN AANBRENGEN SBS MOLGOOT</u>					
502210								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
502210	831303							Aanbrengen molgoot. Betreft het leveren en aanbrengen van een 7 streks molgoot van straatbakstenen dikformaat Situering: ter plaatse van parkeerhoven volgens tekeningnr. 2 Bestaand uit 7 streklagen In straatlaag	m	200,00	V		
		4			1		2	Straatbakstenen: standaard dikformaat Aantal per m1: ca. 35 stuks Kleur : Nova (rood genuanceerd) Productiemethode: vormbak, bezand, zonder vellingkant, zonder afstandhouders, getrommeld (Antica) Kwaliteit: A4-12	st			7.000,00	L
							9	Leverancier: Vandersanden Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
5023								<u>LEVEREN EN AANBRENGEN SBS STREKLAGEN</u>					
502310								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
502310	831303							Aanbrengen molgoot. Betreft: leveren en aanbrengen 2 streks "vlakke" molgoot van straatbakstenen dikformaat Situering: Tegen kantopsluiting bij oppervlakkige afvoer van regenwater. Conform tekening details. Bestaande uit 2 "vlakke" streklagen. In totaal met de streklaag van de verharding 3 streklagen langs kantopsluiting.	m	3.550,00	V		
		9					2	Op zandbed					
							9	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Aantal per m1: ca. 10 stuks Kleur : Nova (rood genuanceerd) Productiemethode: vormbak, bezand, zonder vellingkant, zonder afstandhouders, getrommeld (Antica) Kwaliteit: A4-12	st			35.500,00	L
							9	Leverancier: Vandersanden Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			17,75	L
502320								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
502320	831303							Aanbrengen molgoot. Betreft: leveren en aanbrengen 2 streks molgoot van straatbakstenen dikformaat Situering: Tegen kantopsluiting bij afvoer van regenwater via kolken. Conform tekening details. Bestaande uit 2 (watervoerende) streklagen. In totaal met de streklaag van de verharding 3 streklagen langs kantopsluiting.	m	1.800,00	V		
		9					2	Op zandbed					
							9	Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Aantal per m²: ca. 10 stuks Kleur : Nova (rood genuanceerd) Productiemethode: vormbak, bezand, zonder vellingkant, zonder afstandhouders, getrommeld (Antica) Kwaliteit: A4-12	st			18.000,00	L
							9	Leverancier: Vandersanden Afstrooien en invegen met brekerzand	m3			9,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
5024							<u>LEVEREN EN AANBR. SBS UITSTROOMVOORZIENING</u>				
502410							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
502410	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: leveren en aanbrengen straatbakstenen dikformaat Situering: uitstroomvlakken lage ring noordwest- en westzijde projectlocatie volgens tekeningnr. 01 Gerekend met 26 uitstroomvlakken.	m2	75,00	V	
			9				Straatbaksteen: Formaat: dikformaat Aantal per m²: ca. 10 stuks Kleur : Nova (rood genuanceerd) Productiemethode: vormbak, bezand, zonder vellingkant, zonder afstandhouders, getrommeld (Antica) Kwaliteit: A4-12	st			5.325,00 L
				3			Leverancier: Vandersanden Totale breedte 3,00 m en meer				
					9		In halfsteensverband Elke 5e strek verhoogd aanbrengen. Hoogte verschil 30mm. Hoogte verschil t.o.v. opsluitband is 50mm lager.				
						1	Op straatlaag				
						1	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,38 L
5025							<u>LEVEREN EN AANBRENGEN SBS DREMPELS</u>				
502510							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
502510	831199						Lev. en aanbr. SBS in plateauhelling 10 cm Leveren en aanbrengen gebakken straatstenen in plateauhelling Betreft: het aanbrengen sbs in helling tbv plateau Situering: drempels in plateau's volgens tekening nieuwe situatie. Breedte afhankelijk van de wegbreedte. Gerekend met 34 stuks plateau-taluds. Op straatzand Langs kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Breedte afhankelijk van de wegbreedte Hoogte verloop rechtlijnig van 0,00 naar 0,10 m 2 x 4 strekse rijen:	m	157,60	V	
							Straatbaksteen: keiformaat Nova	st			6.304,00 L
							Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: Rood genuanceerd Vormbak bezand Kwaliteit A4-12, getrommeld (Antica) Producent: Vandersanden				
							Talud markering wit: Straatbaksteen: keiformaat Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: signaalwit glazuur met granulaat Vormbak bezand Kwaliteit A4-12 Producent: Vandersanden	st			3.467,20 L
							Talud markering zwart: Straatbaksteen: keiformaat Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: Morvan Vormbak bezand Kwaliteit A4-12, getrommeld (Antica) Producent: Vandersanden	st			4.412,80 L
							Intrillen en invegen met brekerzand	m3			0,79 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
502530							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
502530	831199						Lev. en aanbr. SBS in sinusdrempel 9 cm Leveren en aanbrengen gebakken straatstenen in sinusdrempel Betreft: het aanbrengen sbs in sinusdrempel Situering: sinusdrempels volgens tekening nieuwe situatie. Breedte afhankelijk van de wegbreedte Gerekend met 26 stuks sinus drempeltaluds Op straatzand Langs kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Hoogte verloop conform detail tekening 2 x 4 strekse rijen: Straatbaksteen: keiformaat Straatbaksteen: keiformaat Nova Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: Rood genuanceerd Vormbak bezand Kwaliteit A4-12, getrommeld (Antica) Producent: Vandersanden 6 strekse rijen ("bovenop"): Straatbaksteen: keiformaat Nova Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: Rood genuanceerd Vormbak bezand Kwaliteit A4-12, getrommeld (Antica) Producent: Vandersanden Talud markering wit: Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: signaalwit glazuur met granulaat Vormbak bezand Kwaliteit A4-12 Producent: Vandersanden Talud markering zwart: Straatbaksteen: keiformaat Keiformaat B-KF80 (ca.206x102x80) Kleur: Morvan Vormbak bezand Kwaliteit A4-12, getrommeld (Antica) Producent: Vandersanden Invegen en intrillen met brekerzand	m	145,60	V		
								st		5.824,00	L	
								st		4.368,00	L	
								st		3.203,20	L	
								st		4.076,80	L	
								m3		0,73	L	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5				
503											
5031							LEVEREN EN AANBRENGEN BSS RIJBANEN				
503110							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503110	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: rijbanen in parkeerhoven volgens tekeningnr. 1 en 2 Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband met keperstenen Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mm Kleur samenstelling per m2: - donkerrood (863) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstandhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	m2	900,00	V	
			3								
			9								
				1				st			61.200,00 L
					1						
					2						
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			4,50 L
503120							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503120	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: stroken in halfsteensverband aan weerszijden rijloper van de rijbanen parallel aan het fietspad volgens tekeningnrs. 1 en 2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting en overgang naar keperverband 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mm Kleur samenstelling per m2: - donkerbruin (289) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstanhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	m2	525,00	V	
			1								
				1							
					1						
					9						
					2			st			35.700,00 L
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			2,63 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
503130							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503130	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: rijloper tussen stroken in keperverband van de rijbanen parallel aan het fietspad volgens tekeningnrs. 1 en 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In keperverband met keperstenen Op straatlaag	m2	760,00	V	
			2								
			9								
				1							
					2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte top laag 10 mm Kleur: donkerbruin (289) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstanhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	st			51.680,00 L
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			3,80 L
5032							<u>LEVEREN EN AANBRENGEN BSS PARKEERVAKKEN</u>				
503210							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503210	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van NCB grasbetonstenen type 1 Situering: verhoogd langsparkeren volgens tekeningnrs. 1 en 2 Gerekend met 27,6 st/m2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Grasbetonsteen 315 x 115 x 100 mm kleur: Basic A00 grijs NCB grasklinker, type 1 Ecoforto, verduurzaamd betonsteen Leverancier: MBI, o.g.	m2	1.850,00	V	
			2								
				1							
					1						
						9	Openingen in grasbetonstenen vullen met teelgrond volgens bestekspostnr. 509010	st			51.060,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
503220							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503220	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: "matten" (middenvlakken) parkeervakken volgens tekeningnrs. 1 en 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In elleboogverband Op straatlaag	m2	1.400,00	V	
		2					Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mm Kleur: donkerbruin (289) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstanhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	st			95.200,00 L
		6									
			1								
				2							
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			7,00 L
503230							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503230	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: aan weerszijden van de parkeerkoffers volgens tekeningnrs. 1 en 2 In totaal ca. 30 locaties Totale breedte tot 1,50 m In 2 streklagen Op straatlaag	m2	40,00	V	
		1									
			9								
				1							
					2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mm Kleur: - 50% donkerbruin (289) / 50% donkerrood (863) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstanhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	st			2.720,00 L
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			0,20 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
503240								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
503240	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: aan voor en achterzijden van de "matten" (middenvlakken) parkeervakken volgens tekeningnrs. 1 en 2 Totale breedte tot 1,50 m In 4 streklagen Op straatlaag	m2	205,00	V		
		1						Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mm Kleur: - 50% donkerbruin (289) / 50% donkerrood (863) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstanhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	st			13.940,00	L
			9										
				1									
					2			Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			1,03	L
503250								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
503250	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: als scheidingsstrek tussen de "matten" (middenvlakken) parkeervakken volgens tekeningnrs. 1 en 2 Totale breedte tot 1,50 m In 5 streklagen Op straatlaag	m2	80,00	V		
		1						Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mm Kleur: - 50% donkerbruin (289) / 50% donkerrood (863) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstanhouders, zonder vellingkant	st			5.440,00	L
			9										
				1									
					2			Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			0,40	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
5033								<u>LEVEREN EN AANBRENGEN BSS TROTTOIRS</u>					
503310								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
503310	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: trottoirs volgens tekeningnrs. 1 en 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag	m2	5.660,00	V		
		2						Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte top laag 10 mm Kleur: donkerbruin (289) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstandhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	st			384.880,00	L
			1										
				1									
					1								
						2							
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			28,30	L
503320								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
503320	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: looppaden in parken volgens tekeningnr. 1 en 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag	m2	910,00	V		
		2						Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte top laag 10 mm Kleur: donkergeel (389) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338 Incl. afstandhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.	st			61.880,00	L
			1										
				1									
					1								
						2							
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			4,55	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
5034							LEVEREN EN AANBRENGEN BSS INRITTEN.				
503410							ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
503410	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het leveren en aanbrengen van Retron Stretto dikformaat Situering: inritten t.p.v. rijbanen parallel aan het fietspad volgens tekeningnr. 1 en 2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag	m2	1.300,00	V	
		2					Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
			1				Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm (afmetingen 210 x 70 x 80 mm) gerekend met 68 st/m2 Type: GeoRetron Excellent Stretto	st			88.400,00
				1			Deklaag: gesloten (ongewassen) en voorzien van 70% kleurechte mineralen, fractie 1/3 mm met phermafoob en voorzien van protector Dikte toplaag 10 mmKleur: donkerbruin (289) Kwaliteit KOMO-keur en NEN-EN 1338Incl. afstanhouders, zonder vellingkant Fabrikant: MBI, o.g.				
					2		5 Intrillen na afstrooien en invegen met fijn brekerzand (0-2 mm) Eisen intrillen volgens voorschriften leverancier	m3			6,50
6							INRICHTING OPENBARE RUIMTE				
61							MARKERINGEN				
611							LEVEREN EN AANBRENGEN MARKERINGEN BSS				
611030							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST VERVALT				
611030	831199						Leveren en aanbrengen plateau- en drempelhelling. Leveren anbrengen betonstraatstenen in plateauhelling Betreft: het leveren en aanbrengen van betonstraatstenen t.b.v. plateau- en drempelhelling Situering: drempels en plateau's volgens tekeningnr. 1 Breedte afhankelijk van de wegbreedte Gerekend met 23 hellingen Langs kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Hoogte verloop rechtlijnig van 0,00 naar 0,10 m 2 x 4 strekse rijen: Straatbaksteen: Formaat: dikformaat zichtkant met vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Gerekend met 71 stuks/m2 (staand) Kleur: rood, bont (Nova) Fabrikant: Vandersanden, steenfabriek Tolkamer, o.g. Sterkte klasse: T4 Maatspreiding: R1 Duurzaamheid: FP100 Slijtweerstand: A2 Taludmarkering wit: Straatbaksteen: Formaat: dikformaat zichtkant met vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Gerekend met 71 stuks/m2 (staand) Kleur: signaalwit (Nova) Fabrikant: Vandersanden, steenfabriek Tolkamer, o.g. Sterkte klasse: T4 Maatspreiding: R1 Duurzaamheid: FP100	m	110,40	V	
								st			4.416,00
								st			2.429,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
7								Slijtweerstand: A2 Taludmarkering zwart: Straatbaksteen: Formaat: dikformaat zichtkant met vellingkant en straatbaksteen voorzien van afstandhouders Gerekend met 71 stuks/m2 (staand) Kleur: zwart (scura) Fabrikant: Vandersanden, steenfabriek Tolkamer, o.g. Sterkte klasse: T4 Maatspreiding: R1 Duurzaamheid: FP100 Slijtweerstand: A2	st		3.091,20	L	
721								GROENVOORZIENINGEN					
								GRONDBEWERKING Grond vervoeren, verwerken- en ontgraven in depot zie hoofdstuk 22.					
7213								<u>GROND VERWERKEN</u>					
721310								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
721310	220301							Grond verwerken in grondlichaam plantvak Betreft: aanvullen van plantvakken Grondsoort: Teelgrond Levering volgens bestekspostnr. 721630 Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwerking conform tekening 2916 in vaste m3 Hoogte 0,60 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 4860 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 3 Profileren volgens bestekspostnr. 721412 en verdichten volgens bestekspostnr. 721411	m3 m3	2.916,00	V	2.916,00	I
		2	1	5	1	3							
721320								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
721320	220301							Grond verwerken in grondlichaam gazon of bloemrijke berm Betreft: aanvullen gazon/bloemrijke berm vakken Grondsoort: Teelgrond Levering volgens bestekspostnr 721630 Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van verwerking conform tekening 3750 in vaste m3 Hoogte 0,30 m Zonder overhoogte Bovenoppervlakte 12.500 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 3 Profileren volgens bestekspostnr. 721412 en verdichten volgens bestekspostnr. 721411	m3 m3	3.750,00	V	3.750,00	I
		2	1	5	1	3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
721330								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
721330	220301							Grond verwerken in plantvak - teelgrond - 1e - MV. Betreft: het verwerken van teelgrond in plantvak boom 1e grootte Situering: bomen 1e grootte in maaiveld, zonder bovenliggende verharding Grondsoort: teelgrond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van verwerking Hoogte 1,00 m Zonder overhoogte Boomvak 5,50 x 5,50 x 1,00 m totaal 119 locaties Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m De aanvulling verdichten	m3	3.864,00	V		
		3							m3			3.864,00	T
			1										
				9									
					1								
						9							
721350								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
721350	220301							Grond verwerken in plantvak - teelgrond - 2e - MV. Betreft: het verwerken van teelgrond in plantvak boom 2e grootte Situering: bomen in maaiveld, zonder bovenliggende verharding Grondsoort: teelgrond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van verwerking Hoogte 1,00 m Zonder overhoogte Boomvak 3,90 x 3,90 x 1,00 m totaal 99 locaties Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m De aanvulling verdichten	m3	1.386,00	V		
		3							m3			1.386,00	T
			1										
				9									
					1								
						9							
721360								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD					
721360	220301							Grond verwerken in plantvak - bomenzand - 2e - VH. Betreft: het verwerken van bomenzand in plantvak boom 2e grootte Situering: boomvakken 2e grootte, het gedeelte wat zich onder verharding bevindt Grondsoort: bomenzand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van verwerking Hoogte 1,00 m Zonder overhoogte Gemiddelde afmetingen 3,30 x 3,30 x 1,00 m totaal 10 locaties Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m De aanvulling verdichten	m3	100,00	V		
		3							m3			100,00	T
			1										
				9									
					1								
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
721370								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
721370	220301							Grond verwerken in plantvak - teelgrond - 3e - MV. Betreft: het verwerken van teelgrond in plantvak boom 3e grootte Situering: bomen in maaiveld, zonder bovenliggende verharding Grondsoort: teelgrond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van verwerking Hoogte 1,00 m Zonder overhoogte Boomvak 2,50 x 2,50 x 1,00 m totaal 16 locaties Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m De aanvulling verdichten	m3	112,00	V	
		3	1		9				m3		112,00	T
7214								<u>GROND AFWERKEN</u>				
721411								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
721411	220413							Verdichten grond. Betreft: het verdichten van de aangebrachte grond Situering: volgens bestekspostnr. 721310 en 721320 Grondsoort: teelgrond Oppervlakken: 17360 m2 Verdichten in 1 gang - druk 1,2 tot 1,5 MPa	m2		17.360,00	I
		1			9							
721412								ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
721412	220421							Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van de aangebrachte grond Situering: verspreid over het werkterrein volgens tekeningnr. 03 Aangebracht volgens bestekspostnr. 721310 en 721320, gazon/bloemrijke berm en plantvakken Grondsoort: teelgrond Gerekend is met een waterstand N.A.P. 2,70 m + Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal Breedte oppervlak gemiddeld 1.2- 20,0 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2		17.360,00	I
		1				1						
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
7215											
721510							GRONDBEWERKING OVERIG				
721510	222107						ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
721510	222107						Frezen. Betreft: het frezen van bermen. Situering:verspreid over het terrein; gazon/bloemenmengsel en plantvakken Grondsoort: teelgrond Grootte per perceel:van 100 m² tot ca. 2500 m² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	175,00	V	
7216			9				GRONDLEVERANTIES				
721630				1			ONDERSTAANDE POST IS GEWIJZIGD				
721630	220321				2		Leveren grond. Grondsoort: teelgrond conform artikel 51.06.01 Hoeveelheidsbepaling: met behulp van de door de aannemer te verstrekken weeg- en/of vrachtbonnen Bij gewicht wordt gerekend met SG 1300 kg/m3 Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking volgens bestekspostnummers 721310 (ca. 2.916 m3) en 721320 (ca. 3.750 m3)	m3 m3	6.666,00	V	6.666,00 L
7312				1			LEVERING BOMEN				
731200					1		ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST VERVALT				
731200	515299						Leveren bomen Betreft: levering bomen volgens bijlage 14 plantlijst. Bomen met kluit	st st	227,00	V	227,00 L
7313							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
731320							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST VERVALT				
731320	515502						Watergeven bomen. Betreft: watergeven bomen aangeplant volgens bestekpostnr. 731020 Rekening houdend met gefaseerde aanleg. Bomen in de verharding Water op te pompen uit open water Water oppompen met gebruik van zeef Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 1 Zodanig watergeven dat er geen afwatering plaatsvindt	st ltr	227,00	V	20.430,00 L
			1								
				2							
					3						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
7314							<u>LEVERING BOMEN</u>				
731400							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731400	515299						Leveren boom - Ac Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Acer campestre Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	50,00	V	
								st			50,00 L
731410							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731410	515299						Leveren boom - Pc Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Pyrus communis Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	33,00	V	
								st			33,00 L
731420							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731420	515299						Leveren boom - Pap Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Prunus avium 'Plena' Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	29,00	V	
								st			29,00 L
731430							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731430	515299						Leveren boom - AsS Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Alnus x speathii 'Speath' Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	4,00	V	
								st			4,00 L
731440							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731440	515299						Leveren boom - Te Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Tilia x europaea Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	4,00	V	
								st			4,00 L
731450							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731450	515299						Leveren boom - Sj Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Sopora japonica Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	3,00	V	
								st			3,00 L
731460							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731460	515299						Leveren boom - UC Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Ulmus Columella Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	32,00	V	
								st			32,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
731470							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731470	515299						Leveren boom - An Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Acer negundo Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	12,00	V	
								st			12,00 L
731480							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731480	515299						Leveren boom - Ar Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Acer rubrum Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	12,00	V	
								st			12,00 L
731490							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731490	515299						Leveren boom - AgL Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Alnus glutinosa 'Laciniata' Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	37,00	V	
								st			37,00 L
7315							<u>LEVERING BOMEN (VERVOLG)</u>				
731500							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731500	515299						Leveren boom - Ta Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Tilia americana Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	9,00	V	
								st			9,00 L
731510							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
731510	515299						Leveren boom - Ag Betreft: het leveren van een boom Boomsoort: Alnus glutinosa Bomen met kluit Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st	9,00	V	
								st			9,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
7323							<u>LEVEREN HAGEN</u>				
732310							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
732310	514299						Leveren haagplantsoen	st	6.440,00	V	
							Betreft: levering Carpinus betulus.	st			6.440,00 L
							Betreft: levering Carpinus betulus.				
							Zie bijlage 14 plantlijst				
7325							<u>LEVERING SOLITAIRE HEESTERS</u>				
732510							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
732510	514299						Leveren solitaire heester Cm	st	3,00	V	
							Solitaire heester Cornus mas	st			3,00 L
							Zie specificaties in plantlijst bijlage 14				
732520							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
732520	514299						Leveren solitaire heester Ae	st	6,00	V	
							Solitaire heester Aralia elata	st			6,00 L
							Zie specificaties in plantlijst bijlage 14				
732530							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732530	514299						Leveren solitaire heester Pc	st	4,00	V	
							Solitaire heester Prunus ceracifera	st			4,00 L
							Zie specificaties in plantlijst bijlage 14				
732540							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732540	514299						Leveren solitaire heester SsC	st	1,00	V	
							Solitaire heester Salix x spulcralis 'Chrysocoma'	st			1,00 L
							Zie specificaties in plantlijst bijlage 14				
732550							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732550	514299						Leveren solitaire heester Fa	st	2,00	V	
							Solitaire heester Frangula alnus	st			2,00 L
							Zie specificaties in plantlijst bijlage 14				
732560							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732560	514299						Leveren solitaire heester Ps	st	5,00	V	
							Solitaire heester Prunus spinosa	st			5,00 L
							Zie specificaties in plantlijst bijlage 14				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
7328							<u>LEVERING HEESTERS</u>				
732810							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732810	514299						Leveren heester BWB Heester Buddleja 'White Ball' Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	410,00	V	410,00 L
732820							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732820	514299						Leveren heester BBC Heester Buddleja 'Blue Chip' Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	1.612,00	V	1.612,00 L
732830							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732830	514299						Leveren heester CsWB Heester Buddleja Cornus sanguinea 'Winter Beauty' Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	235,00	V	235,00 L
732840							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732840	514299						Leveren heester DgN Heester Deutzia gracilis 'Nikko' Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	2.940,00	V	2.940,00 L
732850							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732850	514299						Leveren heester Ds Heester Diervilla splendens Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	884,00	V	884,00 L
732860							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732860	514299						Leveren heester PmH Heester Philadelphus 'Manteau d'Hermine' Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	1.434,00	V	1.434,00 L
732870							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732870	514299						Leveren heester SbT Heester Spiraea betufofolia 'Tor' Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	1.200,00	V	1.200,00 L
732880							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
732880	514299						Leveren heester ShH Heester Sarcococca hookeriana var. Humilis Zie specificaties in plantlijst bijlage 14	st st	1.625,00	V	1.625,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
74							NAZORG				
740010							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
740010	514499						Opstellen rapportage plantgarantie - bomen Het beoordelen van de hergroei van de aangebrachte beplanting conform hoofdstuk 73, door het vaststellen van de bladgrootte, de bladkleur, de bladbezetting en de scheutlengte. Het beoordelen van de bodem. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bodemvochtigheid, de bodemverdichting, het zuurstofgehalte en de voedingstoestand. De beoordelingen worden vastgelegd in een rapportage volgens bijlage 35. Alle uitgevoerde maatregelen adhv de beoordeling worden vastgelegd conform bijlage 35. Tot het maken van een rapportage behoort tevens een overzichtstekening van de projectlocatie, met daarop de beplantingstype en nummering afgebeeld die correspondeert met de rapportage.	keer	12,00	V	
740020							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
740020	515299						Plantgarantie - bomen Betreft: Plantgarantie van aan te brengen bomen volgens hoofdstuk 731. Alle werkzaamheden ten behoeve van plantgarantie. De aannemer dient de plantgarantie af te geven voor 3 jaar. Bij inboet wordt de plantgarantie van de desbetreffende beplanting of beplantingsvak opnieuw afgegeven voor 3 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker Composteerbaar en overige materialen scheiden	EUR		N	
740030							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
740030	515299						Plantgarantie - beplantingen Betreft: Plantgarantie van aan te brengen beplanting volgens hoofdstuk 732. Alle werkzaamheden ten behoeve van plantgarantie. De aannemer dient de plantgarantie af te geven voor 1 jaar. Bij inboet wordt de plantgarantie van de desbetreffende beplanting of beplantingsvak opnieuw afgegeven voor 1 jaar. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker Composteerbaar en overige materialen scheiden	EUR		N	
740040							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS TOEGEVOEGD				
740040	514499						Opstellen rapportage plantgarantie - overig Het beoordelen van de hergroei van de aangebrachte beplanting conform hoofdstuk 73, door het vaststellen van de bladgrootte, de bladkleur, de bladbezetting en de scheutlengte. Het beoordelen van de bodem. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bodemvochtigheid, de bodemverdichting, het zuurstofgehalte en de voedingstoestand. De beoordelingen worden vastgelegd in een rapportage volgens bijlage 35. Alle uitgevoerde maatregelen adhv de beoordeling worden vastgelegd conform bijlage 35. Tot het maken van een rapportage behoort tevens een overzichtstekening van de projectlocatie, met daarop de beplantingstype en nummering afgebeeld die correspondeert met de rapportage.	keer	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
741							BOOMSPIEGELS				
741210							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
741210	515401						Onkruidvrij maken boomspiegel. Situering: alle bomen in gazon Grondsoort: divers Grootte per boomspiegel: tot ca. 1,0 m2 Bomen in grasveld	st	1.816,00	V	
		9					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar .	keer			1.816,00
		2	1				Boomspiegel vlak afwerken				
			2	1			Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 741220				
741220							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
741220	515402						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspeigel. Situering: alle bomen in gazon Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel volgens bestekspostnr. 741210 Grondsoort: divers	st	1.816,00	V	
			2				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf de Maashoeve. Composteerbaar en overige materialen scheiden.				
7421							<u>HAGEN</u>				
742140							ONDERSTAANDE BEESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742140	514404						Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft: Onkruidvrij maken blokhagen zeer jong 0-2 jaar oud. Situering: Verspreid over het gehele werk, volgens beplantingstekening. Aangeplant volgens bestekspostnr. 732220. Haagvoet van blokhagen; totaal breedte ca. 2,5 tot ca. 10 m	m2	12.400,00	V	
			1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)				
742150							ONDERSTAANDE BEESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742150	514411						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Situering: Verspreid over het gehele werk, volgens beplantingstekening. Aangeplant volgens bestekspostnr. 732130. Betreft: verwerken vrijgekomen materiaal bij bestekspostnummer 732220 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en)	m2	12.400,00	V	
		1					Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf de Maashoeve. Composteerbaar en overige materialen scheiden.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
7422							<u>HEESTERS</u>				
742210							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742210	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Onkruidvrijmaken heesters zeer jong 0-2 jaar oud. Situering: Alle te planten heesters in plantvakken verspreid over het gehele werk aangeplant volgens bestekspostnr. 732320	m2	23.264,00	V	
			2				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
				1			Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m				
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 742220				
742220							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742220	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Situering: Alle te planten heesters in plantvakken verspreid over het gehele werk aangeplant volgens bestekspostnr. 732320	m2	23.264,00	V	
							Betreft: verwerken vrijgekomen materiaal bij bestekspostnummer 742210				
			2				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf de Maashoeve. Composteerbaar en overige materialen scheiden.				
7423							<u>BODEMBEDEKKERS</u>				
742310							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742310	514299						Snoeien Hedra Betreft: klimop aangebracht volgens bestekspostnummer 732420 Dichtheid: 900 st/100 m2 Percentage te snoeien beplanting: circa. 5% In beplantingsvak Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf de Maashoeve. Composteerbaar en overige materialen scheiden.	m2	1.550,00	V	
742320							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742320	514402						Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: Handmatig onkruidvrij maken van bodembedekkers zeer jong 0-2 jaar. Situering: Bodembedekkers in plantvakken Ulperstraat volgens bestekspostnr. 732420	m2	12.400,00	V	
			9				Betreft: Hedra				
				9			Onkruidvrij maken d.m.v. plukken				
					2		Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							Vrijgekomen materiaal verwerken volgens bestekspostnummer 742330				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
742330							ONDERSTAANDE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD				
742330	514407						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft: verwerken vrijgekomen materiaal bij bestekspostnummer 742320 Situering: Bodembedekkers in plantvakken Ulperstraat volgens bestekspostnr. 732420 Betreft: Hedra Helix Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf de Maashoeve. Composteerbaar en overige materialen scheiden.	m2	12.400,00	V	
		9				2					
						1					