



Nota van Inlichtingen bij: Europese Openbare aanbesteding 'Audiovisuele middelen' van de gemeente Beverwijk
Gepubliceerd onder nummer: BW 202001 PRJ-2000005 d.d. 5 maart 2021
Datum: 30 maart 2021

Inleiding: Er zijn vragen gesteld over deze aanbesteding. U treft de beantwoording hieronder aan.

Bijlagen: Afbeeldingen vergaderkamers 103 en 105.

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Bosch Microfoonposten zonder pasjes	In de Raadzaal staan in totaal 39 vaste posten (33x DCNM-DVT en 6x DCNM-D), welke als volgt worden gebruikt: ➤ 28 vaste microfoonposten voor de Raadsleden (DCNM-DVT) ➤ 1 vaste microfoonpost voor de Voorzitter (DCNM-DVT) ➤ 1 vaste microfoonpost op het katheders (DCNM-DVT) ➤ 1 vaste microfoonpost bij de 1e Griffier (DCNM-DVT) ➤ 2 vaste microfoonpost bij de Griffie ondersteuner (DCNM-DVT) ➤ 2 vaste microfoonpost bij de perstafel (DCNM-D) ➤ 3 vaste microfoonposten bij de wethouders tafel (DCNM-D) - Alle microfoons zijn voorzien van een paslezer en deels met een klein scherm. Op het scherm zal vervolgens geen informatie uit het AV systeem zichtbaar zijn. Vragen: (A) De DCNM-D posten (die hergebruikt worden) zijn niet voorzien van een paslezer, is de aanbestedende dienst zich hiervan bewust. (B) Wij gaan er vanuit dat het ook wenselijk is dat namen van wethouders via Pasjes n beeld komen dat deze dus aan gevuld moeten worden met 5 maal type DCNM-DVT	(A) Ja, hier is de aanbestedende dienst van bewust. (B) De DCNM-D posten dienen als luisterposten. Wethouders zullen spreken vanaf het katheders.

2	Latency camera's	U stelt dat de camera's via IP-signaal aangesloten moeten worden en geeft daarbij aan dat de latency van de camera niet meer maar bedragen dan 1 field (1/2 frame). Dit lijkt geen realistische eis te zijn omdat er geen camera's zijn die hier aan voldoen. Gaat u akkoord met een latency van 70-110 ms over IP?	Ja, dat is akkoord.
3	Schouw	Vergaderruimte 103 en 105 bleken niet toegankelijk tijdens de schouw. Inschrijver ontvangt graag foto's van deze ruimten, is dat mogelijk	Foto's van deze ruimtes zijn als bijlage bij deze nota van inlichtingen toegevoegd.
4	positie nieuwe camera's	Hoe worden de nieuwe camera's bevestigd?. Wordt daar ook een nis voor gemaakt zoals bij de huidige camera's?	Camera's mogen <u>niet</u> aan de akoestische wand worden bevestigd en ook niet in de bestaande nis. Opdrachtnemer dient hiervoor een beugel toe te passen waarbij de camera's omgekeerd kunnen worden gemonteerd en dus zo voor de akoestische panelen komen te hangen.
5	bekabeling	Kunt u bevestigen dat in bijlage C zowel de bestaande als de nieuwe bekabeling is opgenomen?	In bijlage C is nieuwe bekabeling opgenomen die minimaal nodig zal zijn tussen de verschillende ruimtes. Deze bekabeling zal voor start van de installatie worden aangebracht. Het is aan de opdrachtgever deze te toetsen en indien er meer bekabeling wenselijk is dit aan te geven en ook de eventuele extra aanvullende bekabeling aan te leveren. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor het aanbrengen hiervan. Zie hoofdstuk 11 pag:39
6	aantal A4	Is het juist dat het aantal A4, dat ingeleverd wordt voor de kwalitatieve gunningscriteria, niet gebonden is aan een maximum?	Ja, dat is correct.

7	PVE / 3.5 Identificatie van deelnemers / Blz 19	11. Het is mogelijk een deelnemerslijst en pasgegevens elders (op een standaard werkplek van de Gemeente Beverwijk) aan te maken en te bewerken; Vraag: dit vraagt om een toegang m.b.v. een gemeentelijke PC tot het systemen van de Raadzaal hoe heeft de opdrachtgever dit voorzien?	Uw conclusie is juist. Tijdens design zal deze in samenspraak met ICT beheer mogelijkheid worden uitgewerkt.
8	prijsblad beheer en support	Is het juist dat de lineaire grafiek, en de genoemde bedragen, ook gebaseerd is op een beheer en supportbedrag van 6 jaar?	Ja, aangezien de facturatie van de jaarlijkse kosten voor beheer en support start 1 jaar na de ingebruikname van de AV-installatie in de raadzaal. Kosten voor beheer en support voor het eerste jaar dient te zijn inbegrepen in de éénmalige levering en inrichting van de raadzaal.

9	PVE / 3.8 Microfooninstallatie / Blz 21	Alle microfoons zijn voorzien van een paslezer en deels met een klein scherm. Op het scherm zal vervolgens geen informatie uit het AV systeem zichtbaar zijn. Vraag 1: De DCNM-D microfoonpost kent geen identificatie, is dit bij de opdrachtgever bekend? Vraag 2: De DCNM-D microfoonpost kent geen identificatie, dit betekent dat de naam/rol van de wethouders op een andere manier aan hun zitplaats gekoppeld moeten worden, hoe heeft de opdrachtgever dit voorzien? Vraag 3: De DCNM-DVT post kent alleen verborgen stemknoppen, wat bedoelt de opdrachtgever met een klein scherm? Vraag 4: kunnen we ervan uitgaan dat we enkel de DVT posten dienen te voorzien van een pashouder, aangezien de DCNM-D posten niet beschikking over deze paslezer functionaliteit.	Antwoord op vraag 1: Ja dat is bekend. Antwoord op vraag 2:DCNM-D posten dienen als luisterpost. Wethouders zullen spreken vanaf het kathedr. Antwoord op vraag 3:Hiermee wordt bedoeld de stemknoppen die oplichten op het scherm. Antwoord op vraag 4: dat is een correcte aanname.
10	PVE / 3.8 Microfooninstallatie / Blz 21	Op pagina 21 wordt de volgende combinatie van bestaande discussieposten genoemd: 33 stuks DCNM-DVT en 6 stuks DCNM-D. Echter wordt in het aanbestedingsdocument gesproken over de verhouding van 34 stuks DVT versus 5 stuks D. Vraag 1: van welke aantallen dienen we uit te gaan? Vraag 2: Is er een Dicentis server beschikbaar voor hergebruik? Indien dit niet aanwezig; waar draait de software op.	Antwoord op vraag 1: Juiste aantal is 33x DCNM-DVT en 5x DCNM-D Antwoord op vraag: Er is een DCNM-APS2 DICENTIS Audio Powering Switch aanwezig en een PC/ Server waar software op is aangebracht, software type 2.71.1.9040. Antwoord op vraag 2: Mocht de benodigde PC/ server niet meer toe te passen zijn dient er een nieuwe geleverd te worden. Opdrachtnemer dient deze te begroten in zijn aanbieding incl. de nodige software.

11	PVE / Blz 22	h) Opdrachtnemer draagt zorg voor herplaatsing van alle microfoonhalzen die in bezit zijn van de gemeente; De opdrachtnemer heeft geen zicht op de staat van de microfoons, m.b.t. schade of niet functioneren, en kan derhalve ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Vraag: Het noodzakelijk vervangen van de microfoons in geval van defecten valt voor rekening van de opdrachtgever, kunt u dit bevestigen?	Opdrachtnemer krijgt de gelegenheid voor start installatie de microfoons te controleren. Dit wordt gezien als nul moment. Microfoons die stuk zijn of slecht functioneren mogen worden vervangen op kosten van de Opdrachtgever. Na dit moment zullen de resterende microfoons onder service vallen van Opdrachtnemer.
12	PVE / 3.10 Beeld en Videoschermen / Blz 23	Het projectiescherm moet opnieuw worden ingesteld. Projectorhoogte ten opzichte van de vloer moet c.a. 3 meter worden. Tijdens de schouw is waargenomen dat de staat van het projectiescherm matig is, het doek trekt krom en zakt te ver, dit kan duiden op een probleem o.a. met de eindstop. Dit bepaalt sterk de kwaliteit van het uiteindelijk geprojecteerde beeld. Indien de eindstop defect is, is dit een mogelijk een risico voor de personen die zich onder het scherm bevinden. Vraag: Er kan door de opdrachtnemer geen verantwoording genomen worden voor de gevolgen van het hergebruiken van dit scherm, wat is hierop uw mening?	Het projectiescherm dient te worden hergebruikt en opnieuw te worden ingesteld. Mocht dit aantoonbaar niet kunnen dan mag Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een voorstel doen voor een ander nieuw scherm getoetst op een marktconforme prijs.



13	PvE, 11.4 blz 42	Houdt u vast aan de eis dat het systeem NDI gebaseerd moet zijn of mag dit ook een alternatieve netwerkstream zijn?	U moet deze eis lezen als: NDI of vergelijkbaar.
14	PVE / 3.18 Wat te doen bij uitval / Blz 28	3. Opdrachtnemer vermeldt in het prijzenblad onder het stuk "Diversen" ter kennisgeving (geen onderdeel van de beoordeling) de eenmalige en jaarlijkse EXTRA kosten indien de maximale uitval wordt teruggebracht naar 1 uur. Vraag 1 : wat bedoelt u hier met maximale uitval? Kunt u dit nader toelichten. Vraag 2 : uitval kan diverse oorzaken hebben, ook zaken die buiten de beheersbaarheid van de opdrachtnemer vallen, wat is hierop uw mening?	Antwoord op vraag 1: Met maximale uitval wordt bedoelt de maximale tijdsduur die nodig is om een vergadering met de minimaal vereiste functionaliteit doorgang te laten vinden. Antwoord op vraag 2: Als zaken aantoonbaar buiten de beheersbaarheid vallen van de opdrachtnemer zullen deze niet worden aangerekend.

15	PVE / 3.19 Overige zaken / Blz 30	7. Door Covid-19 is er een tijdelijke noodwet "tijdelijke wet digitale beraadslagen en besluitvormen" van kracht. Het kan altijd voorkomen dat op enig moment er een remote vergadering wederom wenselijk is. Het nieuwe AV systeem moet zijn voorgesorteerd op een remote vergaderoplossing waarbij het voor de voorzitter, raadsleden en publiek geen verschil is of iemand remote vergadert of in de zaal aanwezig is. Sprekers komen met naam titel, rol, party logo in beeld. Ook stemuitslagen dienen voor de deelnemers als in de livestream te zijn geborgd. Iedereen heeft de gelijke rechten en middelen ter beschikking waarbij de metadata wordt geborgd in de totaal oplossing. Vraag 1: deze functionele eis is te beperkt beschreven om hiervoor een concrete oplossing te kunnen bieden, graag ontvangen wij een nadere toelichting? Vraag 2: kunt u o.a. aangeven welk video systeem, MS-Teams , Zoom etc. u voor ogen hebt om te gaan gebruiken? Vraag 3: kunt u aangeven welke methode of tool u voor remote stemmen voorzien heeft?	Antwoord op vraag 1: Bij remote (hybride) vergadering hoeft voor nu sprekersinformatie specifiek niet als metadata vanuit het vergadersysteem te worden uitgewisseld. Antwoord op vraag 2: Remote/ Hybride vergadering betekend voor het AV systeem nu niets anders dan het kunnen koppelen van twee verschillende PC's op het AV systeem via (I/O) Poorten. Antwoord op vraag 3: Stemmen dmv de Remote/ Hybride vergader oplossing.
16	Algemeen	Tijdens de schouw was vergaderzaal 103/105 niet beschikbaar. Vraag: Kunt u hiervan nadere informatie leveren zoals foto's?	Zie antwoord op vraag 3.

17	PVE / 5.3 Monitor / Blz 31	Vraag 1: U spreekt hier over het tonen van Teams vergaderingen via een monitor en een gemonteerde soundbar. Voor een Teams vergadering is ook een camera en microfoon benodigd; zijn deze middelen al reeds ter beschikking? Vraag 2: indien het antwoord ja is, verzorgt opdrachtgever dan zelf voor de montage op het verrijdbaar vloerstatief of dient de opdrachtnemer dit te verzorgen?	Antwoord op vraag 1: MS Teams vergadering kan gaan via een gemeente eigen laptop. Antwoord op vraag 2: Nee. Inschrijver dient in zijn aanbieding een plateau te voorzien waarop een laptop kan worden geplaatst.
18	PVE / 6.4 Videoscherm en monitor / Blz 32	In het plafond is een nis waarin dit scherm kan worden geplaatst. Vraag 1: Het huidige scherm is onder de Nis geplaatst en groter van afmeting, wat is uw verwachting van de afmetingen van het nieuwe scherm? Vraag 2: u vraagt om een krulvrij scherm, dit is feitelijk een Tensioned uitvoering die een beperkingen hebben in de scherm afmetingen, wat is uw mening hierover? Vraag 3: kunt u de maten opgeven van de huidige nis?	Antwoord op vraag 1: Het is aan de inschrijver het juiste toepasbare scherm aan te bieden wat in de nis past van het restaurant. Antwoord op vraag 2: Inschrijver biedt een scherm aan met maximale beeldweergave en wat past bij wat er is uitgevraagd. Antwoord op vraag 3: maten L220 x B15 x H15 cm

19	PVE / Blz 33	Op het projectiescherm en TV monitor moeten TV beelden doormiddel van de aanwezige en her te gebruiken digitale TV decoder: Zinwell PV-600 TV-tuner getoond kunnen worden. Vraag 1: De Zinwell PV600 lijkt een analoge tuner met videoaansluitingen Component, svideo en composite. Is dit wel de juiste uitvoering? Vraag 2: aangezien wij in de apparatuur lijst ook een Extron AVT100 analoge TV tuner aantreffen en daarvoor een oud analoog TV signaal benodigd is. Kunt U aangeven of zowel de Extron AVT100 als de Zinwell PV600 tuner nog functioneel en operationeel zijn?	Antwoord op vraag 1: Ja. Antwoord op vraag 2: Beide functioneel.
----	--------------	--	--

20	PVE / 7.4 Geluidswaergave / Blz 35	De opdrachtnemer dient aansluitpunten te realiseren waarop ondersteunende luidsprekers aangesloten kunnen worden. Deze luidsprekers moeten standalone op statief kunnen worden gebruikt, maar ook gekoppeld kunnen worden aan de audio installatie in de centrale hal van de Gemeente. Vraag 1: het is niet duidelijk of aanbieder deze ondersteunende luidsprekers ook dient te offrenen, of dat deze reeds in uw bezit zijn, kunt u dit verduidelijken? 9 Optie 6- Leveren en installeren van visuele middelen op de kinderboerderij' Er is helaas geen mogelijkheid tot een schouw van de kinderboerderij geweest. Vraag 2: Kunt u hiervan foto's aanleveren van de kinderboerderij, zodat de aanbieder een beeld kan krijgen van de situatie?	Antwoord op vraag 1: Inschrijver dient deze luidsprekers aan te bieden. Antwoord op vraag 2: Inschrijver wordt gevraagd deze optie reël te budgetteren in de aanbieding waarbij gebruik gemaakt wordt van de in het PvE 9 genoemde informatie.
----	--	--	--

21	PVE / 11.6 Beeldschermen	4. Beamer heeft laser technologie 4K UHD (3840 x 2160 pixels of beter) met een lichtopbrengst van minimaal 10.000 ANSI lumen; Vraag: gezien de kijkaafstand en de afmetingen van het projectie scherm biedt 4K geen toegevoegde waarde, echter vraagt dit wel om een substantiële investering; kunt u toelichten wat de onderbouwing is voor de keuze van een 4K projector?	Inschrijver mag tevens toepassen een HD projector 1920x1080 16:9/ 16:10 met 10K ANSI lumen.
22	uitvoeringsverklaring 3.2.3 pag 21	Is het juist dat een uitvoeringsverklaring een verklaring is dat het werk is uitgevoerd?	Ja, dat is een verklaring van de referent dat het werk naar tevredenheid is uitgevoerd.
23	budget	Er wordt een plafondbudget gesteld voor de Raadzaal. Mochten de eisen naar aanleiding van de NVI wijzigen, of extra verantwoordelijkheden bij opdrachtnemer komen te liggen naar aanleiding van NVI, hoe gaat Gemeente Beverwijk dan om met het plafondbudget?	Er zijn geen substantiële veranderingen door of na deze NVI waargenomen om het plafondbudget te doen aanpassen.
24	schouw- tekeningen	Tijdens de schouw zijn niet alle ruimtes uit het bestek bezocht. Vraag; kunnen wij foto's, plattegrondtekeningen en andere relevante informatie ontvangen van deze ruimtes?	Zie antwoord op vragen 3 en 20.
25	tekeningen raadzaal	Zijn er tekeningen beschikbaar met maten van de Raadzaal, dit t.b.v. de invulling de nieuwe luidsprekers?	Ja. Tekeningen worden aan de opdrachtnemer verstrekt bij aanvang werk.

26	B&W kamer	Schouw Vraag; tijdens de schouw is de BenW kamer getoond, deze wordt niet in het bestek genoemd. Wat is de bedoeling met deze ruimte?	De kosten voor beheer en support voor hieronder genoemde ruimtes dienen in Bijlage IV Tarievenblad onderdeel "Periodieke kosten beheer en support(vanaf 2de jaar)" ingevuld te worden: • Salle • Vergaderruimte 103 • Restaurant • Centrale ontvangsthal • Kinderboerderij • Vergaderruimte 105 • AV rack locatie raadzaal/ regie • AV rack locatie bode kantoor Kosten voor beheer en support voor het eerste jaar dient te zijn inbegrepen in de éénmalige levering en inrichting van de raadzaal.
27	licenties	hergebruik; zijn er naast Bosch nog andere licentiegegevens en tot wanneer deze lopen beschikbaar van de her te gebruiken materialen?	Naast de Bosch licenties zijn er geen andere licenties.
28	a merken	PVE algemeen Is de aanname correct dat Gemeente Beverwijk uitsluitend wenst te werken met Professionele apparatuur van A-merken?	Ja dat is correct.
29	aanwezigheid vergaderingen	PVE 12.3 Kosten voor aanwezigheid bij de eerste 4 vergaderdagen. Vraag; Waar kunnen wij de kosten kwijt; bij kosten raadzaal, kosten beheer- en support of in de opties?	Deze kosten dienen te zijn inbegrepen in de éénmalige levering en inrichting van de raadzaal.
30	tabel support	PVE 12.1 Support en garantie volgens bovenstaande tabel. Er wordt verwezen naar een tabel die niet toegevoegd is. Kan deze alsnog verstrekt worden?	De verwijzing naar de tabel is inderdaad onjuist. I. p. v. 'bovenstaande tabel weergegeven' lees 'in paragraaf 1.9 van het aanbestedingsdocument beschreven (Facturatie kosten beheer en support)'.

31	fasering mijlpijlen	Aanbestedingsdocument K2.1 Faseringen en planning met mijlpalen en overzicht van activiteiten. Vraag; verwacht opdrachtgever hier een woordelijke uitwerking of een grafisch planningsdocument of verwacht men een combinatie van beide?	Bij voorkeur beide. Zie ook paragraaf 5.2.1 van het aanbestedingsdocument.
32	tijdsduur opstarten	PVE 11.13.5 Tijdsduur tussen het opstarten bedraagt maximaal 15 minuten. Vraag; Wordt hier bedoeld de tijdsduur tussen het uitschakelen en weer kunnen inschakelen of de tijd die het duurt voordat het gehele systeem gebruik gereed is na inschakelen?	Inschrijver realiseert een eenvoudige mogelijkheid om het systeem centraal <u>in</u> - en <u>uit</u> te schakelen. De tijdsduur tussen het opstarten van het systeem bedraagt maximaal 15 minuten.
33	stroomstoring	PVE 11.11.6 UPS. Vraag; Met welke tijdsfactor voor overbrugging van een stroomstoring mag gerekend worden voor het bepalen van de capaciteit van deze UPS?	Inschrijver is verantwoordelijk dat de UPS voldoende krachtig is om en griffier de gelegenheid biedt om de vergadering incl de metadata veilig te kunnen afsluiten zodat niets van de vergadering verloren gaat.
34	koeling	PVE 11.11.5 Benodigde spanning. Vraag; Is er actieve koeling in deze ruimte en wat is de capaciteit van de huidige koeling?	In de ruimte is actieve luchtstroom aanwezig. Tot op heden heeft de huidige apparatuur hier goed kunnen functioneren. Mocht door het aanbrengen van nieuwe apparatuur de huidige luchtstroom niet voldoende zijn is de inschrijver verantwoordelijk om extra koeling aan te laten brengen. De gemeente verwacht van de opdrachtnemer advies op dat moment.
35	spanning	PVE 11.11.5 Benodigde spanning. Vraag; wat is de capaciteit van de huidige spanningsvoorziening in de racks en is deze uit te breiden?	Deze is ruim voldoende. Mocht er aantoonbaar meer capaciteit nodig zijn zal de gemeente dit verzorgen.

36	verbinding restaurant en salle	PVE 11.9 Hier wordt genoemd dat er 1 verbinding is, naar het restaurant. Vraag; Heeft de opdrachtgever goed begrepen dat er nog een verbinding is, die naar Salle? Dient deze ook vernieuwd te worden of voldoet deze al aan de nieuwe eisen?	Inschrijver realiseert de verbindingen naar restaurant opnieuw, op basis van de huidige technologie en wensen. De verbinding naar de Salle moet gedaan worden conform bijlage C. en dus worden vernieuwd.
37	cable cubby	PVE 11.8.3 Tafel opbouw cable cubbies. Vraag; zijn deze ook onderdeel van de levering en welke eisen en wensen zijn voor deze onderdelen te noemen?	Ja deze zijn onderdeel van de opdracht. Inschrijver dient deze toe te passen waar deze gewenst is. Opdrachtgever kan met behulp van bijvoorbeeld een desk klem een modulehouder aan de locatie bevestigen en zo de gewenste aansluitingen realiseren.
38	hoorbereik	PVE 11.7.3 100dB over het gehele hoorbare bereik (+/-3dB). Vraag; het vereist substantieel grootte subwoofers om tot de hoorbare grens van 20Hz 100dB (97dB) weer te kunnen geven. Is de opdrachtgever akkoord met het versmallen van deze eis tot 50Hz t/m 18kHz (+/-3dB)?	Ja, dat is akkoord.
39	vpn	PVE 11.1 VPN verbinding. Vraag; is het inrichten en opzetten/beheren van deze VPN verbinding een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever of opdrachtnemer?	Het inrichten en opzetten van een VPN verbinding valt onder verantwoordelijkheid van de inschrijver in samenspraak met de gemeente. Beheer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
40	ICT kwaliteitsnormen, invullen	PVE 11.1 Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen-v-2018-1 en vult deze in. Het is hierbij onduidelijk wat ingevuld moet worden, en of dit al tijdens de aanbesteding gedaan moet worden. Dient opdrachtnemer een uitwerking te maken hoe de gestelde eisen verwezenlijkt worden of is er een in te vullen document wat toegevoegd dient te worden en kunnen wij deze dan ontvangen?	De AV-oplossing dient aan de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen te voldoen. De eis voor het invullen van bijlage B is abusievelijk opgenomen en vervalt voor deze aanbesteding.

41	kabelwegen	PVE 11. Kabels gescheiden in kabelwegen. Vraag; indien er in leidingwegen (goten) nog geen scheiding aanwezig is wie is dan verantwoordelijk voor het aanbrengen en leveren hiervan?	Opdrachtgever is verantwoordelijk hiervoor. De gemeente beschikt over een huisinstallateur. Indien gewenst zal deze op aangeven van de opdrachtnemer in overleg met de gemeente aanpassingen aanbrengen.
42	projectie weergave	PVE 9.2 Projector voor weergave van presentaties in combinatie met andere informatie. Vraag; welke andere informatie wordt hier bedoeld en waar komt deze vandaan?	Hiermee wordt bedoeld het eventueel kunnen afspelen van een DvD. Voordat deze optie kan worden gerealiseerd zal er eerst een schouw moeten plaats vinden. Inschrijver is gevraagd deze optie reëel te budgetteren PVE 9.1
43	kinderboerderij	PVE 9.1 Hergebruik van de bestaande AV-installatie. Vraag; in de lijst met her te gebruiken materialen komen deze AV-installatie niet voor. Is deze lijst aan te vullen met informatie over dit AV-systeem?	Ja, dat is correct. Voordat deze optie kan worden gerealiseerd zal er eerst een schouw moeten plaats vinden. Inschrijvers zijn gevraagd deze optie reëel te budgetteren in de inschrijving waarbij gebruik gemaakt wordt van de omschreven informatie. PVE 9.1
44	luidsprekers	PVE 7.4 Luidsprekers moeten stand alone gebruikt kunnen worden. Vraag; bedoelt de opdrachtgever hier een standalone audio systeem met versterkers, mixer, aansluitpunten en bekabeling te ontvangen waarin de verderop genoemde multimedia-player opgenomen dient te worden in een verrijdbare case?	Hiermee wordt geen audiosysteem bedoeld maar luidsprekers die zijn voorzien van eigen versterker zo genoemde actieve luidsprekers. De bediening zal worden gedaan in de bodekamer. Deze ruimte is gelegen direct boven de centrale ontvangsthal. PVE 7.2
45	audio bronnen	PVE 7.2.g Keuze welke audiobron actief is. Vraag; welke audio bronnen dienen beschikbaar gemaakt te worden en is dit nieuwe of het te gebruiken apparaat	PVE 7.3 eis 1. PVE 7.4 eis 4. Inschrijver dient nieuwe apparatuur op te nemen.

46	luidsprekers	PVE 7.1 Hier worden her te gebruiken opbouw luidsprekers benoemd. Vraag; in de lijst her te gebruiken materialen worden deze luidsprekers niet benoemd. Wat is de bedoeling met deze luidsprekers en welk merk, type en aantal zijn deze luidsprekers?	PvE 7.1 Deze luidsprekers dienen te worden hergebruikt. Het betreft hier 2 passieve opbouw luidsprekers. Inschrijver dient hiervoor een versterker (budgettair) op te nemen in de inschrijving. Zie ook het aanbestedingsdocument paragraaf 1.5 (Opties).
47	beelduitgang	PVE 6.6.1 Op bijlage C staat T2 vermeld, waarbij de tekst suggereert dat dit een beeld uitgang is voor een mobiel scherm. Vraag; Deze beelduitgang en aansluiting wordt in het PvE niet genoemd. Wat is hier de bedoeling mee?	Ja, dat is correct. Het betreft hier een aansluitpunt voor het geven van presentaties. PvE 6.6.2 en 2 is leidend.
48	aansluitpunten	PVE 6.6.1 Aansluiting voor laptops te zien op bijlage C. Vraag; op bijlage C is geen video aansluitpunt aangetroffen. Behelst dit T2 waarbij de tekst suggereert dat dit een beeld uitgang is voor een mobiel scherm?	Zie antwoord op vraag 47.
49	multimedia player	PVE 6.5.4 Multimedia-player eenvoudig te bedienen is. Vraag; wat is de definitie van eenvoudig voor de opdrachtgever en waar uit zich dat in?	Hiermee wordt bedoeld dat de apparatuur moet kunnen worden bediend door een ieder die niet in bezit is van technische kennis.
50	luidsprekers	PVE 6.5.c Aan het plafond op het hangen luidsprekers. Vraag; wordt hier bedoeld plafond inbouwspeakers of gependelde speakers aan het plafond?	Hiermee worden wand opbouw luidsprekers bedoeld. Gemonteerd zo dicht mogelijk tegen het plafond
51	Videoscherm	PVE 6.4 Nieuw elektrisch videoscherm. Vraag; wordt hier bedoeld een nieuwe elektrisch projectiescherm?	Ja, dat is correct.

52	projectiescherm	PVE 6.4 Nieuw elektrisch videoscherm. Vraag; wordt hier bedoeld een nieuwe elektrisch projectiescherm? Wat zijn specifiek de wensen?	Zie antwoord op vraag 51.
53	signaal	PVE 6.3 Bullet 2 en 3. Vraag; zijn er op dit moment problemen of verstoringen in de ontvangst van het signaal van de huidige draadloze microfoons in het restaurant?	Op dit moment zijn er geen verstoringen in het draadloze ontvangst.
54	teamsvergadering	PVE 5.3.2.5 Monitor moet Teamsvergaderingen kunnen tonen. Vraag; wordt deze Teamsvergadering gefaciliteerd op een laptop die niet door de opdrachtnemer te leveren is?	Ja.
55	spreektijden	PVE 4 optie 1.11 Spreektijden zichtbaar op de positie van de lessenaar. Vraag; dient het systeem zoals aangeboden al voorbereid te zijn op deze uitbreiding?	Ja.
56	spreektijden	PVE 4 optie 1.2 Spreektijden adhv in- en uitschakelen microfoons. Vraag; Hoe worden deze spreektijden getoond en waarop?	Het tonen van spreektijden zal gedaan worden op de daarvoor bestemde schermen in de zaal en in de livestream. Bij het implementeren van spreektijden dient vooraf overleg plaats (workshop) te vinden hoe gebruiker deze wil tonen en waar.
57	stemmen thuis vergaderen	PVE 3.19.7 Covid-19 vergadereisen. Vraag; Dienen de stemmen van de gebruikers buiten de raadzaal (thuis gebruikers) ook meegenomen te kunnen worden in de stemmingsuitslagen?	Ja. deze dienen meegenomen te kunnen worden in de stemuitslagen.
58	thuis vergaderen	PVE 3.19.7 Covid-19 vergaderveisten. Vraag; Is het hier de wens om gebruikers buiten de raadzaal (thuis gebruikers) ook te voorzien van sprekers informatie in beeld? Dient dit automatisch te gebeuren?	Antwoord: Bij remote (hybride) vergadering hoeft voor nu sprekersinformatie specifiek niet als metadata vanuit het vergadersysteem te worden uitgewisseld.

59	pers	PVE 3.17.4 Audio-video aansluiting voor pers/notulist. Vraag; Welk type audio en welk type video signaal is hier gewenst en met welke aansluitingen dienen deze uitgevoerd te worden?	Inschrijver werkt aan de hand van de eerder beschreven workflows, en in nauw overleg met de gemeente, uit op welk moment welk signaal wordt aangeboden aan de diverse schermen, de diverse luidsprekergroepen, de persaansluitingen, de opnamevoorzieningen en aan het interne distributienetwerk. PvE 3.19. 4
60	lokale omroep	PVE 3.17.3 Audio-video aansluiting voor lokale omroep. Vraag; Welk type audio en welk type video signaal is hier gewenst en met welke aansluitingen dienen deze uitgevoerd te worden?	Zie antwoord op vraag 59.
61	gebruiksvriendelijk bedieningsscherm	PVE 3.14.6 Gebruiksvriendelijk bedieningsscherm. Vraag; wat is in de beleving van de opdrachtgever een gebruiksvriendelijk bedieningsscherm?	Inschrijver werkt de bedieningsschermen voor al deze functies, en in samenspraak met de betreffende gebruikers, tijdens de workshops uit. PvE 3.1 .2
62	hdmi beeldingang	PVE 3.13.1 Presentaties vanaf twee aansluitingen en een HDMI video input. Vraag; houdt dit in dat er 3 HDMI beeldingen gerealiseerd dienen te worden?	Inschrijver dient dit te lezen als twee aansluitpunten
63	commissievergaderingen	PVE 3.12 Tijdens raads- en commissievergaderingen zijn deze onderdeel van het vergaderproces. Vraag; Is het hier de bedoeling dat bij gebruik van deze microfoons in deze situaties ook automatische cameraregie en sprekersinformatie gegenereerd wordt?	Deze microfoons dienen met de gemeente afgestemde presets in beeld te komen. Verdere bediening vanuit het systeem moet mogelijk zijn. PvE 3.9 .4 en 3.9.10.11.12.13
64	trillingvrij	PVE 3.10 In de stukken komt een aantal keren het woord trillingvrij terug. Zowel in het aanbestedingsstuk (pag.8) alsook in het PVE (pag.24) Vraag: Dienen wij rekening te houden met situaties / omstandigheden die trillingen kunnen veroorzaken?	In principe hoeft de inschrijver geen rekening te houden met trillingen. Echter montage aan de akoestische wand levert trillingen. Als inschrijver er voor kiest projector aan een lange buis te monteren dient hij er voor te zorgen dat deze niet kan bewegen.

65	plafond verantwoordelijkheid	PVE 3.10 Plafond moet weer gesloten worden. Vraag; Is het sluiten en aanhelen van het plafond een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer?	Dat is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
66	kabelwegen	PVE 3.9 Onder bullit 1 staat dat sommige huidige cameraposities komen te vervallen. Vraag: Is de aannahme correct dat de Gemeente zorgdraagt voor de nieuwe kabelwegen?	Ja. De gemeente beschikt over een huisinstallateur. Indien gewenst zal deze op aangeven van de opdrachtnemer in overleg met de gemeente in pandige bekabeling aanbrengen. Het is aan de opdrachtgever de juiste bekabeling aan te leveren met een verder uitgewerkt kabelplan. PvE 11
67	microfoonhalzen	PVE 3.8 Microfoonhalzen. Vraag; zijn er in de huidige installatie microfoonhalzen die beschadigd zijn er vervangen moeten worden en hoeveel zijn dit er en van welke lengte zijn deze?	Zie antwoord op vraag 11.
68	microfoon aan en uitzetten	PVE 3.8 Voorzitter kan sommige microfoons zelf aan- en uit zetten. Vraag; wordt hier bedoeld dat deze functionaliteit via de microfoonpost van de voorzitter beschikbaar moet zijn?	Met de vergadersoftware.
69	stemmingsuitslagen	PVE 3.7.11 Stemningsuitslagen koppeling met ander systeem. Vraag; welk ander systeem wordt hier bedoeld en hoe dient deze koppeling te werken en is deze koppeling te voorzien, netwerk, RS232 etc.?	Hiermee wordt bedoeld koppeling met RIS en Streamleverancier. PvE 3 (3.2 en 3.3)
70	bedrukken pasjes	PVE 3.5.2. Levering systeem ter voorbereiding pasjes. Vraag; wordt hier bedoeld het kunnen bedrukken van pasjes zoals eerder besproken?	PvE 3.5.2 staat "Opdrachtnemer verzorgt een gebruikersvriendelijk systeem waarmee van tevoren pasjes kunnen worden geprogrammeerd en deelnemers kunnen worden ingevoerd en aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Het zelf kunnen bedrukken is niet gewenst.

71	pashouders	PVE 3.5.1. Microfoonsysteem dient uitgerust te worden met pashouders. Vraag; doelt de opdrachtgever op een fysieke pashouders aan de posten? (voor de werking met passen hoeven deze niet bij de post te blijven)	Ja, dat is correct. Bij het plaatsen is de microfoon actief en bij uitnemen schakelt deze uit.
72	vergadersysteem	PVE 3.2 Audio-video bestanden naar FTP. Vraag; dient het vergadersysteem ook te voorzien in opname van audio- en videobestanden?	Ja.
73	usb	PVE 3.1.12 Onder bullit 12 staat dat het mogelijk moet zijn om eenvoudig metadata te exporteren naar o.a. een USB stick. In par. 3.14 bullit 2 staat hetzelfde. Er wordt niks aangegeven over een beveiligde USB stick. Hoe kijkt de Gemeente tegen het gestelde aan op pag. 41, eerste zin. Hier staat dat binnen Gemeente Beverwijk schrijven van Data niet naar beveiligde USB stick niet mogelijk is. Graag verduidelijking over gebruik USB en de bijbehorende beveiliging.	Inschrijver ontwerpt en stemt af tijdens de designfase alle zaken die betrekking hebben op ICT zaken zie PVE 11.1
74	combineren schermen	PVE 3.1.14 Wellicht blijkt dat schermen gecombineerd kunnen worden. Vraag; is er een expliciete wens deze beide schermen te combineren? Indien ja, hoe wordt er met de kosten en inspanning omgegaan als tijdens de workshops besloten wordt om deze beide schermen samen te voegen	Het combineren van schermen is niet wenselijk. Verdere afstemming over deze schermen in overleg met de opdrachtgever en gebruikers tijdens de design workshops.
75	computers	PVE 3.1.11 Invoerschermen kunnen ook andere computers bedienen. Vraag; welke andere computers zijn die en hoe dienen deze bediend te worden?	Inschrijver dient deze eis te lezen als het aanbieden van een KVM mogelijkheid op dit invoerscherm voor het bedienen van 1 andere PC, tijdens de design periode dient dit in detail te worden uitgewerkt.



76	inlogcode	PVE 3.1.5 Schermen dienen beveiligd te zijn met een inlogcode. Vraag; geldt dit voor de AV-bedienpanelen alleen of ook voor de vergaderapplicatie?	Dit geldt voor beide type schermen.
77	bediening	PVE 3.1.3. 1 bedienscherm dient portable te zijn. Vraag; dient deze in het Wifi netwerk van de opdrachtgever opgenomen te worden?	Ja. Of een andere oplossing die de gevraagde functionaliteit borgt PvE 3.1.3
78	netwerk	PVE 3.1 Bediening vanuit een andere plaats. Vraag; welke eisen en mogelijkheden zijn er m.b.t. remote toegang op de netwerken van de opdrachtgever?	Tijdens het design wordt met alle betrokkenen onder leiding van inschrijver afgestemd waar de schermen exact worden geplaatst, welke afmetingen zij hebben (in ieder geval 10 inch of groter) en welke functies ieder scherm zal ondersteunen. PvE 3.1.3
79	medewerkers	PVE 2.2 Vraag; kan de opdrachtgever borgen dat van de genoemde partijen voldoende en beslissingsbevoegde medewerkers beschikbaar zijn gedurende de design, bouw, test, training en acceptatie periode?	Ja.
80	geluidsoverlast	PVE 2.3 Vraag; zijn er eisen en/of beperking m.b.t. boor en verspanende werkzaamheden i.v.m. geluidsoverlast en welke zijn dit?	Opdrachtnemer dient af te stemmen met Opdrachtgever mocht hij/ zij dergelijke activiteiten moeten doen.
81	recorder	Aanbestedingsleidraad opnamevoorziening: Hier wordt genoemd dat de reeds aanwezige Extron SMP-111 gebruikt mag worden voor de opnames. Vraag; ziet de opdrachtgever deze recorder als een mogelijke of als een verplichte recorder voor de genoemde opnames?	De inschrijver mag hier gebruik maken van de aanwezige recorder van Extron SMP-111 met op interne opslagcapaciteit van 32GB of een ander voorstel hiervoor maken. Zie ook het aanbestedingsdocument paragraaf 1.6.

82	evenement	Aanbestedingsleidraad 1.6 In een van de laatste alinea's komt de volgende zinsnede voor: De Raad vergadert hier en houdt hier zowel haar Raadsvergaderingen als haar Commissievergaderingen. Voorst wordt de zaal regelmatig gebruikt voor andere type bijeenkomsten. E.a. is ook beschreven op pag. 27 van het PVE. Vraag: Wat verstaat de Gemeente onder de categorie Evenement?	U kunt hier denken aan presentaties, vergaderingen, huldigingen en bruiloften.
83	deelnemerslijsten	Aanbestedingsdocument 1.6 Voorbereiden van de agenda en deelnemerslijsten. Vraag; in welk systeem wordt beoogd deze handeling te doen?	Dit kan in de vergadersoftware. Als de koppeling met het RIS is gerealiseerd dan ook in het RIS. Zie PvE 3.2 en het aanbestedingsdocument paragraaf 1.6
84	workshops	Aanbestedingsleidraad 1.5C Hier wordt melding gemaakt van workshop(s). Vraag; van welk aantal workshops mag uitgegaan worden voor de aanbidding?	Het is aan de inschrijver om het benodigde aantal workshops in te schatten. De aanbestedende dient maakt hierbij gebruik van de expertise en deskundigheid van de inschrijver.
85	licentie	Aanbestedingsdocument 1.4 : Het huidige Bosch discussie systeem dient overgenomen te worden. Vraag; Tot wanneer loopt de licentieovereenkomst met Bosch?	Inschrijver zorgt ervoor dat het bestaande microfoonsysteem wordt voorzien van de laatste software releases zodat deze volledig compatible is met de in dit PvE gestelde eisen. Huidige licenties zijn gedateerd.
86	reparatiehistorie	Aanbestedingsdocument 1.4 In de laatste alinea van deze pagina staat de firma Jacot de service en het onderhoud over de installatie heeft uitgevoerd. Om een gelijk speelveld te creëren ontvangen wij graag de reparatiehistorie en de onderhoudsverslagen.	Deze informatie is niet relevant aangezien de gemeente voornemens is de huidige installaties vrijwel geheel te vervangen.

87	licenties	Aanbestedingsdocument 1.4: Het huidige Bosch discussie systeem dient overgenomen te worden. Vraag; zijn de licentiegegevens beschikbaar en worden deze verstrekt bij de opdracht?	Ja. Zie antwoord op vraag 85.
88	5.3 Monitor voor teams vergaderen	Bij punt 5.3 word specifiek genoemd ook voor teams vergaderingen. Vraag: er staat niet specifiek dat er ook Audio en camera op het verrijdbaar scherm moeten zitten. maar alleen de uitgaande Audio en video signalen. is een totaal oplossing hier wel of niet gewenst bv door het leveren van een Polycom Studio USB of vergelijkbaars.	Ja, zie antwoord op vraag 17.
89	Aanbestedingsdocument, Subgunnings criterium K-1, Blz 25	'De gekozen bouwblokken en hoe deze de gebruikers en beheerders ondersteunen bij hun rollen.' Vraag: Inschrijver dient bouwblokken te omschrijven. Wat wordt volgens de opdrachtgever precies verstaan onder 'de gekozen bouwblokken'?	Met gekozen bouwblokken wordt bedoeld, de aan te bieden audiovisuele componenten en software.

90	PvE 3.1, Blz 14	12. De invoerschermen maken het mogelijk, eenvoudig metadata van een vergadering te exporteren op een USB-stick of naar een interne netwerkllocatie; Vraag: Metadata dient via de invoerschermen te worden geëxporteerd naar USB of netwerkllocatie. Dient de beoogde oplossing aan specifieke veiligheidseisen omtrent gegevens uitwisseling te voldoen?	Zie antwoord op vraag 73.
91	PvE 3.10 Beeld en Videoschermen, Blz. 24	'De nieuw te leveren projector wordt op een vaste positie in de raadzaal geplaatst. Voorkeur gaat uit om deze aan het plafond met een vaste beugel te monteren.' Vraag: Tijdens de schouw was het mogelijk metingen te verrichten in de Raadzaal. Echter de hoogte in het plafond (plaats Projector lift); systeem- tot constructieve plafond was niet meetbaar. Kunt u aangeven wat deze maat is t.b.v. goed advies inzake de nieuwe projector plafond montage.	Inschrijver dient rekening te houden met een hoogte van ongeveer 6.15 meter.

92	PvE 3.10 Beeld en Videoschermen, Blz. 24	'De aanwezige projectorlift dient door de Opdrachtnemer te worden verwijderd en milieuvriendelijk te worden afgevoerd. Het plafond dient weer te worden gesloten.' Vraag: De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming over afvoeren van de bestaande lift in het plafond. We nemen aan dat de opdrachtgever verantwoording draagt over een nieuw plafonddeel t.b.v. nette afwerking van dit plafond. Kunt u dit bevestigen?	Zie antwoord op vraag 65.
93	PvE par. 3.13 Presentaties punt 1 Pagina 26	Presentaties kunnen worden gegeven vanaf de twee aansluitingen voor laptops en een HDMI video input. Vraag : Worden in totaal een 3-tal aansluitingen bedoelt en kunt u de gewenste locaties verduidelijken ?	Zie antwoord op vraag 62.
94	PvE par 3.16 Regiepositie Raadzaal Pagina 27	Wordt met regiepositie de 2e werkplek in de zaal bij vloerpot 7 bedoelt ?	Ja.
95	PvE par. 3.17 Audiovisuele distributie punt 3 Lokale omroep. Pagina 28	Opdrachtnemer draagt zorg voor een audio- en videoaansluiting voor de lokale omroep en andere media; Vraag : De audio-/video aansluiting voor de lokale omroep bevindt deze zich ook bij de perstafel via vloerpot 7 ?	Ja.

96	PvE par. 3.19 Overige zaken punt 7 Remote vergaderen. Pagina 30	Het nieuwe AV systeem moet zijn voorgesorteerd op een remote vergaderoplossing waarbij het voor de voorzitter, raadsleden en publiek geen verschil is of iemand remote vergadert of in de zaal aanwezig is. Sprekers komen met naam titel, rol, party logo in beeld.	Ja, dat is correct.
97	GIBIT 2020	Opmerking: Een fatale termijn dient te worden gesteld in een ingebrekestelling. Zodoende wordt Leverancier een termijn voor herstel geboden, omdat de oorzaak van het bv. niet nakomen van een einddatum voor de implementatie door een oorzaak kan komen die bij de Opdrachtgever ligt of bij een andere partij en derhalve niet toerekenbaar is aan Leverancier. Kan artikel 4.2. aangepast worden dat de opgenomen termijnen niet fataal zijn?	Nee. Daartoe bestaat geen noodzaak. Als vanzelfsprekend zal (een fatale termijn als genoemd in) artikel 4.2 GIBIT 2020 (immers) slechts toepassing vinden, wanneer de tekortkoming aan Leverancier kan worden toegerekend. Zie daartoe bijvoorbeeld artikel 6: 75 Burgerlijk Wetboek (BW).

98	PvE par. 3.19 Overige zaken punt 7 Remote vergaderen. Pagina 30	Het nieuwe AV systeem moet zijn voorgesorteerd op een remote vergaderoplossing waarbij het voor de voorzitter, raadsleden en publiek geen verschil is of iemand remote vergadert of in de zaal aanwezig is. Sprekers komen met naam titel, rol, party logo in beeld. De uitvraag achten wij wel erg breed. Kunt u een en ander nader specificeren zoals: Op welk platform (Zoom / Teams / beide) vind remote vergaderen plaats ; De laptop/pc's met software wel/niet geleverd door opdrachtnemer ; De omzetters voor de I/O poorten van beeld/geluid naar de Laptop/PC en het systeem wel/niet door opdrachtnemer; De bediening van Laptop/Pc's in de zaal of bij plaatsing alle hardware in regie apparatuurkast door extenders in de zaal ?	Bij remote (hybride) vergadering hoeft voor nu sprekersinformatie specifiek niet als metadata vanuit het vergadersysteem te worden uitgewisseld. Remote/ Hybride vergadering betekend voor het AV systeem nu niets anders dan het kunnen koppelen van twee verschillende PC's op het AV systeem via (I/O) Poorten.
99	PvE par. 4. OPTIE 1 : Eisen met betrekking tot toekomstig gebruik van het bijhouden van de spreektijden: Pagina 30	Opdrachtnemer zorgt voor een mogelijkheid de beschikbare spreektijd zichtbaar te maken voor de spreker op de positie van de lessenaar. Wordt hiermee een extra klein display bedoelt op de kathedre of de weergave door een van de 55-inch extra schermen schuin op de vloer ?	Nee, weergave op monitor schuin op de vloer.

100	GIBIT 2020 artikel 4.3	De in artikel 3.4 ii) bedoelde risicoanalyse kan ook – behoudens bij een aanbesteding als bedoeld in artikel 3.5 – eerst na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voorafgaand aan de Implementatie, worden uitgevoerd. Indien het voorstel van Leverancier over de wijze waarop met gesignaleerde risico's wordt omgegaan voor Opdrachtgever niet aanvaardbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn, doch tegen vergoeding van de tot dan toe door Leverancier gemaakte kosten (waaronder de kosten voor het uitvoeren van de risicoanalyse). Opdrachtnemer wil opnemen dat Leverancier eerst een hersteltermijn wordt geboden om de risicoanalyse te herzien en een termijn op te nemen waarbinnen Opdrachtgever dient te reageren op de risicoanalyse, anders blijft er onzekerheid daarover bij Leverancier.	Wij zien geen noodzaak om een en ander in dit geval op te nemen. In casu is immers sprake van een aanbestedingsprocedure. Wij zullen verder (dan ook) geen risicoanalyse 'na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voorafgaand aan de Implementatie' (artikel 4.3 GIBIT 2020) vragen/eisen.
-----	------------------------	---	---

101	GIBIT 2020 artikel 4.2	De volgende termijnen zijn – in afwijking van het vorige lid – in alle gevallen fataal: i) een in de Overeenkomst of het Implementatieplan opgenomen specifieke einddatum voor de Implementatie (waarbij daarmee verband houdende tussentijdse opleverdata niet fataal zijn); ii) indien het Overeengekomen gebruik omvat dat de Implementatie of de levering van Updates en/of Upgrades tijdig voor de inwerkingtreding van (een wijziging in) Wet- en regelgeving is afgerond: de ingangsdatum van die (gewijzigde) Wet- en regelgeving. Een fatale termijn dient te worden gesteld in een ingebrekestelling. Zodoende wordt Leverancier een termijn voor herstel geboden, omdat de oorzaak van het bv. niet nakomen van een einddatum voor de implementatie door een oorzaak kan komen die bij de Opdrachtgever ligt of bij een andere partij en derhalve niet toerekenbaar is aan Leverancier. Kan artikel 4.2. aangepast worden dat de opgenomen termijnen niet fataal zijn?	Nee. Daartoe bestaat geen noodzaak. Als vanzelfsprekend zal (een fatale termijn als genoemd in) artikel 4.2 GIBIT 2020 (immers) slechts toepassing vinden, wanneer de tekortkoming aan Leverancier kan worden toegerekend. Zie daartoe bijvoorbeeld artikel 6: 75 Burgerlijk Wetboek (BW).
-----	------------------------	---	---

102	PvE par. 7.3 Microfooninstallatie Centrale Hal	De voorkeur gaat uit naar ... en een extra aansluitpunt om een draad gebonden microfoon aan te kunnen sluiten. Vragen : (A) Is het gevraagde aansluitpunt voor een draad gebonden microfoon reeds aanwezig. (B) Dient er een draadloze handmicrofoon met eventuele accessoires zoals aansluitkabel en statief geleverd te worden?	(A) Inschrijver dient (als deze optie actief wordt) af te stemmen met de gemeente over het aansluitpunt. De eventuele benodigde bekabeling zal door de huisinstallateur worden aangebracht. (B) Ja, inclusief aansluitkabel en statief.
103	PvE par. 7.3 Geluidsweergave Centrale Hal	De ondersteunde luidsprekers moeten standalone op statief kunnen worden gebruikt maar ook gekoppeld kunnen worden aan de audio installatie in de centrale hal van de Gemeente. Vraag : Wordt hiermee bedoelt dat de luidsprekers voorzien dienen te zijn van een (geïntegreerde) versterker met ook extra ingangen voor aansluiten van een audio bron zoals een microfoon of het presentatie geluid uit laptop ?	Ja.

104	GIBIT 2020 artikel 13.3	De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Indirecte schade en schade van derden dient te worden uitgesloten, omdat dit niet door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Daarnaast is het afhankelijk van hoeveel gebeurtenissen per jaar plaatsvinden er een bedrag kan worden uitgekeerd. Leverancier kan zich tot €1.250.000 verzekeren en is daarvoor verzekerd, maar dit betekent niet dat dit wordt uitgekeerd als er meerdere gebeurtenissen zijn in één jaar, derhalve dient het artikel te worden gesteld op hetgeen de verzekeraar uitkeert. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord.	Nee. Daartoe bestaat geen noodzaak. Het Burgerlijk Wetboek maakt bijvoorbeeld geen onderscheid tussen 'directe' en 'indirecte' schade. Verder is in de 'Toelichting per artikel' op de GIBIT 2020 bij artikel 13 onder meer vermeld: "Enerzijds dienen gemeenten zich te realiseren dat het aan hen is om een proportioneel contractueel kader te hanteren. Met de GIBIT is gepoogd hiertoe een aanzet te geven, door een aansprakelijkheidsmaximum te hanteren dat in relatie staat tot de opdrachtwaarde (idem ARBIT)." Wij menen, mede gelet op de opdrachtwaarde, met artikel 13.3 GIBIT 2020 'een proportioneel contractueel kader te hanteren'. Verder vermeldt de 'Toelichting per artikel' op de GIBIT 2020 bij artikel 13: "Dit houdt o.m. in dat de regels uit boek 6 titel 1 afdeling 10 (over schadevergoeding) van toepassing zijn, waaronder begrepen de daarin opgenomen regels omtrent schadebegroting, causaliteit, eigen schuld, etc. Zo kan Opdrachtgever pas schade claimen als er sprake is van een tekortkoming of onrechtmatig handelen van de Leverancier en geen schade claimen voor zover zij daar zelf debet aan is of voor zover de schade in onvoldoende causaal verband staat tot de tekortkoming van Leverancier. Anders dan dus wel eens wordt geroepen in onderhandelingen is van onbeperkte aansprakelijkheid zeker geen sprake (maar beperkt door de kaders van het BW)."
-----	-------------------------	--	--

105	PvE par. 11 Technisch Programma van Eisen Installatietechnische beschrijvingen Pagina 40	U geeft aan dat de Gemeente beschikt over een huisinstallateur. Indien gewenst zal deze op aangeven van de Opdrachtnemer in overleg met de Gemeente in pandige bekabeling aanbrengen. De Huisinstallateur van de Opdrachtgever zal de gebouw gebonden bekabeling aanbrengen. Opdrachtnemer dient de bekabeling aan te leveren. Vraag : Is de aanname correct dat de kosten van de werkzaamheden van uw huisinstallateur voor het aanbrengen van de (extra) AV infrastructuur voor de opdrachtgever zijn. De kosten voor levering en afmontage van de AV bekabeling liggen bij de opdrachtnemer.	Ja, opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de gebouw gebonden bekabeling en opdrachtnemer voor af montage er van.
106	PvE par. 11 Technisch Programma van Eisen Installatietechnische beschrijvingen Pagina 40	In Bijlage C – “Locaties AV en bekabeling in de Raadzaal” is aangegeven waar de diverse audiovisuele apparatuur en aansluitingen zijn/ of moeten worden voorzien. Vraag : Is de aanname correct dat de op de Bijlage C aangegeven bekabeling en 230Vac voorzieningen door de huisinstallateur wordt voorzien ?	Ja, indien nodig.
107	PvE par. 13 Apparatuur Pagina 49	Van alle nieuw aangeboden apparatuur dienen de specificaties bladen (bij voorkeur in het Nederlands) van de apparatuur digitaal meegestuurd te worden. Vraag : Dienen deze specificatie bladen reeds bij de inschrijving gevoegd en kunt u dan aangegeven waar deze op Tenderned geplaatst ?	Nee. Deze dienen volledig te zijn bij oplevering.

108	Bijlage C Bekabeling overzicht Vloerpot 4 en 8	In het overzicht staat als gebruik bij vloerpot 4 en 8 aangegeven "Aansluitpaneel/ extra microfoon hand aansluiting ". Vraag : Kunt u toelichten of en hoe deze voorzieningen hergebruikt dienen te worden. Graag ook hun gebruik en/of relatie met bijvoorbeeld het automatische camerasysteem ?	In deze vloerpotten zijn aansluitingen aanwezig. Het is aan de inschrijver deze te toetsen en eventueel te gebruiken. Zie ook antwoord op vraag 63.
109	Bijlage C Bekabeling overzicht Vloerpot 5	In het overzicht staat als gebruik bij vloerpot 5 aangegeven "Aansluitpaneel". Vraag : Kunt u toelichten welke voorziening hier aanwezig dient te zijn ?	Het betreft een voorbereiding op eventuele toekomstige functionaliteit.
110	PvE par. 7.4 Geluidsinstallatie Centrale Hal	Vraag : Kunt u een opgave (fabricaat / type nr.) verzorgen met eventueel met foto's van de centrale audio apparatuur die gebruikt wordt voor de aanwezige luidsprekers in de Centrale Hal ?	Voor de centrale apparatuur dient de inschrijver een aanbieding te doen die optioneel kan worden afgenomen in dien gewenst. De 2 her te gebruiken luidsprekers zijn van QSC Type AD-S82 Verdere informatie zie het aanbestedingsdocument paragraaf 1.5 (Opties).

111	GIBIT 2020 artikel 20.9	Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim. Ingebrekestelling is niet nodig wanneer voor de nakoming een fatale termijn geldt, nakoming blijvend onmogelijk is, indien uit een mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten. De laatste zinsnede met betrekking tot de houding van de andere partij is te vaag. Het is een eenzijdige duiding van Opdrachtgever en kan tot een situatie leiden die voor partijen ongunstig is, derhalve het verzoek de zinsnede verband houdende met houding van de andere partij weglaten, gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?	Ja. Wij gaan daarmee akkoord. Met name omdat artikel 6: 83 sub c BW (ook) toepassing vindt: "Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in: [...] c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten."
-----	-------------------------	--	---

Bijlage Afbeeldingen vergaderkamers 103 en 105

Kamer 105 vanuit kamer 103



Kamer 103 vanuit kamer 105



Aansluitingen kamer 105

