ALGEMEEN

-Inrichtingen en opstelplaatsen inventaris e.d. is indicatief o.a.a conform opgave gebruiker.
-Sanitair, douchecabines etcetera conform ontwerp van wandtegels, wabmpraame
-U.G.begrip(S)(S)1, art. 3.29 van het bouwbesluit.
-Elektra minimaal conform NEN 1010-2005.
-Veiligheidsglas conform NEN 2608.
-Vloerafschotkleiningen 1000mm boven afgewekte vloer, verticale openingen max. 100mm.
geen ijzengrijzgebied tussen de 200mm en 700mm.
-Alle zuilen en onderdelen in het werk nog te meten en te controleren.
-Alle afmetingen dienen te worden verwerkingsvoorschriften van de betreffende leverancierts hanteren.
-Brandgrensvormw / -veiligheids onderdelen uitsluitend conform tekeningen.
-Constructie onderdelen uitsluitend conform opgave constructeur.
-Kleuren en materialen conform separate kleur- en materiaallijst.

MATERIALEN / ISOLATIEWAARDEN

	bestaande wanden	
	buitenwand bestaand	
	binnenwand WS1001 75.1a	Rw = 43dB
	binnenwand WS1452 45.4b.2a	Rw = 57dB
	binnenwand WS1002 100.2a	Rw = 51dB
	binnenwand WS1002 50.2a	Rw = 50dB
	binnenwand WS1001 75.1	Rw = 36dB
	kalkzandsteen CS20 d=200mm	
	WBD#2 ws 30 mm	
	WBD#2 ws 60mm	

BRANDVEILIGHEID

	brandslangbeugel max. 30m 3/4"
	zelfsluitende deur
	brandwerende deur (30 minuten)
	zelfsluitende brandwerende deur (30 minuten)
	brandwerende deur (60 minuten)
	zelfsluitende brandwerende deur (60 minuten)
	aansluiting brandwerende wand (30 minuten)
	aansluiting brandwerende wand (60 minuten)

KOZIJNEN

B.A.	bestaande aluminium kozijn
B.R.vo	bestaande rolluik
B.B.aw	bestaande binnenkozijn in bestaande wand
B.H.vk.ea	bestaande binnenkozijn herplaatsen in bestaande wand
B.S.	bestaande systeemwand behouden
B.S.H.vk	bestaande systeemwand herplaatsen
B.H.2A	bestaand binnenkozijn behouden, nieuwe glasdeur, zijlicht vervangen met transparant glas
N.A.	nieuw aluminium kozijn
N.S.vo	nieuw stalen binnenkozijn, dubbele glasdeur, brandwerend
N.H.ea	nieuw houten binnenkozijn, glasdichte deur met/zonder zijlicht
N.R.ea	nieuw rolluik



Situatietekening
schaal 1:2000

BINX SMARTILITY
Stoomweg 2
7741 JM Coevorden
088 00 60 000
www.binxsmart.nl

Project:
Transformatie Witte Villa en C2
Velperweg 76, Arnhem

Opdrachtgever:
ROC Rijn IJssel

Onderdeel:
Plattegrond Begane Grond

Fase:	Status:	Versie:
UO	voorlopig	PX20002
Formaat:	Schaal:	Datum:
A0+	1:100	12-03-2021
Getekend:	Gecontroleerd:	Wijziging:
D.Schuurmans	TG	A-07-09-2021

Blade:
UO_B_WV_102

10-5-2021 14:46:29