

## **1. ALGEMEEN**

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER****1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING**

De vaste looptijd van dit contract is 2 jaar. De per dag € 250,= voor de werkvelden 1 t/m 4 overeenkomst start in 1 september van het jaar 2021 en eindigt 31 augustus van het jaar 2023

De opdrachtgever kan de overeenkomst optioneel en eenzijdig verlengen met maximaal twee (2) keer één (1) periode van maximaal één (1) jaar. Opdrachtgever beslist uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van de eerste contractperiode over eventuele verlenging.

De werkzaamheden dienen per deelopdracht (afroep) uiterlijk na de hieronder vermelde responstijd gestart te zijn. Deze werkzaamheden dienen aaneengesloten zonder onderbrekingen uitgevoerd te worden.

1. Dagelijks onderhoud sportvelden  
Responstijd: 2 werkbare werkdagen

2. Groot onderhoud sportvelden  
Responstijd: 2 weken

3. Onderhoud gras buiten sportvelden  
Responstijd: 2 werkbare werkdagen

4. Onderhoud overig groen  
Responstijd: 2 weken

De korting wegens te late respons bedraagt:  
per dag € 250,= voor de werkvelden 1 t/m 4

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN****1.07 KWALITEITSBORING****1.08 FLORA EN FAUNA**

Op dit werk is de onderstaande gedragscode van toepassing:

'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op 17 december 2020 en geldig tot 1 juni 2023. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde gedragscode.

Deze gedragscode is te downloaden van de website:

<https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes/overzicht-gedragscodes>

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

## 01 TEKENINGEN

## 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

## 03 KWALITEITSBORGING

## 04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- & Gezondheidsplan (ontwerpfase); d.d. 08-02-2021
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument; d.d. 17-07-2020
- Voorbeeld deelopdracht d.d. 08-02-2021(na gunning)
- Hoeveelhedenstaat d.d. 11-04-2021

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |
| 113010                     |                                   |          |   |   |   |   |   | verwijzing aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                   |
| 113010                     | 510206                            |          |   |   |   |   |   | Bemesten grasveld.<br>Betreft: bemesting in maart, mei, juli en september<br>Aantal giften: 4<br>Aantal percelen: zie hoeveelhedenstaat<br>Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3<br>Grasveldtype: grassportveld voetbal<br>Korrelachtige meststof levering volgens bestekposten<br>113020 en 113030<br>Hoeveelheid: in overleg met leverancier                                                                                                                                        | are          | 14.064,00                                  | F                                 |
| 121310                     |                                   |          |   |   |   |   |   | tekstuele wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |
| 121310                     | 513104                            |          |   |   |   |   |   | Doorzaaien sportveld.<br>Betreft: grassportveld<br>Gelijktijdig tweevoudig doorzaaien en de velden :<br>lengterichting en diagonaal zaaien<br>Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 of SV8<br>Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2<br>Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm<br>Aantal werkgangen: 2                                                                                                                                                                                    | are          | 353,00                                     | F                                 |
| 121710                     |                                   |          |   |   |   |   |   | tekstuele en hoeveelheid wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                   |
| 121710                     | 221199                            |          |   |   |   |   |   | Herstellen sportvelden<br>Betreft: sportvelden bewerken met Fieldtopmaker. Gras en<br>grond direct afvoeren. Het vlak maken van het speelveld na<br>het seizoen bestaande uit uitvlakken en egaliseren.<br>Gerekend met 2 velden per jaar.<br>Vrijkomende materiaal verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.                                                    | are          | 320,00                                     | F                                 |
| 122040                     |                                   |          |   |   |   |   |   | leverantie is komen te vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                   |
| 122040                     | 513104                            |          |   |   |   |   |   | Doorzaaien sportveld.<br>Betreft: doelgebieden sportveld doorzaaien van de velden:<br>lengterichting en diagonaal zaaien<br>Gerekend is met 1 zaaibeurt per jaar.<br>Zaadmengsel<br>ten behoeve van grassportveld Type: SV7 of SV8 volgens<br>levering 122050 en 122060<br>Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2<br>Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm<br>Aantal werkgangen: 2                                                                                                               | are          | 84,00                                      | F                                 |
| 123020                     |                                   |          |   |   |   |   |   | grondwerk toegevoegd aan post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |
| 123020                     | 230131                            |          |   |   |   |   |   | Doorspuiten drains van horizontale drainage.<br>Uitgangspunt: 1x per 3 jaar doorspuiten<br>Betreft: het doorspuiten van horizontale drainage.<br>Incl. eventueel grondwerk<br>Met pompdruk van 10 tot 15 bar<br>Diameters onbekend<br>Strengen met lengte tot 200 m.; gemiddeld circa 18 strengen<br>per veld<br>Betreft enkelvoudige drainage<br>Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van<br>0,50 tot 0,75 m<br>Plaats doorspuitvoorziening: wordt door directie aangewezen | m            | 5.470,00                                   | F                                 |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |
| 211050                     |                                   |          |   |   |   |   |   | tekstuele wijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |
| 211050                     | 512508                            |          |   |   |   |   |   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.<br>Betreft: het vegen van een grassportveld<br>Grasveldtype: grassportveld voetbal<br>Grootte per perceel: 2000 m2 of meer<br>Horizontaal of met een talud tot 1 : 3<br>Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar<br>2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting<br>met een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning.<br>Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever. | are          | 12.040,00                                  | F                                 |
| 5                          |                                   |          | 1 |   |   |   |   | <b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                   |
| 51                         |                                   |          | 2 |   |   |   |   | <b>DEELOPDRACHTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                   |
| 510010                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |
| 510010                     | 100101                            |          |   |   |   |   |   | Opstellen van een deelopdracht.<br>Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren<br>van de volgende werkzaamheden: zoals benoemd in de<br>besteksposten 1 t/m 4,<br>De som van de deelopdracht is groter dan € 250 en kleiner<br>of gelijk aan € 5000                                                                                                                                                                                        | keer         | 10,00                                      | F                                 |
| 510020                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |
| 510020                     | 100101                            |          |   |   |   |   |   | Opstellen van een deelopdracht.<br>zoals benoemd in de besteksposten 1 t/m 4,<br>Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren<br>van de volgende werkzaamheden: zoals benoemd in de<br>besteksposten 1 t/m 4,<br>De som van de deelopdracht is groter dan €5.000                                                                                                                                                                            | keer         | 20,00                                      | F                                 |
| 52                         |                                   |          |   |   |   |   |   | <b>FLORA EN FAUNA</b><br>Maatregelen uitvoeren conform de Wet Natuurbescherming<br>(Wnb), gericht op eventueel voorkomende flora en fauna.<br>Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te zetten<br>deskundige te voldoen aan de criteria voor deskundigheid<br>zoals is aangegeven in artikel 01.22.01 lid 03 van de<br>Standaard 2020.                                                                                                                  |              |                                            |                                   |
| 520010                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |
| 520010                     | 640199                            |          |   |   |   |   |   | Opstellen PvA Wnb uitvoeringsfase<br>Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van<br>het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de<br>gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de<br>Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek<br>Betreft de kosten voor de werkzaamheden voor het plan van<br>aanpak voor dit bestek.                                                                                                        | keer         | 1,00                                       | F                                 |
| 520020                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |
| 520020                     | 640199                            |          |   |   |   |   |   | Actualiseren PvA Wnb uitvoeringsfase<br>Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het actualiseren<br>van het Plan van Aanpak uitvoeringsfase in het kader van de<br>gedragscode conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de<br>Standaard 2020 en deel 3 van dit bestek<br>Betreft de kosten voor de werkzaamheden voor het plan van<br>aanpak voor dit bestek.                                                                                                  | keer         | 1,00                                       | F                                 |
| 520030                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |

## NOTA VAN INLICHTINGEN

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |  |
| 520030                     | 645003                            |          |   |   |   |   |   | Inventariseren en registreren flora<br>Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van<br>beschermde planten.                                                                                                                            | keer         | 2,00                                      | F                                |  |
| 520040                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |  |
| 520040                     | 640101                            |          |   |   |   |   |   | Inventariseren fauna, verkennend.<br>Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en<br>verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van<br>artikel 64.13.01 van de Standaard 2020                                                 | keer         | 2,00                                      | F                                |  |
| 520050                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |  |
| 520050                     | 640103                            |          |   |   |   |   |   | Inventariseren fauna, soortspecifiek.<br>Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en<br>verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 02 en 03<br>van artikel 64.13.01 van de Standaard 2020                                       | keer         | 2,00                                      | F                                |  |
| 520060                     |                                   |          |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |  |
| 520060                     | 640599                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen beschermingsmaatregelen ten behoeve van de<br>Wet natuurbescherming.<br>Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van<br>beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming<br>Conform het opgestelde PvA Wnb uitvoeringsfase. | st           | 30,00                                     | F                                |  |