

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: . PB21-01 "Midgraaf Almkerk "

Aanbesteder-opdrachtgever: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Altena

Op basis van het gestelde in het ARW 2016 worden de volgende schriftelijke of mondelinge vragen, gesteld door de gegadigden, in deze "Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase" opgenomen:

Vraag 1: bestekspost 223020, Grond vervoeren: 7.465 m3. Betreft de vrijgekomen grond bij bestekspost 212110 (=1.440 m3) & 212120 (=1.500 m3). Het totaal van de genoemde besteksposten is 2.940 m3.

Antwoord 1: Hoeveelheid is aangepast.

Vraag 2: bestekspost 250020, Leveren grond: 80 m3. Verwerken volgens bestekspost 550020 (= 248 m3), 550030 (= 1 m3), 550040 (= 1 m3). Het totaal van de genoemde besteksposten is 250 m3.

Antwoord 2: Hoeveelheid is aangepast.

Vraag 3: bestekspost 310010, Benodigde stelringen leveren volgens stelpostnr. 950030. In dit bestek is geen stelpost opgenomen.

Antwoord 3: Bestekspostnummer 950030 en ook andere stelposten zijn toegevoegd

Vraag 4: bestekspost 550, Op dit moment is de levertijd van de SecuBric bermelementen ca. 6 weken excl. de vakantieperiode. Heeft de opdrachtgever hiermee met de planning in de aanbestedingsleidraad (hoofdstuk 3.2 tabel 3-1 punt 6 en 7) en de tijdsbepaling (deel 1 par. 05) rekening gehouden?

Antwoord 4: De uitvoeringsduur zal met 2 weken worden verlengd. Het werk dient opgeleverd te worden op 12 november 2021.

Vraag 5: bestekspost 580040, Leveren straatzand: 75 m3. Materiaal: brekerzand. Wat dient geleverd te worden?

Antwoord 5: Dit zal straatzand moeten zijn. Dit is tekstueel aangepast.

Vraag 6: bestekspost 630070, campagnebord leveren op stelpost 950030 volgens specificaties van opdrachtgever. In dit bestek is geen stelpost opgenomen.

Antwoord 6: Bestekspostnummer 950030 en ook andere stelposten zijn toegevoegd (€5.000,-)

Vraag 7: bestekspost 640020, bestekspost 640020, Verwijderen schampblokken. Schampblokken in betonverharding. Wat is de afmeting van de betonverharding?

Antwoord 7: Breedte maximaal: 700mm, lengte maximaal: 4m, dikte ca. 100mm, ongewapende betonverharding (stampbeton).

-
- Vraag 8: Bestek hoofdstuk 567, Kunt u bestekspost toevoegen voor schoonmaken verharding
- Antwoord 8: Schoonmaken dient in de kleefposten opgenomen te zijn. Indien benodigd (hevige vervuiling) kan gebruik gemaakt worden van bestekspost: 722050
-
- Vraag 9: Bestekspost 223010/223020, Gezien er te weinig bekend is hebben wij het verzoek om storkosten in stelpost te verwerken.
- Antwoord 9: Deze acceptatiekosten dienen in de post opgenomen te zijn met de uitgaande van de uitgangspunten in het bestek.
-
- Vraag 10: bestekspost 223010., Graag willen wij u verzoeken om onderzoekskosten een aparte bestekpost voor te maken. Gezien er waarschijnlijk veel puin in deze grond zal zitten dient dit ook op asbest gekeurd te worden.
- Antwoord 10: Het keuren dient te geschieden bij de verwerker. Voor de kosten van de keuring is er een en stelpost opgenomen.
-
- Vraag 11: Bestekspostnummer 223020 grond vervoeren afkomstig vanaf bestekspostnummer 212110 en 212120 geeft een bestekshoeveelheid van 7.465 m3.
De hoeveelheid van bpost 212110 en 212120 bedraagt samen 2.940 m3, dit geeft een verschil van 4.525 m3?"
- Antwoord 11: Hoeveelheid is aangepast.
-
- Vraag 12: bestekspost 563, Kan opdrachtgever aangegeven welke freeswerkzaamheden op welke locatie uitgevoerd dient te worden. Op tekening "overzicht van te nemen maatregelen" is niet op te maken of er 20 mm (bp 563010), 30 mm (bp 563020) dik of helemaal niet gefreesd hoeft te worden en waar 50 mm (bp 563310) gefreesd moet worden.
- Antwoord 12: Tekeningen met freesvakken toegevoegd voor besteksposten 563010 en 563020. Frezen 50mm (bestekspostnr. 563310) is op aanwijzing van directie. Deze vakken zijn met name gelegen tussen tussen de Duijlweg en de Biesheuvelweg.
-
- Vraag 13: Sroi inzet, de inzet zoals aangegeven in 01 26 03 van € 30.000,-
* dienen we deze inzet specifiek op dit werk in te zetten , dan aub verlagen.
* kan dit op meerdere projecten worden ingezet in 2021 dan aub verlagen"
- Antwoord 13: Hoeft niet specifiek op dit werk ingezet te worden. Geniet wel de voorkeur. Hij mag wel in 2021 op andere werken zijn ingezet..
We gaan niet in op het verzoek dit bedrag te verlagen. Bepaling blijft gehandhaafd.
-
- Vraag 14: tijdsbepaling , start 23 augustus opleveren 29 oktober 2021, uitvoeringsperiode is erg kort mede gezien dat :
* e.e.a. ook nog gefaseerd uitgevoerd moet worden.
* de grote hoeveelheden open verhardingen graag verlengen a.u.b.
- Antwoord 14: De uitvoeringsduur zal met 2 weken worden verlengd. Het werk dient opgeleverd te worden op 12 november 2021.
Fasering die is meegegeven is een wens fasering. (afgezien van fase 1).
-

Vraag 15: secubric, of gelijkwaardig
 waaraan gaat de opdrachtgever de gelijkwaardigheid toetsen, kwaliteit, formaat, kleur, functionaliteit, graag alle zaken aanleveren zodat we een gelijkwaardig product kunnen zoeken, of een directielevering opnemen voor deze secubric's

Antwoord 15: De gelijkwaardigheid wordt getoetst op:
 Afmetingen minimaal: 1170 x 600 x 100 mm (l x b x d)
 Afmetingen maximaal: 1500 x 600 x 120 mm (l x b x d)
 Onderlinge verbinding middels tand en groef
 Sterkteklasse beton: C45/55
 Milieuklasse beton: XF4
 Gewapend element
 Uitvoering: vlak
 Rechthoekige uitsparingen

Vraag 16: Heeft de opdrachtgever met de uitvoeringsperiode rekening gehouden met de steeds langere levertijden van de producten

Antwoord 16: De uitvoeringsduur zal met 2 weken worden verlengd. Het werk dient opgeleverd te worden op 12 november 2021.

Vraag 17: bestekspost 563020, Deze vakken bevinden zich tussen Prov.weg Zuid en de Emmikhovensebrug. Waar ligt de Emmikhovensebrug?

Antwoord 17: Tussen Midgraaf 4 en Midgraaf 1a.

Bestek

Deel 2.1 Algemene gegevens.

01 Tekeningen

Tekening PB 21-01-BE-06 is toegevoegd

Deel 2.2 Nadere beschrijving

De volgende besteksposten zijn gewijzigd en geheel in gewijzigde vorm in de bijlage opgenomen.

Bestekspostnummers:

B.post	Aard	Omschrijving
212020	Tekstueel	Tekstuele i.v.m. het opnemen van de de post 224010 Acceptatiekosten enz. dienen niet meer in de eenheidsprijs voor deze post opgenomen. Deze kosten dienen opgenomen te zijn in post 224010.
223020	Hoeveelheid	hoeveelheid aangepast naar 2.940 m3
250020	Hoeveelheid	hoeveelheid aangepast naar 250 m3
550010	Deficode	wijzing deficode naar straatzand
551030	Tekstueel	typfout gecorrigeerd "plastic folie"
571050	Hoeveelheid	Hoeveelheid ter inlichting is aangepast i.v.m. formule fout
571070	Hoeveelheid	Hoeveelheid ter inlichting is aangepast i.v.m. formule fout
580040	Tekstueel	tekstuele wijziging: straatzand
567	Tekstueel	Tekst toegevoegd: De aannemer dient te voorkomen dat kleef uitgereden wordt op naastgelegen wegvakken (zwarte sporen). Daarbij kan hij overwegen: - De keuze voor de toe te passen kleef; - zand aanbrengen aan het einde van het wegvak;

- De verwerking van de kleef.
- Indien kleef uitgereden is dient de aannemer het vervuilde wegvak te reinigen.

De volgende besteksposten zijn nieuw toegevoegd en geheel in de bijlage opgenomen.

Bestekspostnummers:

B.post	Omschrijving
224010	afvoeren lichtgebonden funderingsmateriaal
552020	het leveren een aanbrengen van een straatlaag
911010	inrichten werkterrein
911020	opruimen werkterrein
950010	stelpost acceptatiekosten
950020	stelpost verkeersmaatregelen.
950030	stelpost kleine leveranties en werkzaamheden.
950040	stelpost keuringskosten

De volgende besteksposten zijn vervallen.

Bestekspostnummers:

B.post	Omschrijving
568	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT

DEEL 3 Bepalingen

De volgende bepaling is toegevoegd:

62 01 Omleidingsroutes

De volgende bepaling is gewijzigd:

01 12 01 Algemeen
~
- De kom van Babyloniënbroek;
- De kom van Dussen.

Tekening PB21-01-BE-06 is toegevoegd ingevolge beantwoording vraag 12.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

Voorts worden nog de volgende inlichtingen verstrekt: n.v.t.

Op de dag van de inlichtingen zijn de volgende tekeningen en/of rapporten getoond: n.v.t.

Opgemaakt te Almkerk, dinsdag 22 juni 2021

Namens de opdrachtgever,

ing. V.G. Honings

Inhoudsopgave

1. Algemeen	5
01 Opdrachtgever	6
02 Directie	6
03 Locatie	6
04 Algemene beschrijving	6
05 Tijdsbepaling	6
06 Onderhoudstermijn	6
07 Kwaliteitsborging	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	8
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Kwaliteitsborging	8
04 Bijlagen	8
2.2 Nadere beschrijving	9
567 LEV. EN AANB. KLEEFSLAGEN	11
9 Staartposten	12
91 Eenmalige kosten	12
95 Stelposten	12
3. Bepalingen	13
62 01 Omleidingsroutes	15

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr.	(korte) omschrijving	Schaal	Datum
PB 21-01-BE-01	Overzicht van de werkvakken	1:10.000	01-06-2021
PB 21-01-BE-02	Wens fasering	1:10.000	01-06-2021
PB 21-01-BE-03	Locatie van asfaltboringen	1:10.000	01-06-2021
40-21-61	Details diverse kruispunten	1:200	01-06-2021
40-21-67	Principe profielen	1:20 / 1:50	01-06-2021
40-21-68	Detail	diversen	01-06-2021
PB 21-01-BE-06	Locatie van freesvakken	1:10.000	22-06-2021

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					5
212020	800402	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	6.025,00	V	
		Situering: onder de reconstrueren wegvakken				
		Materialen: lichtgebonden funderingsmateriaal				
		(slakken)				
		3.	.	.	.	Breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	.	.	.	Gemiddelde dikte 140 mm				
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		inrichting met een door het bevoegd gezag				
		verleende omgevingsvergunning voor het thermisch				
		verwerken van teerhoudend materiaal				
		de kwaliteit het materiaal is onbekend. Aannemer	ton			1.700,00
		kan uitgaan van een bouwstof die niet meer				
		toepasbaar is. Afvoeren volgens bestekspostnr.				
		224010.				
						
223020	220201	Grond vervoeren.	m3	2.940,00	V	
		betreft de vrijgekomen grond bij de				
		bestekspostnr(s). 212110 & 212120				
		Grondsoort: gemengde grond				
		Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		theoretisch profiel van ontgraving.				
		3.	.	.	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		grond de kwaliteit van de grond is onbekend.				
		Aannemer kan uitgaan van klasse industrie.				
		Eventuele acceptatie- stort- of bijkomende kosten				
		voor bemonsteren, laden en verwerken ter plaatse				
		worden geacht in deze post te zijn inbegrepen.				
						
224010	800499	Afvoeren teerhoudend funderingsmateriaal	ton	1.700,00	V	
		Betreft funderingsmateriaal vrijgekomen bij				
		bestekspostnr. 212020				
		Vervoeren naar een erkende verwerker.				
		Eventuele acceptatie- stort- of bijkomende kosten				
		voor bemonsteren, laden en verwerken ter plaatse				
		worden geacht in deze post te zijn inbegrepen				
						
250020	220321	Leveren grond.	m3	250,00	V	
		Grondsoort: mengsel van 50% zand en 50% bemeste	m3			250,00 L
		teelaarde vermengt met graszaad bermenmengsel B3				
		(ca. 0,2kg/m3).				
		Betreft: grond t.b.v. het aanvullen van bermen				
		Hoeveelheidsbepaling: door theoretische bepaling				
		van inhoud van de holtes in SecuBric.				
		1.	.	.	.	Grond die voldoet aan de volgende				
		milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
		bodemkwaliteit: AW2000				
		.1.	.	.	.	Grond van natuurlijke oorsprong				
		.1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking Waarbij de				
		asfaltverharding niet beschadigd mag worden.				
		Verwerken volgens bestekspostnr. 550020, 550030,				
		550040				
						
550010	831101	Aanbrengen straatlaag.	m2	11.200,00	V	
		Situering: direct naast de verharding van de				
		rijbaan t.b.v. de bermverharding				
		Laagdikte gemiddeld 70 mm; ten minste 60 mm en				
		ten hoogste 80 mm				
		.4.	.	.	.	Op een ondergrond, die is voorberekt volgens				
		bestekspostnummer 521020 of 520020				
		.1.	.	.	.	Straatzand	m3			784,00 L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
551030	820599	. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		Staartposten				
						
91		Eenmalige kosten				
						
95		Stelposten				
						
950010	610501	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
	1.	Acceptatiekosten van bewerkings-, verwerkings- of				
		eindverwerkingsinrichting i.v.m. vrijgekomen				
		materialen, afkomstig van nader aan te geven				
		opruimingswerkzaamheden				
950020	610501	Stelpost.	EUR	500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		9.	Kleine maatregelen op aanwijzing van directie die				
		niet opgenomen zijn in het plan wat opgesteld en				
		door de directie goedgekeurd is volgens				
		bestekspostnr. 771010.				
950030	610501	Stelpost.	EUR	2.500,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
		en werkzaamheden				
950040	610501	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
	9.	Keuringskosten grond en funderingsmateriaal				
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 Als transportroute wordt de volgende route aan de aannemer voorgeschreven:
De aannemer, onderaannemers en leverancier, worden geacht zoveel mogelijk gebruik te maken van het bovenliggende wegennet.
Verkeer van en naar het werk mag géén gebruik maken van:
- Waardhuizenseweg te Waardhuizen
 - Brugdam te Almkerk
 - Emmikhovenseweg te Almkerk
 - Laagt te Almkerk
 - Provincialeweg Noord te Almkerk
 - Provincialeweg Zuid te Almkerk
 - Korn te Dussen
 - De kom van Babyloniënbroek
 - De kom van Dussen

HFD PAR ART LID

62 01 Omleidingsroutes**62 01 01 Verzorging van meldingen**

- 01 Opdrachtgever verzorgd benodigde vergunningen en meldingen t.a.v. de omleidingsroutes.

62 01 02 Werkzaamheden van invloed op omleidingen

- 01 Als gevolg van werkzaamheden is er géén omleiding mogelijk op de volgende routes:
- Reconstructie Molenkade te Dussen (30 augustus t/m eind november);
 - Broeksestraat te Babylonienbroek (23 augustus 2021 t/m 24 september 2021)

62 01 03 Beperkingen in routes omleidingen

- 01 Verkeer mag niet omgeleid worden via:
- Brugdam te Almkerk
 - Emmikhovenseweg te Almkerk
 - Laagt te Almkerk
 - Provincialeweg Noord te Almkerk
 - Provincialeweg Zuid te Almkerk
 - Korn te Dussen
 - De bebouwde kom van Babylonienbroek
 - De bebouwde kom van Dussen

