

Gemeente Brielle  
Stadskantoor  
T.a.v. mevr. D.T. Visser  
Postbus 101  
3230 AC BRIELLE

IKC ZWARTE WAAL  
nader te bepalen  
ZWARTE WAAL

**Orderadres debnr. 116390**

**Serviceadres nr. 116491**

**Telefoonnummer** : 06-40543791

**Uw verkoopadviseur** : Kenny Stedehouder

**Contactgegevens** : 06 - 2124 6903 /  
kennystedehouder@bosan.nl

**Ordersoort** : PROJECT

**Provincie** : ZHO

**Documentdatum** : 28 mei 2021

**OFFERTENUMMER : OFP21-0213**

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh. Prijs	Bedrag excl. BTW
		Hierbij komt offertenummer OFP21-0103 te vervallen.		
		<b>BEGROTINGSOFFERTE SPORTTECHNISCHE INRICHTING GYMZAAL - VASTE INRICHTING</b>		
		<b>&gt;&gt; KLIMTOUWINSTALLATIE:</b>		
10.00400	1	<b>KLIMTOUWINSTALLATIE RR 10 UNIVERSEEL</b> Gebruiksvriendelijke en multifunctionele klimtouwinstallatie met 10 loopwagens en bevestigingssysteem voor verschillende attributen (o.a. klimtouwen, knopen-touwen, touwladders). De loopwagens zijn elk voorzien van 4 hoogwaardige stalen wielen met kogellagers en afstandhouders. Deze zijn verrolbaar gemonteerd in een gesloten profiel. Hierdoor blijft de rail van binnen schoon en stofvrij zodat de wagens soepel blijven lopen. De unieke constructie van de loopwagen garandeert maximale veiligheid en maakt het vastlopen in de rail onmogelijk. De hartafstand van de touwen is standaard 90 cm. Levering compleet met bedieningstouw, kikker en opbergbeugel. Geleverd exclusief klimtouwen.		
10.01000	1	<b>BOCHTRAIL T.B.V. KLIMTOUWINSTALLATIE UNIVERSEEL</b> Hoogwaardige metalen bochtrail voor een klimtouwinstallatie "Universeel". Inclusief maximaal 6 meter metalen transportrail voor het opbergen van de touwen langs de wand. Vervaardigd uit een gesloten stalen profiel waarmee vuil en stof in de rail wordt voorkomen.		
10.01200	1	<b>KLIMTOUWBLOKKEERINRICHTING UNIVERSEEL</b> Door middel van dit ingenieuze blokkeringssysteem kan ieder klimtouw, desgewenst afzonderlijk, in de gebruiksstand worden vergrendeld. Hierdoor kan gevarieerd worden in het aantal te gebruiken klimtouwen.		

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh. Prijs	Bedrag excl. BTW
10.02310	1	<b>INBOUWNIS METAAL T.B.V. KLIMTOUWEN</b> Inbouwnis voor het veilig en obstakelvrij opbergen van klimtouwen. De inbouwnis is vervaardigd van stalen plaatmateriaal en afgewerkt met een poedercoating. Compleet geleverd met opbergbeugel voor de klimtouwen. Afmetingen: 250 x 75 x 14 cm (hxbxd).		
10.02320	1	<b>HOUTEN DEUR T.B.V. INBOUWNIS</b> Multiplex houten deur t.b.v. een inbouwnis van een klimtouwinstallatie of handbediende ringenunit. Levering inclusief scharnier en snapslot.		
10.03420	10	<b>KLIMTOUW GEVLOCHTEN HENNEP TBV ZAALHOOGTE 550 CM</b> Klimtouw ten behoeve van een zaalhoogte van 550 cm. Vervaardigd van langvezelig achtstrengs hennep zonder kern en aan de onderkant afgewerkt met een lederen sok om uitrafelen te voorkomen. De klimtouwen zijn aan de bovenzijde teruggesplitst om een metalen ring die onwrikbaar in een aluminium koker wordt bevestigd. Hierdoor is een sterke en veilige verbinding gegarandeerd. Excacte maatvoering nader te bepalen.		
10.07200	2	<b>SCHOMMELSCHOTEL SWING TOP TBV KLIMTOUWINSTAL</b> Speciaal voor klimtouwen ontwikkelde zitschotel die groot genoeg is voor zittend en staand schommelen. Uitermate geschikt als hulpmiddel bij het aanleren van de klimslag. Eenvoudig en veilig aan het touw te bevestigen middels slim snelbevestigingssysteem.		
11.02500	5	<u>&gt;&gt; RINGENINSTALLATIE:</u> <b>RINGENHIJSSYSTEEM ELEKTRISCH "UNIGYM ELITE 50"</b> Multifunctionele plafondunit voor het hijsen van diverse attributen of toestellen. Voorzien van een elektrisch aangedreven trommel met thermische beveiliging en uitgerust met twee cupsheetkoorden van 8 mm. Door gebruik te maken van cupsheetkoorden is het vastlopen van de unit uitgesloten. De koorden worden altijd onder gelijkmatige spanning naast elkaar opgerold waardoor lengteverschillen worden voorkomen. De elektromotor heeft een vermogen van 500 watt en de installatie heeft een hijsvermogen van 280 kg/unit. Het aanschaffen van een elektrisch bedienbare unit biedt voordelen in verband met de arbo-normering en het uitzonderlijke bedieningsgemak. Bij dit systeem zijn er ook geen obstakels aan de muur meer benodigd. In elke stopstand is de unit belastbaar tot 600 kg en volledig geblokkeerd en beveiligd tegen ongecontroleerd afrollen. De unit wordt altijd met de juiste kracht afgespannen, waardoor overbelasting van unit en vloervoorziening uitgesloten is. De koorden zijn voorzien van een BOSAN-eindfitting met hoogwaardige kogellagering en een gebruiksvriendelijke en veilige snelbevestiging, uitgevoerd in RVS. Hieraan kunnen eenvoudig en snel diverse attributen gekoppeld worden. Hart op hart afstand van de koorden is 50 cm. Levering inclusief 1 besturingskast en volledig elektrisch afgemonteerd waardoor van bouwwege nog slechts voor de voeding gezorgd hoeft te worden. Exclusief turnringen. <b>Stroompunt: CEE-WCD 400V van bouwwege / door derden te voorzien.</b>		
86.30000	1	<b>ACCESS POINT</b> Sterke router die volledig door Bosan geschikt is gemaakt om de aansturing via een handzender touchscreen mogelijk te maken. Levering is inclusief een extra behuizing om het acces point heen.		

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh. Prijs	Bedrag excl. BTW
11.01210	5	<b>ONTVANGER "BOSAN WIFI" ENKELVOUDIG</b> Geschikt voor signaalontvangst voor 1 elektromotor.		
11.01310	1	<b>HANDZENDER "BOSAN WIFI" MET TOUCHSCREEN</b> Schermgrootte 5 inch inclusief software voor het aansturen van meerdere sportinstallaties.		
11.01400	1	<b>WANDKAST "ENKELV. AFSLUITB.", TBV 1 AFSTANDSZENDER</b> Afm. 250 x 175 x 75 mm (hxbxd). Metalen kastje voorzien van een afsluitbare deur. Na het openen van het deurtje kan de handzender worden bediend zonder dat deze uitgenomen wordt. Indien men de extra vergrendeling opent, kan de handzender geheel uitgenomen worden. Met dit systeem is onbevoegd gebruik en het zoekraken van de handzender uitgesloten. <b>Stroompunt USB 5V/1A / door derden te voorzien.</b>		
11.20100	4	<b>TRAPEZESTOK "UNIGYM"</b> Hoogfrequent verlijmde uitvoering met metalen bevestigingsbeugels. Te bevestigen aan een unigym-ringenstel. Afmeting: 80 cm breed en een doorsnede van 38 mm. Belastbaar tot maximaal 180 kg.		
11.20500	10	<b>TURNRING "UNIGYM" MET KUNSTSTOF BAND</b> Hoogfrequent verlijmde houten turnring met kunststof band en hieraan een in rvs-uitgevoerde triangel.		
11.20800	6	<b>HIJSBAND "BOSAN UNIVERSEEL"</b> T.b.v. het gebruik van diverse bevestigings- en inhaakmogelijkheden. Beide uiteinden zijn voorzien van een rvs-uitgevoerde triangel. Lengte 56,5 cm.		
40.22020	4	<b>KARABINER PINCHLOCK II</b>		
11.21600	1	<b>KOPPELBUIS/SCHOMMELPLANK - COMBINATIE</b> Door het verwijderen van de schommelplank ontstaan er twee koppelbuizen waaraan men aan beide zijden een attribuut met inhaakmogelijkheid kan bevestigen. Levering compleet met schommelplank.		
11.30100	1	<b>KLIMNET "METALEN FRAME", AFM. 240 X 210 CM</b> Metalen frame-constructie met bevestigingspunten voor het vastzetten van een landingsmat en vier bevestigingspunten voor het gebruik als zwaaiend vlak. Het klimnet heeft een maaswijdte van 30 x 30 cm en is vervaardigd van Italiaans hennep.		
11.30300	1	<b>TOUWLADDER "UNIGYM", LENGTE 450 CM, 12 SPORTEN</b> Touwladder vervaardigd van 4-strengs hennep. Voorzien van 12 ronde essenhouten sporten met een diameter van 35 mm en een lengte van 60 cm sportafstand 35 cm. Levering compleet inclusief spansysteem, exclusief vloerbevestigingshaken.		
11.31100	1	<b>KNOPENTOUW "UNIGYM", LENGTE 475 CM</b> Klimtouw waarin om de 50 cm knopen aangebracht zijn zodat het uitermate geschikt is voor minder behendige klimmers. Vervaardigd van langvezelig zesstrengs hennep geslagen om een kern waardoor minimale rek gegarandeerd wordt. Onderaan is het touw 'eindloos' geslagen en glad afgewerkt. Dit maakt een leren sok overbodig en voorkomt uitrafelen. De klimtouwen zijn aan de bovenzijde teruggesplitst om een metalen ring die onwrikbaar in een aluminium koker wordt bevestigd. Hierdoor is een sterke en veilige verbinding gegarandeerd.		

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh.	Prijs	Bedrag excl. BTW
10.06000	8	<b>VLOERBEVESTIGINGSOOG RVS KANTELBAAR ROND</b> Ronde roestvaststalen bovenplaat met vier bevestigingspunten en een kantelbaar bevestigingsoog voor het afspannen van diverse toestellen aan de vloer. Diameter Ø120 mm. Belastbaar tot 8 kN.			
		<b>&gt;&gt; KLIMREK:</b>			
12.01000	1	<b>KLIMREK DRAAIBAAR "UPSIDE DOWN", 4-VAKS</b> Duurzaam 4-vaks klimraam waarin alle functies van meerdere klimramen zijn samengebracht. Door middel van een elektromotor met thermische beveiliging traploos verstelbaar en in vrijwel elke horizontale en verticale stand te gebruiken. Tevens inzetbaar in een hoek van 90 graden waardoor, afhankelijk van de gekozen opstelling, zowel in lengte- als in breedterichting van de zaal meerdere bewegingssituaties kunnen worden aangeboden. Vervaardigd van (nastelbare) aluminium stijlen met ronde sporten van essenhout met een diameter van 35 mm. Voor extra stabiliteit is de bovenste en onderste sport vervaardigd uit metaal. Voorzien van valbeveiliging en slim beveiligingssysteem op motor en kettingen waarmee ongecontroleerd uitrollen van het rek voorkomen wordt. De buitenste stijlen en middenstijl zijn voorzien van een kunststof loopwiel rond 100 mm en 35 mm breed. De staander is uitgerust met een extra breed loopwiel van 50 mm breed. Volledig elektrisch afgemonteerd waardoor van bouwwege nog slechts voor de voeding gezorgd hoeft te worden. Levering compleet met vloervergrendeling en zelfsluitende vloerplaten. Uitvoering conform NEN-EN 12346.			
		<b>Stroompunt: WCD 230V van bouwwege / door derden te voorzien.</b>			
12.01170	1	<b>ALTERNERENDE SPORTAFSTAND T.B.V. 4-VAKS KLIMREK</b> Hierbij worden de essenhouten sporten afwisselend in het klimrek gemonteerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat om gelijkmatig of afwisselend te klimmen.			
12.01100	1	<b>NISDEUR 2-DELIG TBV DRAAIBAAR KLIMREK</b> T.b.v. nisbreedte van 320 cm. Speciaal voor het veilig en obstakelvrij afschermen tot een hoogte van 210 cm voor een draaibaar klimrek. In gebruikstand kunnen de deuren 180 graden worden opengedraaid. De deur bestaat uit een stevig pianoscharnier welke is gemonteerd aan een stalen achterframe. Dit frame is volledig gepoedercoat en bekleed met 18mm multiplex. Om de nisdeuren te fixeren heeft de deur een speciaal slotmechanisme dat in de nis geplaatst wordt, zodat hiervoor geen vloerverziening nodig is. Op kleur brengen van de nisdeur dient van bouwwege te geschieden.			
12.01900	2	<b>KLIMREKONDERSTEUNINGSSYSTEEM "INKLAPBAAR MODEL"</b> Duurzame metalen staander die gemakkelijk gepositioneerd kan worden onder een klimrek. Voorzien van licht lopende nylon wielen zodat de staander meerolt wanneer in hoogte gevarieerd wordt. Ondermeer geschikt voor het maken van verhoogde vlakken. D.m.v. een snapslot eenvoudig telescopisch in hoogte verstelbaar van 75-120 cm. Door middel van de meegeleverde binnenstatief kan extra worden gevarieerd in hoogte van 125 tot maar liefst 170 cm. Na gebruik eenvoudig inklapbaar voor compacte opberging. Prijs per stuk.			

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh.	Prijs	Bedrag excl. BTW
		<b>&gt;&gt; REKSTOKINSTALLATIE:</b>			
13.00100	<b>4</b>	<b>REKSTOKGRONDBUS, INSTEKMODEL</b> Duurzame metalen grondbus die voorzien is van het "Stebo" snelklemsysteem waardoor de zuil supersnel en vrij van speling in de grondbus geklemd kan worden. Volledig nastelbaar voor een perfect vlakke overgang en aansluiting op de sportvloer. Geschikt voor een zuil met een diameter van 110 mm. Geleverd inclusief basisring.			
13.00600	<b>4</b>	<b>REKSTOKGRONDBUS, INZINKBAAR W270</b> Duurzame metalen grondbus voor een inzinkbare aluminium rekstokzuil met een diameter van 110 mm en een werkhoogte van 270 cm. Voorzien van "Stebo" snelklemsysteem waardoor de zuil supersnel en vrij van speling in de grondbus geklemd kan worden. Eenvoudig en licht bedienbaar door contragewichtensysteem dat zo geconstrueerd is dat vastlopen voorkomen wordt. Volledig nastelbaar voor een perfect vlakke overgang en aansluiting op de sportvloer en geleverd compleet met metalen grondbus van 410 cm. Deze wordt absoluut waterdicht geplaatst in een metalen buitenbuis waardoor vastlopen als gevolg van roestvorming voorkomen wordt. Inclusief basisring.			
13.00800	<b>8</b>	<b>GRONDBUSDEKSEL MET RING "ALUMINIUM 198", 2-DELIG</b> Montage in puntelastische sportvloer. Deze deksel is eenzijdig bruikbaar. Diameter binnenwerks 150 mm, buitenwerks 198 mm.			
13.01500	<b>1</b>	<b>REKSTOKGRONDBUSSLEUTEL, METAAL, KORT MODEL</b> T.b.v. het bedienen van een "Stebo" klemsysteem in een rekstokgrondbus. Bruikbaar bij grondpotten in puntelastische vloeren. Sleutelkop 24 mm.			
13.01710	<b>1</b>	<b>DEKSELLICHTER "ZUIGNAP MET BEUGEL" Ø 120 MM</b> Voor het eenvoudig lichten van een grondbusdeksel zonder opening. De deksellichter is uitgevoerd met een rubberen zuignap en kunststof knijpbeugel.			
13.05650	<b>4</b>	<b>REKSTOKZUIL VOOR HAAKSE VERBINDING INZINK W270</b> Multifunctionele rekstokzuil geschikt voor het gebruik in metalen rekstokgrondbus met klemsysteem. Vervaardigd van 5 mm dik geanodiseerd aluminium. Om de 10 cm voorzien van ovale insteekvoorziening en gegraveerde nummering voor eenvoudige en veilige bevestiging van rekstokas. Extra ovale insteekvoorzieningen in de zuil aangebracht voor een haakse verbindingen van rekstokassen. Diameter 110 mm, werkhoogte 270 cm.			
13.07000	<b>3</b>	<b>REKSTOKAS, LENGTE 230 CM</b> RVS rekstokas voor gebruik in rekstokzuil. Voorzien van een eenvoudig bedienbaar snelvergrendelingssysteem, uitgevoerd in RVS, en uitgerust met extra veiligheidsvergrendeling waarbij ook van afstand waarneembaar is of de rekstok op de juiste manier vergrendeld is. De uiteinden zijn voorzien van rubber beschermingsdoppen ter voorkoming van beschadigingen. Diameter 28 mm.			
13.10000	<b>1</b>	<b>EVENWICHTSBALK OP INZINKBARE ZUIL, 230 CM</b> Metalen balk met een houten evenwichtslat aan de bovenzijde, passend op 2 inzinkbare rekstokzuilen met een tussenafstand (hart op hart) van 230 cm.			
13.12000	<b>2</b>	<b>INHAAKBEUGEL OP INZINKBARE ZUIL</b> Metalen uitvoering, voorzien van klemsluiting. Passend op een inzinkbare rekstokzuil. Maximaal kunnen 3 turnbanken ingehaakt worden.			

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh. Prijs	Bedrag excl. BTW
13.13000	1	<p><b>BOKROMP "RECHTHOEKIG" OP INZINKBARE ZUIL</b> Afm. 35 x 50 cm. Met leder bekleed en voorzien van een perfecte klemsluiting. Passend op een inzinkbare rekstokzuil.</p> <p>**&gt;&gt; Alternatief: Ter indicatie voor mogelijke vervanging.</p>		
14.35200		<p><b>WANDTRAMPOLINE "JUMP ENJOY" INBOUW</b> Afmeting frame 450 x 350 x 100 cm (l x b x h). Afmeting springdoek 370 x 200 cm. Traploos instelbaar vanuit verticale stand naar diverse schuine standen tot een horizontale stand met een hoogte van 100 cm. Ideaal voor gebruik bij o.a. free running, parcours en/of in combinatie met andere installaties voor uitdagende en multifunctionele toepassingen in de zaal. Rondom voorzien van een totaal-afdekking met aan de muurzijde een veiligheidsvlak voor eventuele hulpverlening. Levering geheel compleet inclusief elektromotor met bedieningssysteem. Montage dient plaats te vinden in een van bouwwege aangebrachte nis. <b>Stroompunt: WCD 230V van bouwwege / door derden te voorzien.</b></p>		
20.00005 SPM	4	<p><b>&gt;&gt; BASKETBAL:</b> <b>'SP' BASKETBALINSTAL. ELEKTR. VERT. VERSTEL. 90X120/100</b> Bordafmeting 90 x 120 cm en de afstand bord tot aan de muur is ca. 100 cm. Deze elektrisch ophijsbare installatie is voorzien van een hijsbandensysteem, waardoor de ringhoogte traploos instelbaar is op een speelstand vanaf 110 tot 305 cm. Levering compleet met metalen frame, multiplex basketbalbord en basketbalring met net. <b>Stroomvoorziening: zie detailtekening / door derden te voorzien.</b></p>		
11.01210	4	<p><b>ONTVANGER "BOSAN WIFI" ENKELVOUDIG</b> Geschikt voor signaalontvangst voor 1 elektromotor. <b>--&gt; Bediening middels draadloze handzender, zie ringenhijssystem.</b></p>		
21.00100	2	<p><b>&gt;&gt; VOLLEYBAL:</b> <b>VOLLEYBAL WANDPR. , ZONDER BINNENSTRIP, L= 250 CM</b> Speciaal open doos profiel van geanodiseerd aluminium voor volleybalschuifstukken met een excentrisch klemsysteem. Nethoogte instelbaar van 60 - 255 cm. Levering excl. schuifstukken.</p>		
21.01000	2	<p><b>INBOUWNIS T.B.V. VOLLEYBALWANDPROFIEL</b> Afm. 250 cm hoog, 11 cm breed en 11 cm diep. De inbouwnis is vervaardigd van gezet metalen plaatmateriaal en voorzien van bevestigingsstrips.</p>		
21.09300	1	<p><b>VB SCHUIFSYSTEEM 89 - HENDELKLEM/SPANSYSTEEM</b> Tbv zuildiameter 89 mm en volleybalwandprofiel zonder binnenstrip. Lengte 60 cm. Aluminium schuifstuk met een door Bosan ontwikkeld gesloten spansysteem. Uniek en eenvoudig bedienbaar, waarbij de optimale veiligheid is gewaarborgd.</p>		
21.09350	1	<p><b>VB SCHUIFSYSTEEM 89 - HENDELKLEM/CLAMCLEAT</b> Tbv zuildiameter 89 mm en volleybalwandprofiel zonder binnenstrip. Lengte 20 cm. Aluminium schuifstuk met clamcleat voor het afspannen van een spanlijn aan de onderzijde van een net.</p>		
21.09400	1	<p><b>VB SCHUIFSYSTEEM 89 - HENDELKLEM/HAAK/LANG</b> Tbv zuildiameter 89 mm en volleybalwandprofiel zonder binnenstrip. Lengte 39 cm. Aluminium schuifstuk met één haak voor netbevestiging aan de bovenzijde.</p>		

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh. Prijs	Bedrag excl. BTW
21.09450	<b>1</b>	<b>VB SCHUIFSYSTEEM 89 - HENDELKLEM/HAAK/KORT</b> Tbv zuildiameter 89 mm en volleybalwandprofiel zonder binnenstrip. Lengte 20 cm. Aluminium schuifstuk met één haak voor netbevestiging aan de onderzijde.		
21.02000	<b>5</b>	<b>GRONDBUS SPEL Ø90MM, VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK</b> Metalen thermisch verzinkte grondbus inclusief basisring aan de bovenzijde en stootrubber aan de onderzijde. Absoluut roestwerend en geschikt voor zuilen met een diameter van Ø 89 mm. Prijs is exclusief grondbusdeksel en stelring.		
21.03000	<b>5</b>	<b>GRONDBUSDEKSEL + STELRING, ZUIL Ø90MM, DEKSEL Ø143</b> Montage in vlak- en puntelastische sportvloer. Deze deksel is tweezijdig bruikbaar. Diameter stelring buitenwerks 150 mm, met een doorlaatopening van 94 mm.		
21.04040	<b>2</b>	<b>VOLLEYBALZUIL H ALU Ø 89 MM, 1 SP + 1 CL / 2 HA</b> Verstevigde ronde geannodiseerde aluminium zuil met aan 2 zijden een ingebouwd sleufprofiel. Zuillengte 300 cm. Gewicht 12 kg. Ter bescherming van de sportvloer is de zuil voorzien van een stootnok en beschermdoppen aan de boven en onderzijde. Aan beide zijden is de zuil voorzien van 2 schuifstukken met hendelklemsysteem waarvan 1 schuifstuk met een gesloten spansysteem, 1 schuifstuk met clamcleat en 2 schuifstukken met haak.		
21.20000	<b>1</b>	<b>VOLLEYBALNET MET SPANSTOKKEN, SPANLENGTE 11 M</b> Lengte spanlijn (staalkabel) 10,5 meter. Netafmeting 950 x 100 cm. Maaswijdte 10 x 10 cm. Knooploos polypropyleen net voorzien van 2 vaste houten spanstokken. Netband aan de bovenzijde 5 cm breed en aan de onderzijde 2,5 cm.		
21.23007	<b>3</b>	<b>SPELNET, NETLENGTE NTB 700-800 CM</b> Multifunctioneel spelnet met een nethoogte van 100 cm en een maaswijdte van 4,5 x 4,5 cm. Knooploos polypropyleen net met een cupsheet spankoord aan de boven en onderzijde. Netband aan de bovenzijde 5 cm breed en aan de onderzijde 2,5 cm. Geschikt voor netspelen zoals (circulatie)volleybal, badminton en tennis. Exacte maatvoering nader te bepalen. Dit kan leiden tot een geringe prijsaanpassing.		
		<b>&gt;&gt; TRAVERSE/BOULDERWAND:</b>		
40.00200	<b>12</b>	<b>KLIMWANDPANEEL TBV KLIMGREPEN OPB., AFM.120X120CM</b> Topkwaliteit berken multiplex van 18 mm met antislipstructuur aan de voorzijde. Het paneel is voorzien van 40 bevestigingspunten opbouw, waardoor de klimgrepen in ontelbare variaties aangebracht kunnen worden.		
40.02000	<b>1</b>	<b>ACHTERHOUT T.B.V. TRAVERSE/BOULDERWAND</b> Bestaande uit diverse afmetingen vuren balken, spaanplaatschroeven, hoekankers en bevestigingsmateriaal om de montage van de klimpanelen mogelijk te maken. De aangeboden prijs is inclusief de montage van het achterhout, exclusief levering en montage van de benodigde klimwandmaterialen.		
40.10500	<b>4</b>	<b>KLIMGREPENSET</b> Bestaande uit: 5 klimgrepen diam. 7 cm, 10 klimgrepen diam. 11 cm, 5 klimgrepen diam. 15 cm, 20 inbusbouten en 1 inbusleutel.		

Art. nr.	Aant.	Omschrijving	Eenh. Prijs	Bedrag excl. BTW
		<b>&gt;&gt; TBV OPBERGEN MATERIALEN IN DE BERGING:</b>		
21.12010	1	<b>TRANSPORTWAGEN "BOSAN 1"</b> Opbergcapaciteit voor 8 zuilen, 4 rekstokken 2 klimrekondersteuningssystemen inclusief 2 extra binnenpoten, 1 touwladder, 10 turnringen, 5 trapezestokken, 2 volleybalnetantennes en antennehoes, 1 zuignap, 1 grondbussleutel, 2 korfbalmanden kunststof en meerdere volleybal- of spelnetten. Eventuele tegen een meerprijs nog projectmatig aan te passen. <b>--&gt; Evenwichtsbalk, inhaakbeugel en bokromp worden hier tevens op opgeborgen.</b>		
		<b>&gt;&gt; TURNEN - 2X PARTERRE OPSTELLINGEN:</b>		
10.06000	8	<b>VLOERBEVESTIGINGSOOG RVS KANTELBAAR ROND</b> Ronde roestvaststalen bovenplaat met vier bevestigingspunten en een kantelbaar bevestigingsoog voor het afspannen van diverse toestellen aan de vloer. Diameter Ø120 mm. Belastbaar tot 8 kN.		
		<b>&gt;&gt; ZAALHANDBAL/ ZAALVOETBAL:</b>		
23.01200	2	<b>ZAALHANDBAL-/HOCKEYDOEL (P) "BOSAN EXCL." INKLAPB</b> Afmeting 300 x 200 x 80/100 cm. De aluminium doelpalen met bovenlat zijn wit gecoat en voorzien van rode markeringsbanen. De metalen achterconstructie bestaat uit 2 inklapbare zijbeugels en 1 opklapbare achterbeugel. Netbevestiging middels speciale netlijsten in doelpalen, bovenlat en achterbeugel geschikt voor doelnetten voorzien van een peesbevestiging. Levering compleet afgemonteerd, exclusief vastzetinrichting en doelnet.		
23.03300	2	<b>HANDBALDOELNET M10-PE4, AFM. 310X200X80/100CM</b> De netafmeting is 310x200cm (brxh) met een diepte van 80 cm aan de bovenzijde en 100 cm aan de onderzijde. het doelnet is knooploos vervaardigd van 4mm propyleen en geschikt voor zaalhandbal en zaalvoetbal. Rondom voorzien van pees.		
23.06000	4	<b>VLOERPLAAT T.B.V. VASTZETINRICHTING BETONVLOER</b> Vloerplaat t.b.v. vastzetsysteem handbaldoel. Roestvrijstalen uitvoering geschikt voor montage in een betonnen sportvloer. Levering inclusief bevestigingsmateriaal.		
23.06200	4	<b>VASTZETINRICHTING - HB DOEL / OPKLB ACHTERBEUGEL</b> Bestaande uit een klembeugel met draadeind en sterknop. Kort model t.b.v. bevestiging aan vloerplaat op vloerniveau.		
23.07100	1	<b>TRANSPORTWAGEN T.B.V. 2 HANDBALDOELEN</b> Geheel metalen uitvoering, geschikt voor het opbergen en transporteren van 2 samenklapbare handbaldoelen. Uitgevoerd met 4 zwenkwielen.		
		<b>&gt;&gt; BOKSEN:</b>		
21.02100	8	<b>GRONDBUS SPEL Ø103MM,VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK</b> Metalen thermisch verzinkte grondbus inclusief basisring aan de bovenzijde en stootrubber aan de onderzijde. Absoluut roestwerend en geschikt voor zuilen met een diameter van Ø 102 mm. Prijs is exclusief grondbusdeksel en stelring.		
21.03050	8	<b>GRONDBUSDEKSEL+STELRING, ZUIL Ø102MM, DEKSELØ167MM</b> Montage in vlak- en puntelastische sportvloer. Deze deksel is tweezijdig bruikbaar. Diameter stelring buitenwerks 175 mm, met een doorlaatopening van 121 mm.		

<b>Art. nr.</b>	<b>Aant.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Eenh. Prijs</b>	<b>Bedrag excl. BTW</b>
-----------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------------------

**1 VOORMONTAGEKOSTEN PROJECTEN.**

Deze kosten omvatten het stellen van alle vloervoorzieningen t.b.v. de sportinstallaties van Bosan. Beton dient door de aannemer geleverd en gestort te worden. Voor aanvang van deze werkzaamheden dient de sportaccommodatie bezemschoon te zijn.

\*> Tijdstip uitvoering: Na het aanbrengen van de cement-dekvloer en het plafond.

**1 MONTAGEKOSTEN PROJECTEN.**

Deze kosten omvatten het monteren van de vaste sportinstallaties en wandopbergingen, het op maat maken van alle netten en het uitfrezen van de dekselringen in de sportvloer.

\*> Tijdstip uitvoering: nadat alle overige werkzaamheden (zoals schilderwerk, voegwerk etc) in de sportaccommodatie gereed zijn en nadat het aanbrengen van de sportvloer geheel afgerond is.

**1 PROJECTBEGELEIDINGSKOSTEN.**

Deze zijn gebaseerd op het uitvoeren c.q. aanleveren van onderstaande gegevens:

- Advisering opdrachtgever en bouw
- Planindeling en sparingstekening/Plafondvoorzieningstekening/ Detailtekeningen
- Verwerken wijzigingen op tekeningen
- Eventueel inmeten van speciale voorzieningen
- Projectoplevering.

**1 VRACHT- EN HANDELINGSKOSTEN**

***In deze offerte zijn een of enkele speciale maak- en/of inkoopproducten voor u uitgewerkt. Het artikelnummer van deze artikelen begint met 'SP'. De prijzen voor deze artikelen zijn richtprijzen. Wanneer u akkoord gaat met deze offerte worden deze speciale artikelen gecalculeerd en kan de definitieve prijs dus afwijken.***

<b>Art. nr.</b>	<b>Aant.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Eenh. Prijs</b>	<b>Bedrag excl. BTW</b>
-----------------	--------------	---------------------	--------------------	-------------------------

Prijsniveau: maart 2021

***De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 3 maanden na documentdatum.***

<b>Totaal EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------