

Programma van Eisen Bedrijfswagen met autolaadkraan



Begrippen

Dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de eisen die Gemeente Schagen stelt aan de aan te schaffen bedrijfswagens, die ingezet worden op taakveld Serviceteam..

- Bedrijfswagens (alle 3 typen), verder in dit PvE aangeduid als "het voertuig".
- Voor de duidelijkheid zijn de eisen waaraan voldaan dient te worden als zodanig gemarkeerd (E = 'Eis').
- De vragen die op deze eisen betrekking hebben kunt u alleen met ja of nee beantwoorden.
- Inschrijvers die niet voldoen aan de eisen kunnen door de Gemeente worden uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.

Nr.	Omschrijving
Algemeen	
E-K01	Netto laadvermogen van minimaal 1000 kg op kenteken.
E-K02	Voorzien van dubbellucht achter
E-K03	Te leveren voertuig met een bruto gewicht lager of gelijk dan 3500 kg. Onder het bruto gewicht wordt verstaan: De som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW). Dus bestuurbaar met rijbewijs B.
Laadkraan	
E-K04	Aandrijving van de kraan via 'eigen' extra accu of PTO systeem.
E-K05	Plaatsing kraan en bedieningshuis rechts achter op laadbak (in overleg met de directie).
E-K06	Kraan bedienbaar ter plekke van de kraan en radiografisch bedienbaar.
E-K07	Kraan met hydraulische stempelpoten.
E-K08	De kraan beschikt over een CE-certificaat.
E-K09	Minimale hefvermogen 1,7 tm conform HC1-HD4/B2 of vergelijkbaar.
E-K10	Het heffen, zwenken en uitschuiven van alle giekdelen dient hydraulisch te geschieden.
E-K11	De kraan dient in 3 delen hydraulisch uitschuifbaar te zijn en tot een totale horizontale lengte van minimaal 4.50 meter.
E-K12	De kraan moet zijn voorzien van een ventielenblok met 5 functies.
E-K13	De kraan moet een nuttig hefvermogen hebben dat dusdanig groot is, dat op een horizontale kraanlengte van 4.50 meter een last van minimaal 375 kg opgenomen kan worden.
E-K14	De laadkraan dient een zwenkbereik te hebben van ten minste 310 graden.
E-K15	De opgevouwen maximale hoogte vanaf onderzijde voetplaat tot bovenzijde van de autolaadkraan is maximaal 145 cm.
E-K16	Tussenschot (dezelfde hoogte als zijschotten) voor afscherming van de kraan.
E-K17	De laadkraan dient inclusief alle noodzakelijke keuringscertificaten te worden geleverd en voorzien te zijn van een kraanboek.
E-K18	Alle hydraulische hefcilinders dienen voorzien te zijn van slangbreukbeveiliging. De slangen dienen voorzien te zijn van een beschermlaag om letsel te voorkomen t.g.v. onverhoeds zakken van systemen c.q. bij het openbarsten van hydrauliek slangen.
E-K19	Voor aanbouwapparatuur (b.v. autolaadkraan), dient de servicelocatie binnen een straal van 20 km vanaf de gemeentewerf Zijperweg 10/12, 1742 NE SCHAGEN
Laadbak	
E-20	De afmeting van de laadbak is 2.00 m breed en 2.50 m lang (met een marge van 5%).
E-21	Laadvloerhoogte maximaal ca. 90cm. Met vlakke laadvloer.
E-22	Koprek (palenjuk) als glijgoot voor ladders en buizen.
E-23	Het palenjuk is bovenop voorzien van werkverlichting in LED die zowel links als rechts aan de cabine is bevestigd en die draaibaar is. Plaatsing in overleg met de Opdrachtgever.
E-24	Zijschotten geanodiseerd aluminium planprofiel circa 35 cm hoogte en dikte circa 2,5 cm.
E-25	Zijschotten zijn voorzien van 4 rongpotten (U-profielen waar rongen in bevestigd kunnen worden).
E-26	Ingewerkte steunen ter ondersteuning van de achterklep.
E-27	Zijafscherming onder laadbak.
E-28	Gereedschapskist (waterdicht) onder laadbak plaatsen, indien mogelijk aan beide zijden.
E-29	Afdeksel (kleur in overleg) die bevestigd kan worden op de haken die aan de laadbak bevestigd zitten.
E-30	Afdeksel materiaal bestaat uit windbreekgaas; lucht kan door het afdeksel heen stromen.

Programma van Eisen Bedrijfswagen met open laadbak



Begrippen

Dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de eisen die Gemeente Schagen stelt aan de aan te schaffen bedrijfswagens, die ingezet worden op taakveld Serviceteam..

- Bedrijfswagens (alle 3 typen), verder in dit PvE aangeduid als "het voertuig".
- Voor de duidelijkheid zijn de eisen waaraan voldaan dient te worden als zodanig gemarkeerd (E = 'Eis').
- De vragen die op deze eisen betrekking hebben kunt u alleen met ja of nee beantwoorden.
- Inschrijvers die niet voldoen aan de eisen kunnen door de Gemeente worden uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.

Nr.	Omschrijving
Algemeen	
E-L01	Te leveren voertuig met een bruto gewicht lager of gelijk dan 3500 kg. Onder het bruto gewicht wordt verstaan: De som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW). Dus bestuurbaar met rijbewijs B.
Laadbak	
E-L02	De afmeting van de laadbak is 2.00 m breed en 2.50 m lang (met een marge van 5%).
E-L03	Laadvloerhoogte maximaal ca. 90cm. Met vlakke laadvloer
E-L04	Koprek (palenjuk) als glijgoot voor ladders en buizen.
E-L05	Het palenjuk is bovenop voorzien van werkverlichting in LED die zowel links als rechts aan de cabine is bevestigd en die draaibaar is. Plaatsing in overleg met de Opdrachtgever.
E-L06	Zijschotten geanodiseerd aluminium planprofiel circa 35 cm hoogte en dikte circa 2,5 cm.
E-L07	Zijschotten zijn voorzien van 4 rongpotten (U-profielen waar rongen in bevestigd kunnen worden).
E-L08	Ingewerkte steunen ter ondersteuning van de achterklep.
E-L09	Zijafscherming onder laadbak.
E-L10	Gereedschapskist (waterdicht) onder laadbak plaatsen, indien mogelijk aan beide zijden.
E-L11	De laadbak moet kunnen kippen en wel in lengterichting (eeenzijdig).
E-L12	Kipper heeft een CE-keurmerk en voldoet aan de Arbo-wetgeving.
E-L13	Kiepstand minimaal 45 graden.
E-L14	Bediening van de kipinrichting links voor in de cabine en uitneembaar voor gebruik buiten de cabine.
E-L15	Afdekzeil (kleur in overleg) die bevestigd kan worden op de haken die aan de laadbak bevestigd zitten.
E-L16	Afdekzeil materiaal bestaat uit windbreekgaas; lucht kan door het afdekzeil heen stromen.

Programma van Eisen Bedrijfsvoertuigen t.b.v. Serviceteam



Begrippen

Dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de eisen die Gemeente Schagen stelt aan de aan te schaffen bedrijfswagens, die ingezet worden op taakveld Serviceteam..

- Bedrijfswagens (alle 3 typen), verder in dit PvE aangeduid als "het voertuig".
- Voor de duidelijkheid zijn de eisen waaraan voldaan dient te worden als zodanig gemarkeerd (E = 'Eis').
- De vragen die op deze eisen betrekking hebben kunt u alleen met ja of nee beantwoorden.
- Inschrijvers die niet voldoen aan de eisen kunnen door de Gemeente worden uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.

EISEN GELDEND VOOR ALLE 3 TYPEN AAN TE SCHAFFEN VOERTUIGEN

Nr.	Omschrijving
Algemeen	
E-01	Alle 4 te leveren voertuigen zijn van het zelfde merk / fabrikant
E-02	Het voertuig dient nieuw, ongebruikt te zijn bij aflevering.
E-03	Het compleet opgebouwde voertuig voldoet op het moment van aflevering minimaal aan de vigerende Arbo- en CE-veiligheidsvoorschriften/normen en aan de meest recente van toepassing zijnde nationale en Europese wet- en regelgeving en aan de Nederlandse verkeerswetgeving om in Nederland aan het openbare verkeer deel te nemen en te voldoen aan de RDW gestelde eisen. De winnende inschrijver levert de benodigde documentatie hiervoor aan tijdens de verificatie fase.
E-04	Het voertuig wordt afgeleverd met inbegrip van het volgende: 1. aflevering met een volle tank brandstof en een vol geladen accu; 2. drie sleutelsets (1 origineel + 2 reservesets); 3. kentekenbewijs (kentekencard + tenaamstellingscode); 4. gebruikershandleiding; 5. onderhoudsboekje; 6. reservewiel (los aangeleverd); 7. Krik + wielsleutel; 8. wit kentekenplaat voor aanhanger.
E-05	Het technisch constructiedossier dient digitaal beschikbaar te zijn op verzoek van Opdrachtgever bij tenminste calamiteiten, ongelukken en controles.
E-06	Het voertuig is bij definitieve aflevering voorzien van een, op naam van de opdrachtgever gesteld, Nederlands kenteken.
E-07	Het voertuig (de cabine) wordt geleverd in de kleur wit RAL 9010
E-08	De bestickering met tekst en gemeente-logo wordt geregeld en geleverd door opdrachtgever.
E-09	Het voertuig voorzien van extra coating. Dit geldt zowel voor de chassis, wielkasten en alle holle delen (tectyl of vergelijkbaar)
E-10	Het voertuig is voorzien van trekhaak (stekker 13 polig)
E-11	Eventuele ontheffingen bij de type- en/of kentekenkeuring, ten behoeve van het gebruik, dienen voor aflevering van het
E-12	De bedrijfswagens worden geleverd met all-season banden
Aandrijving en motorisering	
E-13	Alle voertuigen worden met een euro 6 diesel motor aangedreven. Tevens is motor geschikt om te rijden op HVO diesel conform EN15940 en EN590.
E-14	De motor van het voertuig moet voldoen aan de norm Euro 6.2
E-15	Het motorvermogen bedraagt minimaal 110 kW (150 pk).
E-16	Het motorkoppel bedraagt minimaal 340 Nm.
E-17	Het voertuig is voorzien van een automatische versnellingsbak. (geen semi-automat)
E-18	Het minimale trekgewicht aanhanger geremd is 1.500 kg
Cabine	
E-19	Enkele cabine.
E-20	De cabine moet voorzien zijn van radio en airco.
E-21	Stuur in hoogte verstelbaar.
E-22	De voorstoelen zijn voorzien van: a. Verstelling in de lengterichting; b. Verstelling in de hoogte-richting; c. Hoekverstelling van de rugleuning; d. Instelbare lendesteun e. Hoofdsteen.

E-23	Elektrische ramen met klembeveiliging.
E-24	De deuren zijn voorzien van een centraal vergrendelingssysteem.
E-25	12 Voltaansluiting in cabine.
E-26	Het voertuig wordt geleverd met een bestuurderstoel en een passagiersstoel waarvan de bekleding sterk is en gemakkelijk te reinigen.
E-27	De cabine is voorzien van rubberen matten.
Veiligheid	
E-28	Het voertuig is voorzien van een: a. brandblusser, schuim. Met Rijks Type Goedkeur. b. verbanddoos. c. life hammer.
E-29	De cabine is voorzien van een radio/cd speler met bluetooth ten behoeve van handsfree bellen
E-30	Het voertuig is voorzien van 2 LED-flitsers aan de voorzijde (grill) en 2 LED-flitsers aan de achterzijde (nabij achterlichten). en LED-alarmzwaailicht.
E-31	Het voertuig is voorzien van een achteruitrijlamp, welke voldoende lichtopbrengst geeft om veilig achteruit te kunnen rijden en welke automatisch wordt ingeschakeld bij het achteruitrijden.
E-32	Het voertuig is voorzien van een niet uitschakelbare akoestische achteruitrijdsignalering.
E-33	Het voertuig is voorzien van elektrische verstelbare spiegels met verwarming.
E-34	Het voertuig is voorzien van all-season banden met M&S keurmerk en sneeuwsymbool.
E-35	Het voertuig is voorzien van spatlappen in wielkasten, voor en achter.
Duurzaamheid	
E-36	Het voertuig is bij aflevering afgevuld met smeervetten en hydraulische oliën die tenminste voldoen aan de eisen van klasse II milieuvriendelijke smeermiddelen.
E-37	De maximale geluidsproductie is 75 dB als de motor draait, buiten cabine gemeten.
E-38	De motor van het voertuig moet voldoen aan de Euro 6 norm.
E-39	Het te leveren voertuig is voorzien van een beveiligingssysteem tegen lekkage van smeervetten en/of hydraulische oliën.
Service Level Agreement - SLA	
E-40	Opdrachtnemer is gecertificeerd dealer van het door hem geleverde merk voertuig.
E-41	Opdrachtnemer biedt de monteur en gebruiker(s) van opdrachtgever een training / instructie aan met het oog op het reguliere / dagelijks gebruik en onderhoud. De training / instructie kan niet apart in rekening worden gebracht. De training vindt plaats op de volgende locatie en binnen kantoortijden (tussen 8 en 17 uur): de gemeentewerf Zijperweg 10/12 1742 NE SCHAGEN
E-42	Alle instructies en documentatie worden uitgevoerd en geleverd in de Nederlandse taal.
E-43	Opdrachtnemer heeft servicelocatie binnen een straal van 15 km vanaf de gemeentewerf Zijperweg 10/12, 1742 NE SCHAGEN
E-44	Voor aanbouwapparatuur (b.v. autolaadkraan), dient de servicelocatie binnen een straal van 20 km vanaf de gemeentewerf Zijperweg 10/12, 1742 NE SCHAGEN
E-45	Opdrachtnemer gaat onderhoudscontract aan met de Opdrachtgever, voor een tijdsduur van 4 jaar met optie 3 maal 1 jaar verlenging
E-46	De onderhoudsdiensten bestaan (minimaal) uit: •Het uitvoeren van preventief onderhoud; •Het (doen / laten) uitvoeren van wettelijke keuringen (arbeidsomstandigheden en machineveiligheid) aan het voertuig; •Het oplossen van storingen; •Het geven van instructies aan bedienend personeel; •Het geven van telefonische bijstand bij vragen over het gebruik; •Het gevraagd en ongevraagd geven van onderhoudsadviezen en product ontwikkelingen aan
E-47	Indien Opdrachtgever een storing meldt, dient Opdrachtnemer de storing binnen 24 uur na melding te hebben verholpen. Bij een langere termijn dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever te informeren. Bij een storing of reparatietijd langer dan 48 uur dient Opdrachtnemer een vergelijkbaar vervangend voertuig beschikbaar te stellen.
E-48	Binnen 24 uur na melding schade of storing kunnen één of meerdere servicemonteurs voor herstelwerkzaamheden op het afleveradres aanwezig zijn.
E-49	Er is een gegarandeerde onderdelen levering van 95% binnen 24 uur gedurende 10 jaar na oplevering.
E-50	De onderhoudscontract is all-in - Er mogen geen voorrijkosten/transportkosten in rekening worden gebracht.
E-51	Reparatie, onderhoud (conform onderhoudsschema fabrikant) en overige (alle) werkzaamheden aan de voertuig, incl. de opbouw worden door Opdrachtgever uitgevoerd zonder het vervallen van de garantievoorwaarden.

Garantievoorwaarden en levertijd	
E-52	De garantietermijn voor het geheel opgebouwde voertuig en alle componenten aan het chassis en de opbouw bedraagt tenminste 24 maanden na levering en maakt onderdeel uit van de offerte. Garantie voorwaarden dienen derhalve te worden bijgevoegd.
E-53	Gedurende de garantietermijn zijn alle kosten die voortkomen uit het herstel van tekortkomingen van het functioneren van het voertuig, zoals bijvoorbeeld reparatiekosten en de transportkosten voor rekening van opdrachtnemer, tenzij er sprake is van evident onoordeelkundig gebruik.
E-54	De garantieperiode gaat in na het ondertekenen van de prestatie- en acceptatieverklaring (zie bijlagen). De prestatieverklaring wordt aangeleverd door opdrachtnemer en de acceptatieverklaring door de opdrachtgever.
E-55	De maximale levertijd van het voertuig wordt vooraf door de inschrijver vastgesteld, en schriftelijk meegedeeld aan opdrachtgever.
E-56	Het in de uitvoering van de overeenkomst niet nakomen van de bij de aanbesteding afgegeven levertermijn zal leiden tot het direct in verzuim zijn van de opdrachtnemer en een direct factureerbare boete van € 500,- ex BTW per dag te laat afgeleverd voertuig vanwege het niet nakomen van de gemaakte afspraken.
E-57	Het voertuig wordt door de opdrachtgever kosteloos op een nader te benoemen locatie geleverd. Het voertuig wordt schoon, bedrijfsklaar geleverd.
Praktijktest	
E-58	De Inschrijver moet proefvoertuig t.b.v. de praktijktest ter beschikking stellen
E-59	De proefvoertuig moet aan de in de aanbestedingsleidraad vermelde eisen voldoen

Programma van Eisen Rioolwag



Begrippen

Dit Programma van Eisen (PvE) beschrijft de eisen die Gemeente Schagen stelt aan de aan te schaffen bedrijfswagens, die ingezet worden op taakveld Serviceteam..

- Bedrijfswagens (alle 3 typen), verder in dit PvE aangeduid als "het voertuig".
- Voor de duidelijkheid zijn de eisen waaraan voldaan dient te worden als zodanig gemarkeerd (E = 'Eis').
- De vragen die op deze eisen betrekking hebben kunt u alleen met ja of nee beantwoorden.
- Inschrijvers die niet voldoen aan de eisen kunnen door de Gemeente worden uitgesloten van verdere deelname aan de procedure.

Nr.	Omschrijving
Algemeen	
E-R01	Te leveren voertuig met een bruto gewicht lager of gelijk dan 3500 kg. Onder het bruto gewicht wordt verstaan: De som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW). Dus bestuurbaar met rijbewijs B.
Cabine	
E-R02	Omvormer naar 240 volt met stopcontact in de cabine 12Volt/5000Watt. Ivm hogedrukreiniger is 2,9 kw
Laadkraan	
E-R03	Aandrijving van de kraan via 'eigen' extra accu of PTO systeem.
E-R04	Plaatsing kraan en bedieningshuis rechts achter op laadbak (in overleg met de directie).
E-R05	Kraan bedienbaar ter plekke van de kraan en radiografisch bedienbaar.
E-R06	Kraan met hydraulische stempelpoten.
E-R07	De kraan beschikt over een CE-certificaat.
E-R08	Minimale hefvermogen 1,7 tm conform HC1-HD4/B2 of vergelijkbaar.
E-R09	Het heffen, zwenken en uitschuiven van alle giekdelen dient hydraulisch te geschieden.
E-R10	De kraan dient in 3 delen hydraulisch uitschuifbaar te zijn en tot een totale horizontale lengte van minimaal 4.50 meter.
E-R11	De kraan moet zijn voorzien van een ventielenblok met 5 functies.
E-R12	De kraan moet een nuttig hefvermogen hebben dat dusdanig groot is, dat op een horizontale kraanlengte van 4.50 meter een last van minimaal 375 kg opgenomen kan worden.
E-R13	De laadkraan dient een zwenkbereik te hebben van ten minste 310 graden.
E-R14	De opgevouwen maximale hoogte vanaf onderzijde voetplaat tot bovenzijde van de autolaadkraan is maximaal 145 cm.
E-R15	Tussenschot (dezelfde hoogte als zijschotten) voor afscherming van de kraan.
E-R16	De laadkraan dient inclusief alle noodzakelijke keuringscertificaten te worden geleverd en voorzien te zijn van een kraanboek.
E-R17	Alle hydraulische hefcilinders dienen voorzien te zijn van slangbreukbeveiliging. De slangen dienen voorzien te zijn van een beschermlaag om letsel te voorkomen t.g.v. onverhoeds zakken van systemen c.q. bij het openbarsten van hydrauliek slangen.
E-R18	Voor aanbouwapparatuur (b.v. autolaadkraan), dient de servicelocatie binnen een straal van 20 km vanaf de gemeentewerf Zijperweg 10/12, 1742 NE SCHAGEN
Laadbak	
E-R19	De afmeting van de laadbak is 2.00 m breed en 2.50 m lang (met een marge van 5%).
E-R20	Laadvloerhoogte maximaal 90cm. Met vlakke laadvloer.
E-R21	Koprek (palenjuk) als glijgoot voor ladders en buizen.
E-R22	Het palenjuk is bovenop voorzien van werkverlichting in LED die zowel links als rechts aan de cabine is bevestigd en die draaibaar is. Plaatsing in overleg met de Opdrachtgever.
E-R23	Zijschotten geanodiseerd aluminium planprofiel circa 35 cm hoogte en dikte circa 2,5 cm.
E-R24	Zijschotten zijn voorzien van 4 rongpotten (U-profielen waar rongen in bevestigd kunnen worden).
E-R25	Ingewerkte steunen ter ondersteuning van de achterklep.
E-R26	Zijafscherming onder laadbak.
E-R27	Voor de laadbak, achter de cabine; afsluitbare magazijn inrichting (uitvoering in overleg met directie)
E-R28	Gereedschapskist (waterdicht) onder laadbak plaatsen, indien mogelijk aan beide zijden. Aanwezige ruimte zoveel mogelijk benutten.
E-R29	Afdekzeil (kleur in overleg) die bevestigd kan worden op de haken die aan de laadbak bevestigd zitten.
E-R30	Afdekzeil materiaal bestaat uit windbreekgaas; lucht kan door het afdekzeil heen stromen.