Invulbijlage 3 B: Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden

Nationale Openbare Aanbesteding
Aannemer t.b.v. Bouwteam 'Realisatie VVA-recreatiepark'
Gemeente Aalsmeer, I&A-nummer: I&A_2020_0154

Post		Eenheid	Aantal	Eenheidsprijs	Sub totaal
1	**VOORBEREIDENDEWERKEN**				
101010	**Schone terrein (Conform omschrijving xxxx)**	st	1		€ -
2.	**KABELS EN LEIDINGEN**				
2092	**Aanbrengen drainage van ribbeldrain**				
209210	Leveren en aanbrengen drain 80 mm, incl. grondwerk, 42 pvc Drainput en 210 hulpstukken horizontale drainage	m	2.100,00		€ -
3	**KLEINEKUNSTWERKEN**				
301010	Aanbrengen beschoeiing, incl levering materiaal	m	2.245,00		€ -
302210	Leveren en aanbrengen stalen damwand. (kerende hoogte grond 2,0 m)	m	70,00		€ -
302220	Toepassen betonnen deksloof (incl leverantie)	m	70,00		€ -
305010	Aanbrengen voet-/fietsbrug (hout/composiet) tot 10m (totaal 11 st, zie ontwerp)	m1	122,00		€ -
4	**GRONDWERKEN**				
401	**ONTGRAVEN GROND**				
4012	**Uit cunet**				
401210	Grond ontgraven uit cunet tbv verharding, halfverharding en moeras.	m3	7.000,00		€ -
401220	Grond ontgraven uit cunet watergang / waterpartijen	m3	21.000,00		€ -
405	**GROENWERKZAAMHEDEN**				
405010	Boom planten (plantgat graven, evt plantgatverbetering, aankoop boom, planten en toepassen boompalen) (confrm Appendix 7 Bijlage xx)	st	107,00		€ -
405030	Leveren en aanbrengen haag (incl. grondwerk;breedte haag 0,9m	m1	500,00		€ -
405040	Aanleg gazon/berm bij bestaande bomen (incl grond ontgraven, 2x grondbwerking/egalisatie en zaaien)	m2	1.300,00		€ -
405050	Aanleg gazon/berm evenemententerrein (incl grondwerk, verstevigende maatregelen, 2x grindbewerking/egalisatie en inzaaien)	m2	6.000,00		€ -
405060	Aanleg gazon/berm (incl. aanbrengen toplaag grond, 2x grondbewerking en egaliseren, aanbrengen drainage en zaaien)	m2	5.050,00		€ -
405070	Aanleg gazon/berm (incl. deels ontgraven grond tbv plas/dras of sport/hondentraining, aanbrengen toplaag grond, 2x grondbewerking en egaliseren, aanbrengen drainage en zaaien)	m2	5.700,00		€ -
405080	Aanleg gazon/berm (incl. aanbrengen toplaag grond, 2x grondbewerking en egaliseren en zaaien)	m2	2.350,00		€ -
405090	Aanleg gazon/berm langs paden (incl. aanbrengen toplaag grond, 2x grondbewerking en egaliseren, aanbrengen drainage en zaaien)	m2	2.000,00		€ -
405100	Aanbrengen bosplantsoen (incl laatste grondbewerking en aankoop plantmateriaal)	m2	3.730,00		€ -
405380	Leveren en aanbrengen moerasplanten	st	11.000,00		€ -
	Leveren en aanbrengen heesters (incl. grondwerk)	st	400,00		€ -
5	**VERHARDINGEN**				
501220	Leveren en aanbrengen hydraulisch geb. verhardingslaag bouwwegen	m2	1.900,00		€ -
503190	Leveren en aanbrengen verharding van prefab. Betonplaten inlaat onderhoudsboot.	st	60,00		€ -
508010	Leveren en aanbrengen van een basketbalveld (excl baskets)	m2	510,00		€ -
509010	Leveren en aanbrengen prefab traptreden.	m	175,00		€ -
51	**AANBRENGEN VERHARDING RECONSTRUCTIES**				
510010	Leveren en aanbrengen halfverharding incl. kunstofinlage, funderingslaag, toplaag halfverharding	m2	3.800,00		€ -
517110	Leveren en aanbrengen voetpad betontegels (2,40 m breed, incl. zandleverantie, opbouw profiel en opsluiting)	m2	800,00		€ -
515110	Leveren en aanbrengen fietspad asfalt rood (3,50 m breed incl. grondwerk en leveranties)	m2	1.500,00		€ -
601	**SPEELPLAATS/meubilair**				
601100	Leveren en aanbrengen hekwerken 1m hoog incl. 2 poorten (hondentraining)	st	300,00		€ -
601100	Leveren en aanbrengen hekwerken poorten tbv hondentraining.	st	2,00		€ -
601110	leveren en aanbrengen hekwerken 1m hoog (hondentraining)	m1	300,00		€ -
601120	Leveren en aanbrengen lichtmast nieuw bebouwing incl aansluiten	st	20,00		€ -
602120	Leveren en aanbrengen lichtmast hoog tbv evenemententerrein, incl aansluiting	st	4,00		€ -
602150	Leveren en aanbrengen hekwerken rondom basketbalveld	m1	100,00		€ -
602170	Leveren en aanbrengen ontmoetingsplein: tegels met diverse kleuren	m2	1.320,00		€ -
7	**TRANSPORT**				
701	**TRANSPORT GROND**				
701010	Grond vervoeren naar grondbank incl. stort	m3	27.500,00		€ -
701110	Grond vervoeren op werk naar tussen depot	m3	27.500,00		€ -
702110	Transport puin bouwweg incl stort	ton	1.150,00		€ -
8	STELPOST				
800010	Stelpost Electra		1,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
800020	STELPOST LEVEREN EN PLAATSEN DIVERSEN		1,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
800030	Stelpost onvoorzien opdrachtgever		1,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

	Directe bouwkosten				€	200.000,00
	eenmalige kosten	euro	1		€	-
	algemene bouwplaatskosten	euro	1		€	-
	uitvoeringskosten (incl. coordinatie werken derden)	%		(A)	€	-
	Algemene kosten	%		(A)	€	-
	Winst en risico	%		(A)	€	-

	Inschrijvingssom Uitvoeringswerkzaamheden				**€**	**-**

Alle kosten zijn inclusief levering. In de bouwteamfase wordt bepaald of de levering plaats vindt door de Opdrachtnemer of de Aannemer. Indien de Opdrachtgever levert zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de aanneemsom.