

APPARATUUR- EN
MATERIAALSPECIFICATIES
ROC RIJN IJSSEL / WITTE VILLA

4 JUNI 2021

Van

ROC Rijn IJssel
Tivolilaan 10
6824 BW Arnhem

Auteurs

Monique Pos-Witteveen
Nick Harmsen

Project

ROC Rijn IJssel, locatie Witte Villa

Betreft

Apparatuur- en materiaalspecificaties

Ons kenmerk

210077

Datum

4 juni 2021

© 2021 Hospitality Group

Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden c.q. door de rechthebbenden gemachtigden, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Dit document betreft de specificaties over de toe te passen materialen, afwerkingen en uitvoering van al het in deze uitvraag genoemde maatwerk, apparatuur en meubelwerk.

De (aanzicht)tekeningen betreffen 'principe'-tekeningen. Waar een verschil is tussen de aanzichttekeningen en de omschrijvingen in dit document prevaleren de omschrijvingen in dit document boven de (aanzicht)tekeningen.

Alle genoemde maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden.

De opdrachtgever draagt zorg voor de verhuizingen van de bestaande apparatuur e.d. naar gebouw Witte Villa.

RVS MAATWERK

RVS

Al het toegepaste rvs dient te voldoen aan de volgende specificaties:

- Minimale dikte 1,25 mm
- AISI 304
- Geborsteld, korrelgrote 320
- Bladen geborsteld in lengterichting
- Deuren en ladefronten geborsteld in verticale richting

HYGIËNE

De tafels moeten uitsluitend uit hygiënisch materiaal bestaan. Alle tafels dienen zoveel mogelijk waterdicht te worden afgewerkt en in ieder geval 'ongediertedicht'. Zo ook de aansluitingen tussen tafels en wanden en/of onderling. Horizontale vlakken dienen naadloos te worden uitgevoerd.

Onder het rvs-maatwerk vallen:

- Spoeltafels
- Werktafels
- Apparatuurtafels
- Debrasseertafels
- Aanvoertafels
- Afvoertafels

TOE TE PASSEN RVS (TENZIJ PER POSITIE ANDERS BESCHREVEN)

Materiaal dikte	1,25 mm
Type	AISI 304 (1.4301)
Afwerking	Geborsteld
Korrelgrootte	320
Laser-, zaag-, knipvlakken	Vrij van bramen en scherpe randen

FRAME

- Opgebouwd uit vierkante koker, 40 x 40 mm.
- Voorzien van kunststof stelvoeten.
- Vrije zijden 40 mm terugliggend t.o.v. het bovenblad (tenzij per positie anders beschreven).
- Pootstellen 150 mm hoog, 40 mm terugliggend van de wand(en) (tenzij per positie anders beschreven).

- Onderzijde frame tot aan plint geheel gesloten.
- Voorzien van een vast aansluitpunt voor aarding blad en frame.

WIELEN

- 2 bokwielen en 2 geremde zwenkwielen, Ø125mm.
- Gaffel en rem uitgevoerd in rvs.
- Expander montage in frame.
- Wielkern van polypropyleen met niet-strepende thermoplastische rubberband.
- Wielnaaf op rvs precisiekogellager, met afdekkappen.

ZIJPANEEL

- Vrijstaande zijden van het frame voorzien van een zijpaneel.
- Zijpaneel naadloos, dubbel omgezet.
- Sluitend van bouwkundige wand tot voorzijde frame.
- Sluitend van plint tot onderzijde blad.
- Voorzien van multilex watervaste onderlijming.

PLINT

- Voorzijde plint 100 mm terugliggend t.o.v. het bovenblad.
- Toepassen van maximaal mogelijke lengte uit één stuk.
- Altijd uit één stuk ter plaatse van vrije kopse zijde, haaks gezet.
- Boven 20 mm omgezet en onderzijde dubbel omgezet.
- Voorzien van multilex watervaste onderlijming.
- Bovenzijde volledig sluitend met frame.

BEDIENINGSPANEEL

- Uitgevoerd als één gezet, terugliggend paneel.
- Voorzijde bedieningsknoppen ≤ voorzijde frame.
- Geen horizontale delen toegestaan.
- Bij toepassing wandcontactdozen is maximale maat openstaande deksel ≤ voorzijde frame.
- Demontabel.

KORPUS KASTEN EN LADEBLOKKEN APPARATEN TAFELS

- Wanden en bodemschap aan één stuk. In hygiëne-uitvoering. Alle hoeken met een radius van tenminste 20 mm.
- Achterwand bestaat uit een uitneembaar deel en boven- en onderzijde een vast deel, waarbij het bovenste deel de voorzieningen doorheen gaan.

KORPUS KASTEN EN LADEBLOKKEN SPOEL-/WERKTAFELS

- Opgebouwd uit rvs-panelen (bodem, wanden en achterzijde).
- Achterwand bestaat uit een uitneembaar deel en boven- en onderzijde een vast deel, waarbij door het bovenste deel de voorzieningen heen gaan.

DRAAI-/SCHUIFDEURKASTEN EN LADE-UNITS

Fronten	Dubbelwandig.
Grepen	Naadloos geïntegreerd in front.

Sloten	Gelijksluitend (per buffet/outlet).
Draaideuren	Zelfsluitend voorzien van softclose.
Lade-unit	Aantal lades per positie beschreven. Uitgevoerd als frame voorzien van roestvaststalen GN inzetbak. Rvs telescoopgeleiders, kogelgelagerd, dubbel uittrekbaar met dempers en softclose, met ladedragers, draagvermogen minimaal 20 kg. Diepte inzetbak in overeenstemming met ladehoogte. Levering inclusief rvs GN bak.

BLAD

- Bovenbladen dienen naadloos (uit één stuk) te worden uitgevoerd.
- Standaard dikte 40 mm (tenzij per positie anders beschreven).
- Bij toepassing van een bladdoorvoer, deze voorzien van een opstaande krans, 20 mm hoog.
- Zichtbare delen onderzijde blad in rvs afgewerkt (o.a. overstek blad tot aan frame).
- Onderlijmd met berken multiplex (WPB) behandeld met een niet toxische coating.
- Voorzien van een vast aansluitpunt voor aarding blad en frame.

BLAD PROFIELEN/RANDEN

Spoeltafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 40 mm hoog blokprofiel. Overige zijden vlak uitgevoerd. Een waterkering rondom de spoelbak. Maatvoering spoelbak is per positie aangegeven.
Werktafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 40 mm hoog blokprofiel. Overige zijden vlak uitgevoerd.
Verrijdbare werktafel	Alle zijden vlak uitgevoerd.
Apparaten tafel t.b.v. snackline apparatuur	Vlak uitgevoerd.
Debrasseertafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 100 mm hoog blokprofiel. Overige zijden uitgevoerd als korvengeleidingsprofiel 20 mm hoog, ten behoeve van vaatspoelkorven 500 x 500 mm. Aansluiting van de debrasseertafel aan de aanvoer(rollen)tafel naadloos uitgevoerd.
Aanvoertafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 100 mm hoog blokprofiel. Overige zijden uitgevoerd als korvengeleidingsprofiel 20 mm hoog, ten behoeve van vaatspoelkorven 500 x 500 mm. Aan vaatspoelmachine zijde vlak uitgevoerd met omgezet profiel voor inhaken in vaatspoelmachine. Voorzien van inweekbak 600 x 400 mm op afschot naar afvoer. Voorzien van een bodemzeef in de bodem van de bak.

Uitvoertafel	Alle wandzijden voorzien van een gesloten 40 mm hoog blokprofiel. Overige zijden uitgevoerd als korvengeleidingsprofiel 20 mm hoog, ten behoeve van vaatspoelkorven 500 x 500 mm. Aan vaatspoelmachine zijde vlak uitgevoerd met omgezet profiel voor inhaken in vaatspoelmachine.
--------------	---

SPOELBAK

Afwerking	Naadloos in het blad gelast, geslepen en gepolijst. Maatvoering spoelbak is per positie aangegeven.
-----------	---

AFWERKING

- Aansluitingen rvs met wand en/of vloer dienen te worden voorzien van een niet toxische, flexibele watervaste siliconenkit.
- Kitkleur "trijs" (tenzij per positie anders beschreven)

WANDCONTACTDOZEN EN SCHAKELMATERIAAL

UITVOERING

Merk	Gira
Model	E22
Materiaal uitwendig	Rvs
Kleur binnenzijde	Antraciet/zwart
IP kwalificatie	IP 44
Uitvoering	Geaard met klapdeksel
Aansluitingen	In het buffet alle installaties volledig bedraad tot een spatwaterdichte slagvaste aansluitdoos.
Bedrading montage	Buffet/apparatuurtafel voorzien van slagvaste mantelbuizen en/of kunststof kabelgootsystemen.

APPARATUUR

ALGEMEEN

De apparatuur dient te voldoen aan de (plaatselijke) normen en wetten. En in het bijzonder aan de Arbowet en de van toepassing zijnde hygiënecodes.

Waar werkbladen, frames en/of plinten tegen bouwkundige wanden en/of vloeren zijn geplaatst dienen de naden voorzien te worden van een zuurvrije siliconenkitvoeg, zowel horizontaal als verticaal. Kitkleur trijs'' (tenzij per positie anders beschreven).

De apparatuur dient glad te zijn afgewerkt. Bramen en scherpe kanten mogen niet voorkomen. Knoppen en schakelaars mogen niet uitsteken.

HYGIËNE

De apparatuur moet uitsluitend uit hygiënisch materiaal bestaan. Alle apparaten dienen zoveel mogelijk waterdicht te worden afgewerkt en in ieder geval 'ongediertedicht'. Zo ook de aansluitingen tussen apparaten en wanden en/of onderling. Horizontale vlakken dienen naadloos te worden uitgevoerd.

UITGIFTE BUFFETTEN

ALGEMEEN

Bramen en scherpe kanten mogen niet voorkomen. Knoppen en schakelaars mogen niet uitsteken.

Waar buffetten, kasten en/of plinten tegen bouwkundige wanden en/of vloeren zijn geplaatst dienen de naden voorzien te worden van een zuurvrije siliconen kitvoeg, zowel horizontaal als verticaal.

Kleur van de kit in overleg te bepalen.

In de specificaties van architect zijn per uitgifte buffet de materialen omschreven.

RVS

Al het toegepaste rvs dient te voldoen aan de volgende specificaties:

Minimale dikte 1,25 mm

ASI 304

Geborsteld, korrelgrote 320

Bladen geborsteld in lengterichting

Deuren en ladefronten geborsteld in verticale richting

HYGIËNE

De meubels moeten uitsluitend uit hygiënisch materiaal bestaan. Alle meubels dienen zoveel mogelijk waterdicht te worden afgewerkt en in ieder geval 'ongediertedicht'. Zo ook de aansluitingen tussen meubels en wanden en/of onderling.

Horizontale vlakken dienen naadloos te worden uitgevoerd.

BEMONSTERING

U dient in overleg met de opdrachtgever/architect monsters van de te gebruiken materialen en toe te passen detailleringen ter goedkeuring voor te leggen.

CONSTRUCTIE ONDERBOUW

De buffetten dienen aan bedienzijde te zijn opgebouwd uit een rvs-frame voorzien van kunststof stelvoeten. De onderzijde van het frame rvs, de bedienzijde ter plaatse van de overgang van de plint met de constructie dient volledig in rvs gesloten

te zijn uitgevoerd. Ter plaatse van overgang van wand naar vloer dienen de stelvoeten tenminste 40 mm uit de wand te worden geplaatst in verband met toepassing van holle plinten.

KASTEN EN LADEBLOKKEN

Alle in het frame geplaatste (draaideur)kasten en ladeblokken dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

- Kasten en ladeblokken voorzien van een uitneembaar achterpaneel.
 - Rvs tussen- en bodemschappen dienen rondom te zijn omgezet.
 - Tussenschappen in hoogte verstelbaar.
 - Bij een breedte groter dan 1000 mm voorzien van een roestvaststalen 'Omega'- profiel ter voorkoming van doorzakken van het schap.
 - Te zijn voorzien van een geluiddempende onderlijming.
-

DEUREN EN LADEFRONTEN

Alle deur- en ladefronten dienen te voldoen aan de volgende specificaties:

- Indien vervaardigd van rvs, dan dubbelwandig uitgevoerd.
 - Voorzien van gelijksluitende sloten per buffet/outlet .
 - Deuren voorzien van zelfsluitende scharnieren.
 - Lades uitgevoerd met rvs telescoopgeleiders, volledig uittrekbaar (zelfsluitend).
 - Lades uitgevoerd als uitneembaar 1/1 GN ladeframe voorzien van maximaal toepasbare diepte rvs 1/1 GN inzetbak (levering inclusief rvs GN inzetbak).
-

TECHNISCHE PANELEN

Dit zijn panelen die tussen kasten en/of koelwerkbanken worden toegepast. In de specificaties wordt per positie aangegeven welke voorzieningen moeten worden opgenomen.

- Het technische paneel dient demontabel te worden gemonteerd.
 - Het technische paneel is verdiept uitgevoerd, zodanig dat de voorzijde-afdekkleppen (in 'open' stand) van wandcontactdozen niet voor het frame van het buffet uitsteken.
-

BEDIENINGSPANELEN

Dit zijn rvs-panelen die boven kasten en/of koelwerkbanken worden toegepast ten behoeve van de bedieningsschakelaars van vast in het buffet (en overige) opgenomen apparatuur.

- Het deel met de opgenomen voorzieningen verdiept uitgevoerd, zodanig dat voorzijde knoppen = voorzijde bedieningspaneel (verdieping volledig vlak en gesloten uitgevoerd).
 - Het bedieningspaneel dient demontabel te worden gemonteerd.
-

PLINT

Aan de bedienzijde van de uitgiftebuffetten dient de plint te zijn uitgevoerd in een roestvaststalen omgezette plint voorzien van een onderlijming. De plint dient zoveel als mogelijk uit één stuk te zijn uitgevoerd. De plint dient op de vloer te worden afgewerkt door middel van een niet toxische siliconenkit in de kleur 'trijs'.

De uitvoering van de plint aan de gastenzijde op de tekeningen van de architect aangegeven.

KOEL- EN VRIESCELLEN

CONSTRUCTIE

-
- Alle vloeren, wanden, dekken en deuren bestaan uit enkelvoudige panelen en zijn onder hoge druk in gesloten vormen met geïntegreerde haaksluitingen geproduceerd. De elementverbindingen zijn voorzien van een veer-/groefstelsel voorzien van excentrische spansloten uit kunststof met metalen haken.
-

- De verticale hoeken moeten uit 1 stuk bestaan, vast in de panelen geperst of gevormd zonder losse onderdelen.
- De zelfdragende wand-, vloer- en dakelementen in sandwichpanelen met een dikte van 100 mm. Zowel koelcel als vriescel.
- Isolatie met Polyurethaan hardschuim met een soortelijk gewicht van minstens 40 kg/m³.
- K waarde 0.24 W/m²K. Maximaal temperatuurverschil van 45K.
- Het oppervlak van de wand, het plafond en de vloerelementen (onderzijde) uit sendzimir verzinkte staalplaat 0,6 mm, wit gemoffeld met polyesterlak.

VLOEREN

- Uitgevoerd in antislip, minimaal R11 met 12.5 mm dik watervast verlijmd multiplex voorzien van een toplaag van glasvezel versterkt fenol. De oppervlakte is schok-, zuur- en krasbestendig en watervast.
- De vloer moet geschikt zijn voor een belasting van minimaal 200 kg/m² gelijkmatig verdeeld.
- Bij voldoende bouwkundige diepte wordt de vloer geheel vlak aangesloten op de bouwkundige vloer. Indien een volledig verzonken celvloer niet mogelijk is moet er een inwendige hellingbaan worden voorzien om het hoogteverschil te overbruggen.
- De waterdichte afwerking tussen celvloer en bouwkundige vloer wordt door de aannemer uitgevoerd.
- Tussen de onderlinge cellen mogen geen drempels aanwezig zijn.

DEUR(EN)

- Dagmaat van 900*2200 mm of conform tekening.
- Naar buiten draaiende oplopende deur met magneetrubber en oplopende scharnieren 3D afstelbaar en uithangende deurscharnieren.
- Deurgrendel voorzien van een cilinderslot en aan binnenzijde voorzien van een noodontgrendeling. Alle sloten gelijksluitend uitgevoerd.
- Alle vriesceldeuren voorzien van een randverwarming.
- Waar nodig de deur voorzien van een drukventiel.

CELAFWERKING

De ruimte tussen de bouwkundige wanden/gevel en cel evenals de bovenzijde van de cel en onderzijde plafond (optoppen doorstekend door systeemplafond) dient door de leverancier afgesloten afgewerkt te worden met gelijke celwandpanelen. De celentree dient voorzien te zijn van een roestvaststalen inrijplaat/overgangsplint tussen cel en bouwkundige vloer.

1 MAGAZIJN, NIVEAU -2

101	STELLING BESTAAND
-----	-------------------

102	STELLING BESTAAND
-----	-------------------

103	STELLING BESTAAND
-----	-------------------

104	STELLING BESTAAND
-----	-------------------

105	STELLING BESTAAND
-----	-------------------

106	INSECTENVANGER
-----	----------------

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
-------------------------	--------------

107	WANDCONTACTDOOS DUBBEL
-----	------------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkingangen	
---------------------------	--

108

WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkeringangen	
-----------------------------	--

109

WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkeringangen	
-----------------------------	--

2 MAGAZIJN, BEGANE GROND

201	INSECTENVANGER
Levering	Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
-------------------------	--------------

202	HANDENWASBAK MET KNEBEDIENING
Afmetingen	550 x 440 x 152 mm
Bakmaat	500 x 300 x 150 mm

Technische gegevens

Water-aansluiting	ø15 kw, ø15 ww
Afvoer	ø40 mm

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs

Voorzien van

De bak voorzien van een zeefafvoerplug 1½ "
Op het blad in zwaar verchroomde uitvoering gemonteerde kraan uitloop
Compleet met mengventiel voor warm en koud water
Twee gepantserde aansluitslangen, lengte 370 mm, compleet met filter en terugslagklep

203	ZEEPDISPENSER
Levering	Derden

204	PAPIERDISPENSER
Levering	Derden

205 DISPENSER HANDESINFECTIEMIDDEL

Levering	Derden
----------	--------

206 AFVALBAK

Levering	Derden
----------	--------

207 WERKKAAS BESTAAND**208 STELLINGEN**

Afmetingen	Ca. 1.800 x 500 x 1.800 mm
------------	----------------------------

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar
Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)

Voorzien van

4 legborden per stelling
Benodigde kruisschoren
In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

209 STELLINGEN

Afmetingen	Ca. 1.000 x 500 x 1.800 mm
------------	----------------------------

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar
Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)

Voorzien van

4 legborden per stelling

Benodigde kruisschoren

In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

210**STELLINGEN**

Afmetingen	Ca. 1.750 x 500 x 1.800 mm
------------	----------------------------

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar
Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)

Voorzien van

4 legborden per stelling

Benodigde kruisschoren

In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

211**SCHILFERIJSMACHINE**

Merk	Hoshizaki, Brema of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 640 x 600 x 800 mm
IJsproductie	ca. 85 kg/24 uur
Inclusief	Interne bunker met een capaciteit van ca. 26 kg.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, maximaal 1kW
Koudwater aansluiting	ø 15 mm
Afvoer	ø 50 mm
Uitvoering	Luchtgekoeld

212

WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkeringen	
--------------------------	--

3 SPOELKEUKEN

301 CHEMIEKAST

Afmetingen 600 x 600 x 2100 mm

Uitvoering

Volkern enkeleurs werkkast voorzien van een roestvaststalen plintframe en in hoogte verstelbare stelvoeten

Inclusief

Roestvaststalen greep

Slot

Inliggende panelen in de zijwanden (vlak uitgevoerd)

6 volkern in hoogte verstelbare legplanken

Roestvaststalen plint

302 WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 1 kW

Uitvoering

Levering Derden

Tweevoudige stekkingangen

303 AFVALBAK

Levering Derden

304 INSECTENVANGER

Levering Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230V, 0,3 kW

305 SLANGHASPEL

Afmetingen	460 x 460 mm
------------	--------------

Technische gegevens

Slanglengte	ca. 15 mtr
Slangtype	Hygiëneslang
Binnenwerk	Ceramische schijven
Temperatuurbestendigheid	40° / + 150° C
Maximale waterdruk	80 bar
Slanghaspel	Ø 420 mm
Materiaal haspel en houder	Rvs
Draaisteun	Rvs
Zwenkbereik	Links/rechts 55°

Uitvoering

Wandmontage	Zwenkbare muurplaat voor wandmontage uitgevoerd in rvs
-------------	--

Inclusief

Blauwe hygiëneslang
Veerretour met blokkering
3 standen spuitpistool (straal, fijne nevel, grote nevel)
Aansluitslang 1,5 mtr
Thermostaat kraan

306 INVOERTAFEL

Afmetingen	ca. 2730/1980 x 700 x 900 mm
------------	------------------------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
--

In de onderbouw van links naar rechts

Een sleuf bodemschap, schappen opgedeeld in secties van 400mm
Een open sectie ten behoeve van de waterontharder

307 VOORSPOELDOUCHE

Merk	Echtermann, KWC, of gelijkwaardig
Model	Bladmodel, tussenkraan op mengblok

Uitvoering

Binnenwerk	Ceramische schijven
Aansluiting	2-gats ½"
Handdouche	Voorzien van metalen sproeikopje
Bovendeel	Voorzien van terugslagkegel
Zwenkkraan	Voorzien van ceramisch bovendee

Technische gegevens

Water aansluiting	ø22 kw, ø22 ww
Tafelboring	2 x ø22mm
Waterdoorlaat	Uitloop/handdouche 30/14 l/min

308 WATERONTHARDER

Afmetingen	Ca. 270 x 440 x 530 mm
Model	Koud water

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0,1 kW
Wateraansluiting	ø15 mm
Waterdruk	2,0– 7,0 Bar (constant)
Afvoer	ø 40 mm
Watertemperatuur invoer	5°-40° C
Uurcapaciteit	250 ltr
Harsinhoud	5 ltr
Inhoud zoutvat	15 ltr
Regenereren	Op basis van volume en/of tijd

Voorzien van

Bypass
Aansluit-/afvoerset
Terugslagklep
Hardwaterbijmengventiel

4 wielen

Tegenstroombeveiliging

Let op

De capaciteit van deze ontharder dient in overeenstemming te zijn met de aangeboden vaatspoelmachines en combi steamer

309 VAATWASMACHINE DOORSCHUIFMODEL

Merk Winterhalter, Meiko, Wexiodisk of gelijkwaardig

Model Doorschuif

Afmetingen ca. 630 x 750 x 1500/2195mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, maximaal 15 kW
Koudwater	ø15 mm,
Watertoevoer	Onthard 4-7° DH
Waterdruk	2,5 – 5,0 Bar (constant)
Afvoer	ø 50 mm
Invoerhoogte	Tenminste 440 mm
Tankverwarming	2,5 kW
Totale aansluitwaarde	Maximaal 16 kW (inclusief verzwaard boiler-element)
Pompmotor	0,55 kW (thermisch beveiligd)
Waterverbruik	Maximaal 2,5 ltr/naspoeling per wasbeurt
Tankinhoud	ca. 50 liter
Korfmaat	500 x 500 mm
Wasprogramma's	Minimaal 3, waarbij de was- en naspoeltijden kunnen worden ingesteld
Geluidniveau	Maximaal 61 dBA

Uitvoering

De vaatwasmachine geheel vervaardigd uit rvs

Programmastart door middel van drukknop op het bedieningspaneel

De machine dient dubbelwandig, geïsoleerd en druiptwaterdicht te zijn uitgevoerd

De machine dient met de achterzijde aan de wand te worden geplaatst

Eventuele open ruimtes tussen de aan- en of afvoertafel en de machine dienen te worden gesloten middels een rvs passtuk

Inclusief

Wasemcondensingunit

Afvoerpomp
 Breaktank
 Drukverhogingspomp
 Diepgetrokken wastank
 Uitneembare kunststof filters
 Zelfreinigingprogramma
 Aansluitset
 Connectie kit

310 VAATWASMACHINE DOORSCHUIFMODEL

Merk	Winterhalter, Meiko, Wexiodisk of gelijkwaardig
Model	Doorschuif
Afmetingen	ca. 630 x 750 x 1500/2195mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, maximaal 15 kW
Koudwater	ø15 mm,
Watertoevoer	Onthard 4-7° DH
Waterdruk	2,5 – 5,0 Bar (constant)
Afvoer	ø 50 mm
Invoerhoogte	Tenminste 440 mm
Tankverwarming	2,5 kW
Totale aansluitwaarde	Maximaal 16 kW (inclusief verzwaard boiler-element)
Pompmotor	0,55 kW (thermisch beveiligd)
Waterverbruik	Maximaal 2,5 ltr/naspoeling per wasbeurt
Tankinhoud	ca. 50 liter
Korfmaat	500 x 500 mm
Wasprogramma's	Minimaal 3, waarbij de was- en naspoeltijden kunnen worden ingesteld
Geluidniveau	Maximaal 61 dBA

Uitvoering

De vaatwasmachine geheel vervaardigd uit rvs
 Programmastart door middel van drukknop op het bedieningspaneel
 De machine dient dubbelwandig, geïsoleerd en druiptwaterdicht te zijn uitgevoerd
 De machine dient met de achterzijde aan de wand te worden geplaatst
 Eventuele open ruimtes tussen de aan- en of afvoertafel en de machine dienen te worden gesloten middels een rvs passtuk

Inclusief

Wasemcondensingunit

Afvoerpomp

Breaktank

Drukverhogingspomp

Diepgetrokken wastank

Uitneembare kunststof filters

Zelfreinigingprogramma

Aansluitset

311

CONDENSAFVOERKAP BESTAAND

Afmetingen ca. 1000 x 1000 x 550 mm

Type Wandkap

Door leverancier te monteren

Onderzijde afzuigkap ca. 2100mm

Ruimte tussen onderzijde plafond en bovenzijde afzuigkap is afgewerkt met een roestvaststalen plint in gelijke uitvoering, dan wel dient de kap hoger te worden uitgevoerd

Inclusief

Kapophanging, flens(en) en aansluitbanden t.b.v. luchtafvoer

312

UITVOERROLLENTAFEL

Afmetingen ca. 2050 x 600 x 900mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving

Inclusief

Een sleuf bodemschap over de hele lengte

313 OOGDOUCHE

Levering	Derden
----------	--------

314 HANDENWASBAK MET KNEBEDIENING

Afmetingen	550 x 440 x 152 mm
------------	--------------------

Bakmaat	500 x 300 x 150 mm
---------	--------------------

Technische gegevens

Water-aansluiting	ø15 kw, ø15 ww
-------------------	----------------

Afvoer	ø40 mm
--------	--------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
-----------	-----

Inwendig	Rvs
----------	-----

Voorzien van

De bak voorzien van een zeefafvoerplug 1½ "

Op het blad in zwaar verchroomde uitvoering gemonteerde kraan uitloop

Compleet met mengventiel voor warm en koud water

Twee gepantserde aansluitslangen, lengte 370 mm, compleet met filter en terugslagklep

315 ZEEPDISPENSER

Levering	Derden
----------	--------

316 PAPIERDISPENSER

Levering	Derden
----------	--------

317 DISPENSER HANDDESINFECTIEMIDDEL

Levering	Derden
----------	--------

318

VLOERGOOT

Levering

Derden

4 KOEL- / VRIESCEL

401	KOELCEL
Afmeting - inwendig	ca. 2700 x 2900 x 2400 mm
Technische gegevens	
Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
Afvoer	ø 50 mm
Temperatuur	+2 / +4°C
Verdamper	Automatische ontdooiing verdamper Geplaatst aan achterzijde van de cel
Compressor	Op centrale koelinstallatie
Verlichting	LED-armaturen, vlak en eenvoudig reinigbaar Voorzien van bewegingssensor in de armatuur
Bekabeling	Inbouw, geen opbouw toegestaan
Schakelkast	Voorzien van akoestisch signaal bij storing Digitale temperatuur uitlezing met actuele temperatuur en minimale/maximale temperatuur alarm in geheugen Aan/uit schakelaar Potential contact t.b.v. aansluiting op GBS
Beveiliging	De koelcel is voorzien van een insluit-/persoonsbeveiliging en een noodknop in de cel, De beveiliging is timer gestuurd op binnenverlichting.
Uitvoering	
Deur	1 draaideur Dagmaat 900 x 2200 mm Voorzien van noodopener aan binnenzijde Voorzien van deurschakelaar die ventilatoren uitschakelt bij geopende deur
Gordijn	Voorzien van PVC lamellengordijn
Wanden en plafond	80 mm panelen, geïsoleerd cfk vrij
Vloer	80 mm panelen, geïsoleerd cfk vrij met ventilatievoorziening
Kleur	RAL 9010
Aanrijdbeveiliging	PE 500, op 2 niveaus aan alle zichtzijden in- en uitwendig, minimaal 100 x 15 mm
Afwerking	Afwerking tussen koelcel en bouwkundige wanden en verlaagd plafond d.m.v. panelen in dezelfde kleur als de cel
Hellingbaan	Een inwendige hellingbaan indien het nodig is om het hoogteverschil met de bouwkundige vloer te overbruggen

402 CENTRALE KOELINSTALLATIE

Technische gegevens

Koelmiddel	R449 A, directe expansiesysteem
Koelvermogen koel	2,5 kW bij -10°C/+45°C
Aansluiting	400V / 3ph / 50Hz + N

Uitvoering

Voorzien van winterregeling en machine omkasting

Centrale koelinstallatie t.b.v. koelcel en alle opgegeven remote apparatuur

De totale capaciteit van de centrale koelinstallatie moet worden berekend op basis van alle gebruikers zoals benoemd in dit bestek

Koelleiding

De koelinstallatie wordt geplaatst op een nader te bepalen positie. In de offerte dient 30 meter koelleidingen te worden opgenomen. Tevens een prijs per strekkende meter opgeven indien 30 meter niet voldoende blijkt te zijn.

403 STELLINGEN

Afmetingen Ca. 2.100 x 500 x 1.800 mm

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar
Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)

Voorzien van

4 legborden per stelling

Benodigde kruisschoren

In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

404

STELLINGEN

Afmetingen	Ca. 1.750 x 500 x 1.800 mm
------------	----------------------------

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar
Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)

Voorzien van

4 legborden per stelling
Benodigde kruisschoren
In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

405

VRIESCEL

Type	ca. 2200 x 2900 x 2400 mm
------	---------------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
Afvoer	ø 50 mm
Temperatuur	-18 / -22°C
Verdamper	Automatische lekwaterverdamer Geplaatst aan achterzijde van de cel
Compressor	Op centrale koelinstallatie
Verlichting	LED-armaturen, vlak en eenvoudig reinigbaar voorzien van bewegingssensor in de armatuur
Bekabeling	Inbouw, geen opbouw aan binnenzijde toegestaan
Schakelkast	Gemonteerd aan voorzijde (koel)cel Voorzien van akoestisch signaal bij storing Digitale temperatuur uitlezing met actuele temperatuur en minimale/maximale temperatuur alarm in geheugen Aan-uit schakelaar Potential contact t.b.v. aansluiting op GBS
Beveiliging	De vriescel is voorzien van een insluit-/persoonsbeveiliging en een noodknop in de cel aangesloten op het GBS [Gebouw Beheers Systeem] van de Opdrachtgever. De beveiliging is timer gestuurd op binnenverlichting.

Uitvoering

Deur	Vriescelceldraaideur Randverwarming en PRV Dagmaat 900mm Voorzien van noodopener aan binnenzijde Voorzien van deurschakelaar die ventilatoren uitschakeld bij geopende deur Voorzien van lamellengordijn
Wanden en plafond	100 mm panelen, geïsoleerd cfk-vrij
Vloer	Ja

Voorzien van

Afwerking tussen vriescel en bouwkundige wanden en verlaagd plafond d.m.v. panelen in de zelfde kleur als de cel

406

VRIESINSTALLATIE**Technische gegevens**

Koelmiddel	R449 A, directe expansiesysteem
Vriesvermogen koel	3kW bij -30°C/+45°C
Aansluiting	230V / 3ph / 50Hz + N

Uitvoering

Voorzien van winterregeling en machine omkasting

Vriesinstallatie t.b.v. vriescel

Vriesleiding

De vriesinstallatie wordt geplaatst op een nader te bepalen positie. In de offerte dient 30 meter koelleidingen te worden opgenomen. Tevens een prijs per strekkende meter opgeven indien 30 meter niet voldoende blijkt te zijn.

407

STELLINGEN

Afmetingen	Ca. 2.100 x 600 x 1.800 mm
------------	----------------------------

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar

Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)
-------------------	--

Voorzien van

4 legborden per stelling

Benodigde kruisschoren

In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

408

STELLINGEN

Afmetingen	Ca. 2.250 x 500 x 1.800 mm
------------	----------------------------

Uitvoering

Staanders	Aluminium (draagkracht 600 kg)
Leggers	Aluminium
Schappen	Uitneembare kunststof sleufschappen vaatspoelmachine reinigbaar
Hoogteverstelling	Eenvoudige variabele hoogteverstelling d.m.v. handmatig te verstellen hoogte van de leggers (geen montage handelingen)

Voorzien van

4 legborden per stelling

Benodigde kruisschoren

In hoogte verstelbare kunststof stelvoeten

5 WARME BEREIDINGSKEUKEN

501 WERKTAFEL

Afmetingen ca. 2.830 x 600 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving

Bovenblad

Een sparing ten behoeve van doorvoer van elektra kabel en water aan- en afvoer van de koffiemachine

In de onderbouw van links naar rechts

Een open sectie met tussenschap en bodemschap.
Een open sectie met bodemschap.

502 WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 1 kW

Uitvoering

Levering Derden

Tweevoudige stekkeringsangen

503 KOFFIEMACHINE BESTAAND

504 SERVEERWAGEN BESTAAND

505 AFVALBAK

Levering Derden

506**WERKTAFEL**

Afmetingen	ca. 1.860 x 700 x 900 mm
------------	--------------------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
--

In de onderbouw van links naar rechts

Een open sectie ten behoeve van de afvalbak
Een open sectie ten behoeve van de koelwerkbank

507**AFVALBAK**

Levering	Derden
----------	--------

508**KOELWERKBANK**

Merk	Nordcap, Afinox of gelijkwaardig
Inhoud	2 segmenten
Afmetingen	ca. 1400 x 650 x 900 mm
Corpushoogte	700 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, maximaal 1kW
Koelmiddel	R449A
Verdamper	Gecoat, eenvoudig te vervangen in geval van een lekkage
Ontdooiing	Automatisch
Uitvoering	Stekkerklaar
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurregeling	Middels tiptoetsen
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Isolatie	Polyurethaanschuim, minimaal 60 mm dik
Deuren/lades	Voorzien van magnetische afdichtingsrubbers en afsluitbaar met cilindersloten, gelijksluitend
Indeling per sectie van links naar rechts	2 lades 2 lades

Bovenblad

Bovenblad	Zonder, met plafondisolatie
-----------	-----------------------------

Inclusief

Rvs stelpoten

509**SALADIERE**

Merk	Polar, Tefcold of gelijkwaardig
Inhoud	8 x 3/1 GN
Afmetingen	ca. 1850 x 370 x 250 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, maximaal 0,5kW
Koelmiddel	R449A
Ontdooiing	Automatisch
Uitvoering	Stekkerklaar
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurregeling	Middels tiptoetsen
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Isolatie	Polyurethaanschuim

Inclusief

Rvs stelpoten
Rvs deksel

510**SPOELTAFEL BESTAAND**

511 **MENGKRAAN****Technische gegevens**

Koudwater aansluiting	15mm
Warmwater aansluiting	15mm

Uitvoering

Uitwendig	Zwaar verchroomde uitvoering
Inwendig	Keramische schijven
Uitloop	Lengte 225mm, hoogte 185mm
Bediening	Zwaar verchroomde hendel 365mm

512 **ZEEPDISPENSER**

Levering	Derden
----------	--------

513 **PAPIERDISPENSER**

Levering	Derden
----------	--------

514 **DISPENSER HANDEDESINFECTIEMIDDEL**

Levering	Derden
----------	--------

515 **WANDCONTACTDOOS DUBBEL****Technische gegevens**

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
Tweevoudige stekkeringsangen	

516 WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 1 kW

Uitvoering

Levering Derden

Tweevoudige stekkeringsangen

517 WANDKAST BESTAAND

518 INSECTENVANGER

Levering Derden

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230V, 0,3 kW

519 WERKTAFEL MET INBOUWAPPARATUUR

Afmetingen ca. 2.450 x 850 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
Blad naadloos over laten lopen naar positie 524

Bovenblad

Sparing t.b.v. een drop-in kookplaat
Sparing ten behoeve van een drop-in bakplaat

In de onderbouw van links naar rechts

Een roestvaststalen zijpaneel
Een GN ladensectie bestaande uit 3 x 1/1GN ladeframes inclusief rvs 1/1GN bakken
Onder het bovenblad een bedieningspaneel. Daaronder een open frame met bodemschap.

520 WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
Tweevoudige stekkeringsangen	

521 KOOKUNIT ELECTRISCH 4 ZONES DROP-IN

Merk	Roeder, Mareno of gelijkwaardig
Model	Inbouw inliggend
Afmetingen	ca. 600 x 700 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, 9 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Materiaal	Rvs behuizing, glaskeramische kookplaat
Omschrijving	Geïntegreerde kookvelden
	4 Gescheiden te bedienen kookzones

ALTERNATIEF VOOR 521 KOOKUNIT INDUCTIE 4 ZONES DROP-IN

Merk	Roeder, Mareno of gelijkwaardig
Model	Inbouw inliggend
Afmetingen	ca. 800 x 700 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, 20 kW
-------------------------	--------------

Uitvoering

Materiaal	Rvs behuizing, glaskeramische kookplaat
Omschrijving	Naadloos geïntegreerd kookveld 6 mm dik, eenvoudig te reinigen
	4 Gescheiden te bedienen kookzones

522 BAKPLAAT DROP-IN

Merk	Roeder, Mareno of gelijkwaardig
Model	Inbouw inliggend
Afmetingen	ca. 500 x 700 mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, 5kW
-------------------------	------------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
Bakplaat	Hoogwaardig chroomstaal
Oppervlak bakplaat	Vlak

Voorzien van

Aan-/uitschakelaar
1 regelbare verwarmde zone voorzien van thermostaat
Vetuitloop, vetstop en uitneembare vetopvanglade

523 AFZUIGKAP WANDMODEL

Afmetingen	Ca 2.000 x 1000 x 600 mm
Type	Wandmodel

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0.1 kW
-------------------------	---------------

Uitvoering

Geheel roestvaststaal, AISI 304, horizontaal of lengterichting geslepen
Hoeken gelast en geslepen constructie
Roestvaststalen hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters
Afmeting per filter ca. 500 x 500mm, geplaatst onder een hoek van ca 45°
Vetvangfilters eenvoudig uitneem- en reinigbaar in vaatwasmachine
Kap is voorzien van geïntegreerde ronde armaturen voorzien van LED-verlichting
Verlichting in damp- en drupwaterdichte uitvoering IP-65 en geheel bekabeld tot aan centrale lasdoos op de kap
Verlichting gelijk laten schakelen met hoofdverlichting uitgifte
Hoogte van vloer tot onderzijde van de afzuigkap ca. 2.100 mm
Ruimte tussen onderzijde plafond en bovenzijde afzuigkap is afgewerkt met een roestvaststalen plint in gelijke uitvoering, dan wel dient de kap hoger te worden uitgevoerd

Inclusief

Kapophanging, flens(en) en aansluitbanden t.b.v. luchtafvoer

524

WERKTAFEL

Afmetingen

ca. 1.200 x 600 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
Blad naadloos over laten lopen naar positie 519

In de onderbouw van links naar rechts

Een sectie met tussenschap en bodemschap

525

WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 1 kW

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
Tweevoudige stekkeringsangen

526

WERKTAFEL

Afmetingen

ca. 2.500 x 800 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving

Bovenblad

Bladdoorvoer ten behoeve van positie 528 rondom met blokprofiel afgewerkt

In de onderbouw van links naar rechts

Een sectie met tussenschap en bodemschap
Regaalsectie met 6 paar regaalgeleiders
Regaalsectie met 6 paar regaalgeleiders

527

WANDCONTACTDOOS DUBBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
--

Tweevoudige stekkeringsangen

528

COMBI-STEAMER

Merk	Rational, MKN of gelijkwaardig
------	--------------------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	400 V, ca. 11 kW
-------------------------	------------------

Koudwater aansluiting	ø15 mm, 1-4° dH , 20 ltr/min, 2-6 bar
-----------------------	---------------------------------------

Afvoer	ø50 mm, 100° C bestendig
--------	--------------------------

Temperatuur hete lucht	30 / 300°C
------------------------	------------

Stomen	100° C
--------	--------

Combistomen	30-250° C
-------------	-----------

Uitvoering

Inhoud	6 x 1/1 GN
--------	------------

Uitwendig	Rvs
-----------	-----

Inwendig	Rvs
----------	-----

Deur	Rechtsdraaiend voorzien van uitneembare deurrubbers
------	---

Voorzien van

Volledig automatische besturing d.m.v. een draaiknop en een touchpaneel)
--

Ovenruimte voorzien van verlichting

Uitneembaar ovenrek

Meerpunts kerntemperatuurmeter

Regelbare vochtigheid, volledig geautomatiseerd

Uittrekbare handdouche met oprolmechanisme (geïntegreerd)

Ventilator met minimaal 5 programmeerbare snelheden

Automatisch zelfreinigings- en ontkalkingsprogramma, zonder bewegende delen

Regelbare, drukloze stoomopwekking
Geïntegreerd vetafscheidingssysteem
Snoer en stekker
Level control niveau, bewaking met individuele tijdsprogrammering voor elk niveau
Cool down functie

529 AFZUIGKAP WANDMODEL

Afmetingen	ca. 1000 x 1000 x 550 mm
Type	Wandmodel

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0.1 kW
-------------------------	---------------

Uitvoering

Geheel roestvaststaal, AISI 304, horizontaal of lengterichting geslepen
Hoeken gelast en geslepen constructie
Roestvaststalen hoogrendement brandwerende wervelstroomfilters
Afmeting per filter ca. 500 x 500mm, geplaatst in een half V-vormig plenum
Vetvangfilters eenvoudig uitneem- en reinigbaar in vaatwasmachine
Kap is voorzien van geïntegreerde ronde armaturen voorzien van LED-verlichting
Verlichting in damp- en drupwaterdichte uitvoering IP-65 en geheel bekabeld tot aan centrale lasdoos op de kap
Verlichting gelijk laten schakelen met hoofdverlichting uitgifte
Hoogte van vloer tot onderzijde van de afzuigkap ca. 2.100mm
Ruimte tussen onderzijde plafond en bovenzijde afzuigkap is afgewerkt met een roestvaststalen plint in gelijke uitvoering, dan wel dient de kap hoger te worden uitgevoerd

Inclusief

Kapophanging, flens(en) en aansluitbanden t.b.v. luchtafvoer
--

530 VLOERGOOT

Levering	Derden
----------	--------

531 INSECTENVANGER

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V, 0,3 kW
-------------------------	--------------

532 WERKTAFEL

Afmetingen	ca. 2.500 x 800 x 900 mm
------------	--------------------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
--

In de onderbouw van links naar rechts

Een kastsectie met tussenschap en bodemschap
 Open sectie ten behoeve van positie 533 en 534
 Een GN ladensectie bestaande uit 3 x 1/1GN ladeframes inclusief rvs 1/1GN bakken

533 KOELKAST

Merk	Liebherr, Gram, of gelijkwaardig
------	----------------------------------

Afmetingen	ca. 600 x 600 x 860 mm
------------	------------------------

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
Koelmiddel	R290
Isolatie	60mm
Verdamper	Gecoat
Geluidsniveau	46 dB(A)

Uitvoering

Inhoud bruto	134 ltr
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Kunststof, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Deur	Linksdraaiend, openstaand bij 90° stand

Rubbers	Uitneembaar
Slot	Sleutelslot
Roosters	3st roestvaststalen draadroosters
Verlichting	Halogeenverlichting

534 KOELKAST

Merk	Liebherr, Gram, of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 600 x 600 x 860 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
Koelmiddel	R290
Isolatie	60mm
Verdamper	Gecoat
Geluidsniveau	46 dB(A)

Uitvoering

Inhoud bruto	134 ltr
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Kunststof, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Deur	Rechtsdraaiend, openstaand bij 90° stand
Rubbers	Uitneembaar
Slot	Sleutelslot
Roosters	3st roestvaststalen draadroosters
Verlichting	Halogeenverlichting

535 PANINIGRILL

Levering	Derden
----------	--------

538

SPOELTAFEL

Afmetingen	ca. 1.200 x 800 x 900 mm
------------	--------------------------

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving

Bovenblad

Rondom spoelbak een waterkeringsprofiel, overige delen vlak, voorzien van kraangat
Blad naadloos over laten lopen naar positie 542

Spoelbak

In het blad een spoelbak van 400 x 400 x 250 mm, voorzien van afvoerplug en standpijp met geïntegreerde vuilzeef

Waterkering rondom spoelbak, verdiepte gedeelte is aan weerszijden van de spoelbak 150 mm breed, sparing voor de mengkraan valt binnen het verdiepte gedeelte

In de onderbouw van links naar rechts

Een nis ten behoeve van een afvalbak

Een kastsectie met bodemschap, afgesloten met een draaideur

537

MENGKRAAN**Technische gegevens**

Koudwater aansluiting	15mm
-----------------------	------

Warmwater aansluiting	15mm
-----------------------	------

Uitvoering

Uitwendig	Zwaar verchroomde uitvoering
-----------	------------------------------

Inwendig	Keramische schijven
----------	---------------------

Uitloop	Lengte 225mm, hoogte 185mm
---------	----------------------------

Bediening	Zwaar verchroomde hendel 365mm
-----------	--------------------------------

538

ZEEPDISPENSER

Levering	Derden
----------	--------

539 PAPIERDISPENSER

Levering Derden

540 DISPENSER HANDESINFECTIEMIDDEL

Levering Derden

541 AFVALBAK

Levering Derden

542 WERKTAFEL

Afmetingen ca. 2.190 x 700 x 900 mm

Uitvoering

Uitvoering conform algemene omschrijving
Blad naadloos over laten lopen naar positie 538

In de onderbouw van links naar rechts

Een roestvaststalen zijpaneel
Een kast voorzien van in hoogte verstelbaar tussenschap, met 2 schuifdeuren

543 BLENDER

Levering Derden

544 WANDCONTACTDOOS
Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 1 kW

Uitvoering

Levering Derden

Tweevoudige stekkeringsangen

545 WANDCONTACTDOOS**Technische gegevens**

Elektrische aansluiting	230 V, 1 kW
-------------------------	-------------

Uitvoering

Levering	Derden
----------	--------

Tweevoudige stekkingangen	
---------------------------	--

546 VLOERGOOT

Levering	Derden
----------	--------

6 UITGIFTEGEBIED

601	UITGIFTEBUFFET
Afmetingen	ca. 7.000/2.300 x 1.000/400/900 x 900/1.500mm

Bovenblad, front- en zijpanelen en plint aan gastenzijde

Zie document van architect.

Plinten bedieningszijde

Materiaal	Zie 'Algemene specificaties'
-----------	------------------------------

In de onderbouw van links naar rechts

Een kastsectie met slot ten behoeve van posities 602

Een open kast met tussenschap en bodemschap

Inclusief

Sparingen en kabeldoorvoeren ten behoeve van de apparatuur

602	KASSA
Levering	Derden

603	PINAPPARAAT
Levering	Derden

604	WARMHOUDPLAAT INBOUW
Merk	Scholl, Wiha of gelijkwaardig
Afmetingen	Ca. 1.400 x 550 x 100mm Geschikt voor 4/1 GN

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 1,8 kW
Temperatuur bereik	Ca. 50 – 120 °C

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
Warmhoudplaat	Ceran, zwart glas

Inclusief

Aan/uit schakelaar
Thermosstatische regeling
Snoer en stekker

605 WARMHOUDLAMP (HANGEND)

Merk	Scholl, Caterchef of gelijkwaardig
Afmetingen	Ca. Ø175 x 240mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0.25 kW
-------------------------	----------------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs, zwart
-----------	------------

Inclusief

Aan/uit schakelaar
Snoer (in hoogte verstelbaar tot 1700mm) en stekker
Warmhoudlamp van 250W, warm wit

606 WARMHOUDLAMP (HANGEND)

Merk	Scholl, Caterchef of gelijkwaardig
Afmetingen	Ca. Ø175 x 240mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0.25 kW
-------------------------	----------------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs, zwart
-----------	------------

Inclusief

Aan/uit schakelaar

Snoer (in hoogte verstelbaar tot 1700mm) en stekker

Warmhoudlamp van 250W, warm wit

607 WARMHOUDLAMP (HANGEND)

Merk Scholl, Caterchef of gelijkwaardig

Afmetingen Ca. Ø175 x 240mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 0.25 kW

Uitvoering

Uitwendig Rvs, zwart

Inclusief

Aan/uit schakelaar

Snoer (in hoogte verstelbaar tot 1700mm) en stekker

Warmhoudlamp van 250W, warm wit

608 WARMHOUDLAMP (HANGEND)

Merk Scholl, Caterchef of gelijkwaardig

Afmetingen Ca. Ø175 x 240mm

Technische gegevens

Elektrische aansluiting 230 V, 0.25 kW

Uitvoering

Uitwendig Rvs, zwart

Inclusief

Aan/uit schakelaar

Snoer (in hoogte verstelbaar tot 1700mm) en stekker

Warmhoudlamp van 250W, warm wit

609 **KOOK-/WARMHOUDPLAAT**

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V; 2,1kW
-------------------------	--------------

610 **KOOK-/WARMHOUDPLAAT**

Levering	Derden
----------	--------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V; 2,1kW
-------------------------	--------------

611 **MAGNETRON**

Merk	Bosch, Severin of gelijkwaardig
------	---------------------------------

Afmetingen	Ca. 300 x 460 x 350 mm
------------	------------------------

Inhoud	Ca. 20 liter
--------	--------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230V; 1,4 kW
-------------------------	--------------

Uitvoering

Bediening door middel van draaiknoppen
--

Minimaal 5 vermogens niveau's

Timer maximaal 30 minuten

Voorzien van uitneembaar draaiplateau

612 **WANDKOELMEUBEL**

Merk	Mafirol, Fogal of gelijkwaardig
------	---------------------------------

Afmetingen	ca. 1300 x 750 x 1500 mm
------------	--------------------------

Technische gegevens

Temperatuur	+3° / +5°C
-------------	------------

Elektrische aansluiting	230V, 1,5 kW
-------------------------	--------------

Compressor	Stekkerklaar
------------	--------------

Koelmiddel	R452A
Koeltechnische uitgangspunten	Omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 65% of minder

Uitvoering

Rolluik wanduitgifte	Geïsoleerd
Rolluik bediening	Elektrisch middels sleutelschakelaar
Kleur rolluik	RAL kleur, n.t.b. door architect
Inwendig	Volledig Rvs
Kleur inwendig	RAL kleur, n.t.b. door architect
Consoles	Rvs
Schappen	Uitgevoerd in rvs, in hoogte verstelbaar, 4 stuks
Schapidiepte	300mm
Verlichting	Warmwit LED, in gesloten armatuur, verticaal geplaatst

Inclusief

Ontdooiklok

613 **UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen ca. 900 x 900 x 900mm

Uitvoering

Zie document van architect.

614 **UITGIFTEBUFFET VERRIJDBAAR**

Afmetingen ca. 2.400 x 900 x 900mm

Uitvoering

Zie document van architect.

615**UITGIFTEBUFFET**

Afmetingen	ca. 1950/3300/2220 x 900 x 900mm
------------	----------------------------------

Bovenblad, front- en zijpanelen en plint aan gastenzijde

Zie document van architect.

Plinten bedieningszijde

Materiaal	Zie 'Algemene specificaties'
-----------	------------------------------

In de onderbouw van links naar rechts

Een kastsectie met tussenschap en bodemschap, afgesloten met een draaideur

Een kastsectie met bodemschap tbv pos 616, afgesloten met draaideur

Nis ten behoeve van positie 618 en 619

Een technisch paneel met wcd's

Een kastsectie met tussenschap en bodemschap, afgesloten met een draaideur

616**KASSA**

Levering	Derden
----------	--------

617**PINAPPARAAT**

Levering	Derden
----------	--------

618**KOELKAST**

Merk	Liebherr, Gram, of gelijkwaardig
------	----------------------------------

Afmetingen	ca. 600 x 600 x 860 mm
------------	------------------------

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
-------------------	------------

Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
-------------------------	---------------

Koelmiddel	R290
------------	------

Isolatie	60mm
----------	------

Verdamper	Gecoat
-----------	--------

Geluidsniveau	46 dB(A)
---------------	----------

Uitvoering

Inhoud bruto	134 ltr
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Kunststof, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Deur	Linksdraaiend, openstaand bij 90° stand
Rubbers	Uitneembaar
Slot	Sleutelslot
Roosters	3st roestvaststalen draadroosters
Verlichting	Halogeenverlichting

619

KOELKAST

Merk	Liebherr, Gram, of gelijkwaardig
Afmetingen	ca. 600 x 600 x 860 mm

Technische gegevens

Temperatuurbereik	+2 / +12°C
Elektrische aansluiting	230 V, 0,4 kW
Koelmiddel	R290
Isolatie	60mm
Verdamper	Gecoat
Geluidsniveau	46 dB(A)

Uitvoering

Inhoud bruto	134 ltr
Uitwendig	Rvs
Inwendig	Kunststof, voorzien van ronde hoeken en naadloos afgewerkt voor een eenvoudige reiniging
Deur	Rechtsdraaiend, openstaand bij 90° stand
Rubbers	Uitneembaar
Slot	Sleutelslot
Roosters	3st roestvaststalen draadroosters
Verlichting	Halogeenverlichting

620 CRUSHED ICE DISPLAY

Levering	Derden
----------	--------

621 CRUSHED ICE DISPLAY

Levering	Derden
----------	--------

622 WANDCONTACTDOOS IN MEUBEL**Technische gegevens**

Elektrische aansluiting	230 V, 1kW
-------------------------	------------

Uitvoering

Te plaatsen in technisch paneel

Tweevoudige stekkingangen

7 ESPRESSOBAR

701 WANDMEUBEL

Uitvoering

Zie document van architect.

702 ESPRESSOBAR

Afmetingen ca. 1930/4000 x 900/800 x 900mm

Bovenblad, front- en zijpanelen en plint aan gastenzijde

Zie document van architect.

Plinten bedieningszijde

Materiaal Zie 'Algemene specificaties'

In de onderbouw van links naar rechts

Een kastsectie met slot ten behoeve van posities 704

Een kastsectie ten behoeve van posities 708

Overige onderbouw is bestaand

Inclusief

Sparingen en kabeldoorvoeren ten behoeve van de apparatuur

703 ESPRESSOMACHINE

Merk La Marzocco, Faema of gelijkwaardig

Model 2 pistons

Maatvoering ca. 800 x 560 x 600 mm

Technische gegevens

Electrische aansluiting 400V, 6,1kW

Koudwater aansluiting 15 mm

Afvoer 50 Ø mm

Boiler	Dual boiler technologie
	Rvs uitvoering

Uitvoering

Stoom	Autosteam
Pistons en filters	Vervaardigd van rvs
Koppenwarmer	Voorzien van koppenwarmer boven de machine
Zetruimte	‘Tall cups’ uitvoering t.b.v. hoge to-go bekers
Poten	Voorzien van stelpoten zodat de onderzijde bereikbaar is voor schoonmaken

705 **KOFFIEMOLEN**

Merk	Faema, Mazzer of gelijkwaardig
------	--------------------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0,45 kW
-------------------------	----------------

706 **KOFFIEMOLEN**

Merk	Faema, Mazzer of gelijkwaardig
------	--------------------------------

Technische gegevens

Elektrische aansluiting	230 V, 0,45 kW
-------------------------	----------------

707 **AFKLOPLADE**

Afmetingen	Ca. 350 x 130 x 400 mm
Model	Inbouw

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs

Inclusief

Uitneembare metalen stang voorzien van siliconen coating
Uitneembare koffiedrabbak

708 AFVALBAK

Levering	Derden
----------	--------

709 SPOELBAK ONDERBOUW

Afmetingen	ca 400 x 400 x 250mm
------------	----------------------

Technische gegevens

Afvoer	50 ø mm
--------	---------

Uitvoering

Uitwendig	Rvs
Inwendig	Rvs
Montage	Onder het blad

Inclusief

Standpijp met geïntegreerde zeef

710 MENGKRAAN**Technische gegevens**

Koudwater aansluiting	15mm
Warmwater aansluiting	15mm

Uitvoering

Uitwendig	Zwaar verchroomde uitvoering
Inwendig	Keramische schijven
Uitloop	Lengte 225mm, hoogte 185mm
Bediening	Zwaar verchroomde hendel 365mm

711 KOELWERKBANK BESTAAND**712 WARMHOUDPLAAT**

Levering	Derden
----------	--------

713

KASSA

Levering

Derden

714

PINAPPARAAT

Levering

Derden

715

WANDCONTACTDOOS IN MEUBEL

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

230 V, 1kW

Uitvoering

Te plaatsen in technisch paneel

Tweevoudige stekkeringsangen