

Bijlage 6B Indicatieve strooiroutes Provincie Noord-Brabant.

De indicatieve strooiroutes van Provincie Noord-Brabant zijn in te zien via de website <https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>

Ga naar de Link JEWEL-LOGIN

Een username en Password dient te worden aangevraagd bij Jewel-Wageningen. (0317-415899). Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van 12 oktober 2020 tot 14 December 2020.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
- 40 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2,5-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn.
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen bij strooien gemiddeld 40km/uur
- rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. Het staat de aannemer vrij om van de 40 minuten af te wijken, mits de laatste m2 gestrooid is binnen 2,5 uur na de oproep tot strooiactie. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in de webapplicatie van Jewel wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de Jewel indicatieve strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.