

Aanpassingen aan de sanitaire (water-) installatie.

Ten behoeve van alle panden van de gemeente Amstelveen zijn enkele algemene wensen op een rijtje gezet. Indien de wens is af te wijken van onderstaande dan dient er eerst overleg te worden gepleegd met de (werktuigkundig) projectleider van de gemeente Amstelveen.

Algemeen.

- Verbindingen in koperen leidingen dienen te worden gesoldeerd of te worden geperst (geen knel-verbindingen).
- Bij het verplaatsen/ nieuw aanbrengen van een brandslanghaspel dient de brandslanghaspel stromend te worden aangesloten. Indien stromend aansluiten niet mogelijk is moet de voedingsleiding van de brandslanghaspel worden voorzien van een beveiligingseenheid EA.
- Een overstort (bijvoorbeeld van een inlaatcombinatie of van een keerklep CA) dient te zijn voorzien van een zichtbare onderbreking van minimaal 2cm.
- Waterleidingen mogen niet worden gemonteerd direct boven of achter verwarmingslichamen.
- Koudtapwaterleidingen bij voorkeur niet tussen/ naast cv-leidingen monteren. Indien de koudtapwaterleiding toch nabij cv-leidingen wordt gemonteerd dient de isolatie van de cv-leidingen en de koudtapwaterleiding zodanig te zijn dat de koudwaterleiding niet kan worden opgewarmd door de cv-leidingen.
- Aanpassingen aan de installatie moeten ten alle tijden handmatig op tekening of digitaal worden doorgegeven aan de (werktuigkundig-) projectleider van de gemeente Amstelveen zodat deze wijzigingen kunnen worden verwerkt in het logboek/ op tekening.
- Iedere beveiliging dient te worden voorafgegaan door een afsluiter.
- Indien een brandslanghaspel niet verzegeld is dient de brandslanghaspel te worden verzegeld en dient dit te worden doorgegeven aan de (werktuigkundig-) projectleider van de gemeente Amstelveen.
- Koffiezetapparaten dienen altijd te worden voorzien van een beveiligingseenheid EA.
- Een vulpunt dient altijd te worden voorzien van een beveiligingseenheid; beveiligingseenheid EA indien het vermogen van de cv-installatie kleiner is dan 45kW - beveiligingseenheid CA indien het vermogen van de cv-installatie groter is dan 45kW.
- Indien een tappunt wordt gedemonteerd dient de waterleiding (waterleidingen) te worden gedemonteerd tot op de hoofdleiding, zodanig dat het dode (niet doorstroomde) leidingdeel kleiner is dan 5x diameter van de hoofdleiding. Bij voorkeur dient de waterleiding inclusief T-stuk te worden gedemonteerd.

Verklaring:

Beveiligingseenheid
“nabij de hoofdleiding”
doorstroomde hoofdleiding

is een afsluiter en terugstroombeveiliging,
keerklep monteren binnen 150mm van de frequent
leiding waarop meerdere tappunten zijn aangesloten en
waarvan de tappunten frequent worden gebruikt.