

Code	Omschrijving	Info extra	Info verborgen	Werkomschrijving	Aantal	1h	Pr/1h	Aanv	Cy	Urg	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
4.34.842	Stalen damwandplaten recreatiebad; compleet vervangen		Van 2015	Bestaande bekleding verwijderen, dampremmende laag herstellen en nieuwe gevelbekleding met een Rc van minimaal 5 aanbrengen.	240	m2	150	2060	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.842	Stalen damwandplaten voorzijde; compleet vervangen		Van 2015	Bestaande bekleding verwijderen, dampremmende laag herstellen en nieuwe gevelbekleding met een Rc van minimaal 5 aanbrengen.	80	m2	150	2060	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	Daken				1	pt					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	HELLENDE DAKEN				0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00.00	Vervangen gevelbekleding, dakisolatie, dakbedekking en valbeveiliging		Van 2015	Wanden voorzien van nieuwe gevelbeklating met een R-waarde van 5, Dak hoog R-waarde van 7 en dak laag R-waarde van 5 en voorzien van nieuwe dakbedekking, nieuwe h.w.a. en complete valbeveiliging.	1	PM	200.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	Polycarbonaat bedekking serre; vervangen.	Nabij het wedstrijdbad.	Van 2015		62	m2	250	2040	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210 2301	dakgoot metaal serre; vervangen		Van 2015	Bestaande goot verwijderen en afvoeren; nieuwe goot leveren en aanbrengen conform bestaande situatie (bevestigingsmiddelen, afmeting, e.d.).	16	m1	100	2040	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	PLATTE DAKEN				0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843.1	Dakbeveiliging; vervangen	Permanente dakbeveiliging.	Van 2015	Het leveren en aanbrengen van dakbeveiliging, zoals ladderopstellingen, dakankers, pbm set	1	PM	15.000	2040	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	Lichtstraat, afm. 7,5x3,0 m2; vervangen	Bij recreatiebad	Van 2015	Verbeteren isolatiewaarde.	1	st	5.000	2040	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	Lichtstraat, afm. 2,5x2,5 m2; vervangen	Bij peuterhoek	Van 2015	Verbeteren isolatiewaarde.	1	st	1.500	2040	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	Lichtstraat, afm. 5,5x1,5 m2; vervangen	Voorruimte.	Van 2015	Verbeteren isolatiewaarde.	1	st	1.000	2040	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	Lichtkoepel 1200x1200 mm; vervangen	Voorruimte	Van 2015		1	st	500	2040	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4711 3303	Tooldraden schoorsteen; vervangen				1	st	350	2040	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4721 1301	Dak wedstrijdbad; overplakken en nieuwe dakrand.		incl. afdekcap, incl. kimfixatie	Bestaande dakbedekking schoonmaken en/of branden; afdekcap verwijderen; 1 laag damdrukverdelende laag mechanisch bevestigen; afwerken door branden van 1 laag oemodificeerde asfaltlaag.	720	m2	28	2040	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4721 1301	Dak recreatiebad; overplakken en nieuwe dakrand.		incl. afdekcap, incl. kimfixatie	Bestaande dakbedekking schoonmaken en/of branden; afdekcap verwijderen; 1 laag damdrukverdelende laag mechanisch bevestigen; afwerken door branden van 1 laag oemodificeerde asfaltlaag.	824	m2	28	2040	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4721 1301	Dak opbouw glijbaan; overplakken en nieuwe dakrand.		incl. afdekcap, incl. kimfixatie	Bestaande dakbedekking schoonmaken en/of branden; afdekcap verwijderen; 1 laag damdrukverdelende laag mechanisch bevestigen; afwerken door branden van 1 laag oemodificeerde asfaltlaag.	16	m2	50	2040	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4721 1301	Dak voorruimten; overplakken en nieuwe dakrand.		incl. afdekcap, incl. kimfixatie	Bestaande dakbedekking schoonmaken en/of branden; afdekcap verwijderen. 1 laag dampdrukverdelende laag mechanisch bevestigen; afwerken door branden van 1 laag oemodificeerde asfaltlaag.	834	m2	28	2040	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.843	HEMELWATERAFVOEREN				0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210 4301	H.w.a. pvc; herstellen/ vervangen				1	st	5.000	2040	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.844	Schilderwerk				1	pt					0	0	0	22.940	0	0	0	0	30.070	0	0	0	0	0	22.940	0	0	0	0	30.070	0
4.34.844	BUITENSCHILDERWERK				0						0	0	0	9.700	0	0	0	0	11.530	0	0	0	0	0	9.700	0	0	0	0	11.530	0
00.00	Schilderwerk binnen en buiten			Al het binnen en buitenschilderwerk is uitgevoerd, m.u.v. de stalen liggers.	1	PM	35.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2412 1591	Staalwerk, voorzijde; schilderwerk dekkend herschilderen	Bij entree.			16	m2	30	2025	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	
2412 1591	Staalwerk, achterzijde; schilderwerk dekkend herschilderen	Glijbaan			35	m2	40	2020	5	3	0	0	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	1.400	0	
3140 1501	Kozijnen hout; schilderwerk dekkend herschilderen			Gebarsten en gebladderde lagen verwijderen; oppervlak en naden reinigen; schuren; kaalgekomen delen gronden; idekkend aflakken in bestaande kleur.	674	m1	10	2020	5	2	0	0	0	6.740	0	0	0	0	6.740	0	0	0	0	0	6.740	0	0	0	6.740	0	
3140 1502	Deuren hout; schilderwerk dekkend herschilderen			Gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen; oppervlak en naden reinigen; schuren en plaatselijk schrapen; losse stopverf verwijderen; kale delen gronden; plaatselijk aanstoppen; spaarzaam plamuren; schuren; geheel overgronden; geheel afschilderen in gewenste kleur.	24	st	65	2020	5	2	0	0	0	1.560	0	0	0	0	1.560	0	0	0	0	0	1.560	0	0	0	1.560	0	
3140 1502	Panelen Trespa voorzijde; schilderwerk dekkend herschilderen	Bij entree			27	st	50	2025	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	
4.34.844	BINNENSCHILDERWERK				0						0	0	0	13.240	0	0	0	0	18.540	0	0	0	0	0	13.240	0	0	0	18.540	0	

Cde	Omschrijving	Info extra	Info verborgen	Werkomschrijving	Aantal	Ih	Pr/IH Aanv	Cy/Urg	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.34.8461	Voorzieningen tbv van de nieuwe opstelling in het ketelhuis	STELPOST		Bouwkundige en/of installatietechnische voorzieningen voor het aanbrengen van de wkk en cv ketels.	1	pm	10.000	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.34.8461	Kauring Scios7; uitvoeren	Wettelijk verplicht.			1	st	500	2020	4	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500
4.34.8461	Asbest saneren in technische ruimte beganegrond (bij cv ketel en WKK)	STELPOST	Diverse pakkingen van flensverbindingen van cv leidingen zijn asbesthoudend.	Bij vervanging van cv ketel en WKK al het asbest saneren en nieuwe cv leidingen zijn asbesthoudend.	1	PM	20.000	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
4.34.8461	Asbest saneren in technische ruimte kelder(verdeler)	STELPOST	Diverse pakkingen van flensverbindingen op de verdeler van pompen, etc. zijn asbesthoudend.	De gehele verdeler verwijderen (en saneren) en geheel nieuwe verdeler leveren en plaatsen. De bestaande nieuwere pompen, driewegkleppen, etc. hergebruiken.	1	PM	25.000	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.8462	3 Weg en/of regelklep; vervangen	In technische ruimte kelder en bij LBK			10	st	1.500	2035	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
4.34.8462	CV-installatie; renovatie	Gelijktijdig met vervanging van de WKK en ketel is een algemene onderhoudsbeurt voor de cv-installatie gepland. Dit bestaat o.a. uit de rookgasafvoeren, afsluiters, leidingwerk, radiatoren, inregelafsluiters, etc.			1	st	10.000	2016	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
4.34.8462	Circulatiepompen; vervangen	Totaal zijn er 8 pompen op verdeler aanwezig.	In technische ruimte kelder	4 stuks in 2016 en 4 stuks in 2021. Per pomp cyclus van 10 jaar.	4	st	2.000	2016	5	2	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	
4.34.8462	Expansievaten Flanco, Flexcon 35/0,5; vervangen		Van 2015		2	st	500	2025	10	2	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
4.34.8462	Isoleren verdeler	STELPOST	De bestaande isolatie is tijdens het saneren van het asbest in 2015 verwijderd en afgevoerd.	Alle pompen, kleppen, afsluiters, etc. op de verdeler isoleren.	1	st	5.000	2016	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
4.34.846 20	LUCHTBEHANDELING				0				0	0	0	16.000	0	0	0	4.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	255.000	0
4.34.846200	Splitunit; vervangen	In kantoor en receptie	Van 2006		2	st	3.000	2020	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	
4.34.846203	Luchtunit recreatiebad; compleet vervangen	Op het dak	Van 2015		1	st	60.000	2035	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
4.34.846203	Luchtunit kleedruimten; compleet vervangen	In technische ruimte verdieping	Van 2015		1	st	30.000	2035	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
4.34.846203	Luchtunit horeca; compleet vervangen	Op het dak	Van 2015		1	st	30.000	2035	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
4.34.846203	Luchtunit kuurhoek; compleet vervangen	Op het dak	Van 2015		1	st	30.000	2035	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
4.34.846203	Luchtunit wedstrijdbad; compleet vervangen	Op het dak	Van 2015		1	st	60.000	2035	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
4.34.846204	Luchtkanalen, buiten; renovatie				1	st	30.000	2035	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
4.34.846206	Luchtkanalen; schoonmaken	Zijn in 2014 geheel schoongemaakt.		Alle kanalen en buizen schoonmaken	1	pt	4.000	2024	10	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	
4.34.846206	Luchtkanalen; controleren/renoveren				1	pt	5.000	2035	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
4.34.846206	Luchtunits; controleren, reviseren, behandelen	Controleren, ontroesten, behandelen, etc.			5	st	2.000	2020	5	1	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	
4.34.846 25	WATERBEHANDELING				0				800	3.300	800	7.450	30.800	56.800	800	3.900	12.300	800	800	9.300	800	58.300	2.600	800	30.800	35.900	459.250	20.800
4.34.846250	Zandfilter wedstrijdbad, rvs; zand vervangen	In 2014		Zand vervangen en binnenzijde controleren en herstellen.	1	st	6.000	2022	8	3	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	
4.34.846250	Zandfilter recreatiebad, rvs; zand vervangen	In 2014		Zand vervangen en binnenzijde controleren en herstellen.	1	st	4.500	2022	8	3	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	
4.34.846250	Zandfilter whirlpool, rvs; zand vervangen	In 2014		Zand vervangen en binnenzijde controleren en herstellen.	1	st	4.000	2022	8	3	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	
4.34.846250	Zandfilter recreatiebad kunststof, zand vervangen	In 2014		Zand vervangen en binnenzijde controleren en herstellen.	1	st	4.500	2022	8	3	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	
4.34.846250	Zandfilter peuterbad kunststof, zand vervangen	In 2014		Zand vervangen en binnenzijde controleren en herstellen.	1	st	5.000	2022	8	3	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
4.34.846250	Zandfilter recreatiebad Reinders TS165R 125m3 (1988); compleet vervangen	Van 1988			1	st	100.000	2035	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
4.34.846250	Zandfilter wedstrijdbad Reinders TS195R 180m3 (1988); compleet vervangen	Van 1988			1	st	100.000	2035	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
4.34.846250	Zandfilter whirlpool Reinders TS90R 40m3 (1988); compleet vervangen	van 1988			1	st	60.000	2035	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
4.34.846250	Zandfilter recreatiebad Poolquip 70m3; compleet vervangen	Van 1994			1	st	50.000	2035	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	
4.34.846250	Zandfilter peuterbad 35m3; compleet vervangen	In 2007			1	st	30.000	2035	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
4.34.846250	Ureum reductor; kool vervangen	In 2014			2	st	4.000	2025	10	2	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	
4.34.846250	Ureum reductor (1994); vervangen	Van 1994			1	st	15.000	2035	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	
4.34.846250	Ureum reductor (1998); vervangen	Van 1998			1	st	15.000	2035	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	
4.34.846250	Circulatiepompen wedstr. Herborner 100-242/0404; vervangen	Van 2009			2	st	6.000	2021	12	2	0	0	0	12.000	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	
4.34.846250	Circulatiepompen recreatiebad Herborner 100-242/0554; vervangen	Van 2009			2	st	5.000	2021	12	2	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	
4.34.846250	Circulatiepomp whirlpool Herborner 4/65F; vervangen	Van 2010			1	st	4.000	2021	12	2	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	
4.34.846250	Circulatiepomp peuterbad; vervangen	Van 2010			1	st	4.000	2021	12	2	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	
4.34.846250	Haarvangers; vervangen				4	st	4.200	2035	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800	0	
4.34.846250	Tegenstroomapparaat Viessmann vervangen			Vervanging van bestaande tsa met dezelfde capaciteit.	4	st	5.000	2016	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	

Code	Omschrijving	Info extra	Info verborgen	Werkomschrijving	Aantal	1h	Pr/1h	Aanv	Cy	Urg	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
4.34.846308	Recreatiebad, peuterhoek en kuurhoek, ledverlichting aanbrenge voorzien van kleuren	STELPOST	Van 2013	Gedeelte van de verlichting uitvoeren in kleur te sturen voor een regeling.	1	st	15.000	2016	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000				
4.34.846308	Recreatiebad, peuterhoek en kuurhoek, ledverlichting aanbrenge			89	st	250	2016	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.250			
4.34.846308	Kuurhoek, ledverlichting vervangen			22	st	250	2028	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.34.846310	Onderwaterverlichting EVA; kabels en fittingen; vervangen			18	st	600	2024	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.846310	Onderwaterverlichting EVA; vervangen			18	st	600	2024	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.846 35	NOODVERLICHTING			Accu's vervangen	Van 2004	Batterijen en verlichting; controleren en vervangen	1		3.000	2015	0		0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	16.700	0	
4.34.84635	Noodverlichting Blessing BLZ 5020; vervangen					26	st	225	2020	15	3	0	0	0	0	5.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.850	0	
4.34.84635	Noodverlichting Blessing BLX 5220; vervangen					16	st	225	2020	15	3	0	0	0	0	3.600	0	0	0	225	2020	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	
4.34.84635	Noodverlichting Blessing BLX 5013; vervangen					6	st	225	2020	15	3	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	
4.34.84635	Groepsremplace batterijen NV; uitvoeren					59	st	100	2025	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	5.900	0
4.34.846 40	AUTOMATISCHE DEUREN	0				0		0		0		0		0		0		0		0		0	15.000	0		0		0	0	0	0	0		
4.34.84640	Deuren automatisch entree; vervangen	3	st			5.000	2027	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.846 45	BRANDEVEILIGING	Besam	Van 2015			2x dubbel deuren bij de entree en 1x enkele deur naar kleedruimten.	3	st	5.000	2027	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00.00	Brandmeldinstallatie					0		1	PM	5.000	2015	0		0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	13.700	0	0	1.500	0	0	1.500	0
4.34.84645	Brandmeldinstallatie; centrale vervangen					1	st	4.000	2030	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
4.34.84645	Brandmeldinstallatie; melders vervangen			32	st	100	2030	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.84645	Brandmeldinstallatie; gedeelte van de bekabeling vervangen			1	st	5.000	2030	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.84645	Brandslanghaspels, en blusser; vervanging			3	st	500	2018	3		0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	
4.34.846 50	INBRAAKSIGNALERING			0		1	PM	6.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0		
00.00	Inbraakinstallatie			1	PM	6.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.84645	Inbraakinstallatie; centrale vervangen			1	st	4.000	2030	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.84645	Inbraakinstallatie CS2100; melders en bekabeling vervangen			23	st	200	2030	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.846 55	INSTALLATIES DIVERSEN	Inducon 0593-332181	Wand tussen wedstrijdbad en recreatiebad. Van 2009	De aandrijvingen van de beweegbare bodem zaten in de kruipruimten. Deze nu vertikaal in de ruimte geplaatst. De belijning opnieuw aangebracht. Over de gehele lengte.	0		0		0		1.200	0	159.700	0	1.200	0	1.200	0	20.800	1.200	25.000	1.200	0	4.700	0	1.200	0	1.200	193.800	1.200	0			
00.00	Aandrijving beweegbare bodem			1	PM	26.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00.00	Schilderwerk beweegbare bodem			1	PM	6.000	2015	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0		
4.34.846.55	Beweegbare bodem Variopool; aandrijving vervangen			2	st	7.000	2035	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0		
4.34.846.55	Beweegbare bodem Variopool; compleet vervangen			1	st	150.000	2020	25	2	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.846.55	Beweegbare bodem Variopool; reviseren cilinders			1	st	3.500	2025	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0		
4.34.846.55	Scheidingwand; compleet vervangen			1	st	15.000	2035	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0		
4.34.846.55	Afdekdeken buitenbassin; deken vervangen			1	st	3.500	2020	10	3	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.846.55	Afdekdeken buitenbassin; motor en regelkast vervangen			1	st	5.000	2020	20	3	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.34.846.55	Glijbaan; onderhoud en controle naden, etc.			Controleren, herstellen naden, etc.	1	st	1.200	2014	2	3	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
4.34.846.55	Glijbaan; compleet vervangen	In 2014 geïnspecteerd. Goede staat.	Van 1994	1	st	150.000	2035	30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0			
4.34.84655	Tourniquet entree; vervangen	Kosten voor het maken van de juiste keuzes voor de verwarmingsinstallatie, regeltechniek waterbehandeling en verlichting.	In 2012 aangebracht	Compleet vervangen	1	st	25.000	2027	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.34.84655	Schuifluik buitenbad motor; vervangen		In 2010 vervangen	1	st	1.300	2025	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0		
4.34.84655	Schuifluik buitenbad; compleet vervangen		In 2010 hersteld.	1	st	10.000	2025	30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.84655	Luik glijbaan, vervangen		Van 2014	1	st	4.000	2035	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0		
4.34.899	Beleidsactiviteiten		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.899	Beleidsactiviteiten		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00.00	Advieskosten, begeleiding en onvoorzien		1	PM	60.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.999.00	Exploitatieverlies i.v.m. renovatie		1	st	30.000	2015	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.34.999	Advieskosten, begeleiding en onvoorzien		Kosten voor het maken van de juiste keuzes voor de verwarmingsinstallatie, regeltechniek waterbehandeling en verlichting.	1	PM	40.000	2016	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAAL												51.550	76.000	50.550	321.260	98.750	123.000	68.550	94.200	327.720	66.700	139.250	90.000	51.550	307.010	136.050	79.415	91.050	113.600	2.101.640	446.750			