



Beeldmeetlatten CROW uit de KOR 2018

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.31.06				
Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
 De lichtmast is niet beplakt of beklad.	 De lichtmast is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	 De lichtmast is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	 Een groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	 Een zeer groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti 0% per lichtmast	mate van beplakking en graffiti ≤ 2% per lichtmast	mate van beplakking en graffiti ≤ 5% per lichtmast	mate van beplakking en graffiti ≤ 10% per lichtmast	mate van beplakking en graffiti > 10% per lichtmast
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja
Meetinstructie: Beplakking en graffiti				

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.33.10				
Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling			
A+	A	B	C	D
 De lichtmast is niet bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 De lichtmast is weinig bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 De lichtmast is in beperkte mate bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 De lichtmast is redelijk erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 De lichtmast is erg bevuild door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0% per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 5% per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 10% per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 20% per lichtmast	mate van bevuiling >20% per lichtmast


Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 34.81.23

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen			
A+	A	B	C	D
 De dekking is zeer goed. De lichtmast wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	 De dekking is goed. De lichtmast wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner.	 De dekking is voldoende. De lichtmast is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie, of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	 De dekking is matig. Op grotere delen van de lichtmast is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	 De dekking is slecht. Op de gehele lichtmast is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100% per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 98% per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 95% per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 80% per lichtmast	dekkingsgraad < 80% per lichtmast

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 34.81.24

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten			
A+	A	B	C	D
 Er zitten geen deuken en gaten in de lichtmast.	 Er zitten weinig deuken en gaten in de lichtmast.	 Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de lichtmast.	 Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de lichtmast.	 Er zitten veel deuken en gaten in de lichtmast.
deuken + gaten 0% per lichtmast	deuken + gaten ≤ 0,1% per lichtmast	deuken + gaten ≤ 1% per lichtmast	deuken + gaten ≤ 5% per lichtmast	deuken + gaten > 5% per lichtmast

Verrekenen op frequentie via RAW-hoofdcode 34.81.25

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid			
A+	A	B	C	D
 De lichtmast is niet verkleurd.	 De lichtmast is weinig verkleurd.	 De lichtmast is in beperkte mate verkleurd.	 De lichtmast is redelijk erg verkleurd.	 De lichtmast is erg verkleurd.

verkleuring 0% per lichtmast	verkleuring ≤ 10% per lichtmast	verkleuring ≤ 20% per lichtmast	verkleuring ≤ 50% per lichtmast	verkleuring > 50% per lichtmast
--	---	---	---	---

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 34.81.02

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand			
A+	A	B	C	D
 De lichtmast staat recht.	 De lichtmast staat licht scheef.	 De lichtmast staat duidelijk waarneembaar scheef.	 De lichtmast staat fors scheef.	 De lichtmast staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 1 graad per lichtmast	scheefstand ≤ 3 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 6 graden per lichtmast	scheefstand > 6 graden per lichtmast

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 34.81.01

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-werking lamp			
A+	A	B	C	D
 De lamp brandt.	 De lamp brandt.	 De lamp brandt.	 De lamp brandt.	 De lamp knippert/of de lamp brandt niet.
werking niet defect	werking niet defect	werking niet defect	werking niet defect	werking defect