

Bijlage 1A: Programma van Eisen Perceel 1

Door voor deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Uw kleding dient aan de onderstaande technische eisen te voldoen.

- A. Algemene Eisen (A)
- B. Technische Eisen (TE)
- C. Ergonomische Eisen (WE)
- D. Onderhoud- en reparatie-eisen (OE)
- E. Milieu- en ARBO eisen (ME)
- F. Levering en garantie (LE)
- G. Herkenbaarheid werkkleding (HW)
- H. Bestelproces (BP)

Definitie Werk- en veiligheidskleding:

De werkkleding is een samenstelling/constructie van meerdere componenten. De kenmerken van de componenten dragen bij aan:

- A. Bescherming tegen de invloeden van buiten (hoge stralingstemperatuur, vocht, mechanisch geweld, e.d.)
- B. Welzijn van de drager tijdens zijn/haar werkzaamheden (draagcomfort, bewegingsvrijheid, warmtestuwing in het lichaam, vochtregulatie, e.d.)

Algemene eisen

Eisen	Omschrijving
1.	Opdrachtnemer dient ten minste 10% van de opdrachtwaarde (excl. btw) in te zetten ten behoeven van social return, conform Bijlage 12 . Na voorlopige gunning dient Opdrachtnemer een SROI te schrijven van maximaal 2 pagina's. Dit geldt als startpunt tijdens het gesprek tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de invulling van social return verplichting.
2.	Opdrachtnemer stelt alle medewerkers die veiligheids- en/of werkkleding dragen in de gelegenheid om alle gevraagde artikelen te passen. Dit dient plaats te vinden op locatie van Opdrachtgever. De veiligheids- en/ of werkkleding dient te worden geleverd conform de opgegeven maatvoering, mocht tijdens een passessie blijken dat de kleding vermaakt moet worden, dan is Opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk. Veiligheids- en of/ werkkleding dient zonnodig ook in zeer grote maten (breedte/ lengte) geleverd/ gemaakt te kunnen worden.
3.	De werk- en veiligheidskleding voldoet ten minste aan alle hierop betrekking hebbende; Nederlandse wetgeving en Europese wetgeving ¹ (wetten, besluiten, regelingen e/o voorschriften) en normering (normen, richtlijnen e.d.), geldend op het moment van de aanbesteding (wetten, besluiten, regelingen en/of voorschriften en normering (normen, richtlijnen, e.d.) met betrekking tot de productie en de exploitatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel in algemene zin als bij de uitoefening van de operationele taken.
4.	De op de aangeboden werk- en veiligheidskleding van toepassing zijnde certificaten en test- rapporten ² vormen een onderdeel van de Inschrijving. De certificaten en testrapporten vallen binnen hun geldigheidstermijn en zijn afgegeven door een, door de overheid, erkende instelling.
5.	De werk- en veiligheidskleding dienen te voldoen aan de volgende specifieke normen (laatste versie). Of een vervangende norm mocht de oude zijn vervallen. • EN ISO 13688/ EN 340 algemene eisen voor beschermende kleding (zijnde niet T shirts) • EN ISO 11611 kleding voor lassers klasse 1 en 2 ◦ Klasse 1 – Biedt bescherming bij minder gevaarlijke lastechnieken en situaties waar minder gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat. ◦ Klasse 2 – Biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en situaties waar meer gevaar voor spatten en stralingshitte bestaat • NEN-EN 342 / EN 14058 bescherming tegen koude en koele omstandigheden ◦ Minimaal luchtdoorlaatbaarheid klasse 1 en waterbestendigheid klasse 1. • NEN-EN 343 bescherming tegen neerslag ◦ Minimaal waterdichtheid klasse 1 en waterdampdoorlatendheid klasse 1. • ISO11612 / NEN-EN 531 kleding voor bescherming tegen industriële thermische risico's • NEN-EN 13034-6 beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën • ISO 20471 zichtbaarheidskleding • NEN-EN 1149-5 Elektrostatische eigenschappen • ISO 14116 Beschermende kleding tegen hitte en vlammen/NEN-EN IEC 61482 beschermende kleding tegen elektrische vlamboog • EN-ISO 61482-1-2, ter bescherming tegen een elektrische vlamboog. • NEN – 8333 bedekkende kleding die helpt beschermen tegen tekenbeten en fabrieksmatig behandeld met permethrine • NEN-EN-ISO 11393, beschermende kleding voor gebruik van kettingzagen ◦ Deel 1: Testopstelling voor het testen van de weerstand tegen een kettingzaag ◦ Deel 5: beproevingsmethoden en prestatie-eisen voor beenkappen • NEN 510 beschermende kleding voor gebruik op plaatsen waar het risico bestaat te worden gegrepen door bewegende delen. • NEN-EN-ISO 20471: Waarschuwingkleding met hoge zichtbaarheid

² In ieder geval de rapporten overeenkomstig de normen genoemd in Eis 7

6.	Maten zijn in overeenstemming met de EN 13402-maattabel. Indien blijkt dat in individuele gevallen de standaardmaat niet voldoet treedt opdrachtnemer met opdrachtgever in overleg over de eventuele aanpassing. De Opdrachtnemers die wij zullen selecteren voor de producten van Opdrachtgever hebben maatvoeringen afgestemd op de (West-) Europese c.q. Nederlandse markt. Maar er zijn per Opdrachtnemer nog wel onderling verschillende maatvoeringen, vaak ook afhankelijk van pasvorm/model. Combinaties in de maatvoering zijn mogelijk.
7.	De aangeboden werk- en veiligheidskleding dient te voldoen aan bovengenoemde normen. U dient dit aan te tonen door middel van het bijvoegen van de testrapporten. Het voldoen aan gestelde normen dient aangetoond te worden d.m.v. testrapporten dan wel d.m.v. de bij de producten behorende formele Product Certificaten met bijbehorende normeringen.
8.	Het is niet wenselijk om duidelijke of opvallende merklabeis zichtbaar hebben aan de buitenzijde van de kleding.
9.	Voor zover geen nadere omschrijving aan te stellen eisen van de artikelen is gegeven, dient de te leveren werk- en veiligheidskleding, bij normaal gebruik en normaal onderhoud, in ieder geval van goede (lees: professionele) kwaliteit te zijn en minimaal aan de gebruikelijke eisen van functionaliteit, deugdelijkheid, veiligheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen. Indien kleding hier niet aan voldoet, dan dienen deze op aangeven van de Opdrachtgever door een alternatief kledingstuk van dezelfde Nettoprijs vervangen te worden.
10.	De in uw Inschrijving aangeboden werk- en veiligheidskleding is geschikt om door vrouwelijke en/of mannelijke personeelsleden te worden gedragen en wordt conform de maattabel geleverd.
11.	Opdrachtnemer levert uitsluitend kleding die vervaardigd zijn conform de onderstaande essentiële kernwaarden: - Vrije keuze van arbeid; - Geen discriminatie van werknemers; - Geen kinderarbeid; - Vrijheid van vakvereniging en recht op collectief onderhandelen; - Betaling van een acceptabel loon; - Geen excessieve werktijden; - Veilige en gezonde werkomstandigheden; - Een wettige arbeidsovereenkomst. Ten bewijze hiervan dient Inschrijver aan te tonen dat deze hierin zijn verantwoordelijkheid neemt door bijvoorbeeld een Fair Wear certificaat te overleggen of door middel van een toelichting aan te tonen te voldoen aan bovenstaande uitgangspunten. Opdrachtnemer dient deze bewijsvoering binnen tien kalenderdagen na het ontvangen van de voorlopige gunningsbeslissing te kunnen overleggen.
12.	Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever een vaste kortingspercentage aan over haar catalogusprijs van kledingstukken welke niet onder het basisassortiment vallen. Opdrachtnemer dient het vaste kortingspercentage op te geven in het calculatieblad Bijlage 5A.
13.	Opdrachtnemer levert de logo's aan en voorziet alle aangeboden kleding van logo's. Kosten van de logo's en het voorzien zijn voor Opdrachtgever.
14.	Van de Opdrachtnemer welke de opdracht gegund krijgt wordt de werk- en veiligheidskleding zoals afgegeven voor de was- en pastesten door Opdrachtgever achtergehouden ter verificatie met de eerste bestelling.
15.	Van elk toegepast materiaal dienen de 3 Inschrijvers (fase 2 – zie bestek) een verklaring van het (half) fabricaat te overleggen waaruit blijkt dat de producent van bedoeld materiaal akkoord gaat met toepassen van het materiaal in het werk- en veiligheidskleding pakket. De drie Inschrijver dienen aan te geven uit welke lagen de werk- en veiligheidskleding is opgebouwd onder vermelding van de specificaties van deze stoffen. Hierbij leveren de drie Inschrijvers een monster van elk materiaal op A4 formaat.
16.	Bij de Inschrijving dient een verklaring te worden afgegeven over de kleurechtheid van de stoffen. De pakken hebben gelijke uitstraling en kleur.
17.	De Opdrachtnemer levert na gunning een volledige instructie in het Nederlands waarmee de gebruiker wordt geïnstrueerd over: ▪ Gebruik;

	▪ Onderhoud en controle; ▪ Reiniging/bewassing, nabehandeling (wijze en frequentie van eventueel impregneren) en droging, van elk onderdeel.
18.	Onderhoud, registratie dient in eigen beheer door Opdrachtgever te kunnen worden uitgevoerd. Reiniging van de veiligheidskleding (oranje/zwart) zal door een externe wasserij geschieden. De overige kleding en werkkleding (zwart/antraciet) worden door de medewerkers zelf gewassen conform wasvoorschriften.
19.	Opdrachtnemer is in staat om een voor Opdrachtgever geschikt digitaal bestel- en leveringsproces in te richten passende bij de inrichting van de organisatie en wensen van Opdrachtgever.
20.	Inschrijver heeft voor alle diensten één vast contactpersoon (met een daaraan gekoppeld een vaste back-up). Deze contactpersoon dient één keer per kwartaal samen met Opdrachtgever een evaluatie over de algehele kwaliteit van zowel de werk- en veiligheidskleding als het onderhouds- reparatie-, bestel-, leverings- en factuurproces plaats te vinden.
21.	De modellen, kleuren en kwaliteit van de werk- en veiligheidskleding bij levering dienen gedurende de contractperiode hetzelfde te zijn.
22.	Indien Opdrachtnemer wijzigingen in het werk- en veiligheidskledingassortiment wil doorvoeren, dan dient dit in overleg met Opdrachtgever te gebeuren. Indien er wettelijke wijzigingen komen dienen deze binnen 3 maanden te zijn doorgevoerd door Opdrachtnemer.
23.	De werk- en veiligheidskleding dient te worden geleverd conform de opgegeven standaard confectiematen. De geleverde kleding dient zo nodig ook in zeer grote (brede/lange) maten geleverd of gemaakt te kunnen worden.

Technische eisen

Eisen	Omschrijving
24.	Inschrijver is zich bewust van de doelgroep waarvoor en met welk doel, de werk- en veiligheidskleding geproduceerd en gedragen wordt. Huidige kledinglijnen, merk, type en normering staan vermeld in Bijlage 5A en de tabel onderaan dit bestand. Inschrijver dient minimaal te voldoen aan hetgeen in de huidige kledinglijn is opgenomen qua type, uitvoering, striping en normeringen
25.	De werk- en veiligheidskleding moet worden voorzien van een wasvoorschrift.
26.	Het wasvoorschrift impliceert dat de werk en veiligheidskleding maatvast, kleurvast en de oorspronkelijke eigenschappen behoudt; ook na diverse was/reinigingsbeurten (ook bij gecombineerde stoffen) gedurende de levensduur van het product indien wordt voldaan aan de wasvoorschriften. Inschrijver dient als bijlage van de offerte een krimptolerantie van het aangeboden werkkleding aan te leveren.
27.	Weeffouten mogen niet voorkomen in de materialen, geen gebruik van verschillende richtingen van één soort stof in een kledingstof. Dit in verband met verschillen na het wassen en de pasvorm.
28.	Er mag geen roestvorming of een minder goede sluiting ontstaan.
29.	Het beschermingsniveau van de werk- en veiligheidskleding wordt onafhankelijk van de onderkleding behaald. Bij blootstelling aan thermische invloeden –vrieskou c.q. hitte door straling, geleiding en stroming in de omgevingsatmosfeer en/of contact met objecten met een koude/hoge temperatuur- biedt de werk- en veiligheidskleding de gebruiker voortdurende bescherming tegen deze invloeden. De mate van temperatuurtransport overschrijdt op geen enkel moment de waarden zoals deze in de normen zijn vastgelegd.
30.	Stiksels mogen geen spanningen of trekkingen veroorzaken, ook niet na herhaaldelijk wassen/reinigen.
31.	De aangebrachte striping heeft, op geen enkele wijze, een nadelige invloed op de beschermende werking van de werk- en veiligheidskleding en heeft geen nadelige invloed op de vochthuishouding (zowel van binnen uit naar buiten als andersom). Het retro reflecterende materiaal pluist niet en verweving laat niet los en dient niet geperforeerd te zijn. Het fluorescerende achtergrondmateriaal, los geplaatst en/of in combinatie met retro reflecterende striping voldoet minimaal aan de hierboven genoemde norm.
32.	Er mogen geen steekfouten in de stiksels voorkomen. Het stikwerk is van goede kwaliteit.
33.	De kledingstukken zijn voorzien van een registratiemiddel (verder 'label' genoemd), waarmee zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn kleding kan identificeren. Elk onderdeel van de werk- en

	veiligheidskleding is voorzien van een of meerdere labels en bevatten ten minste de volgende informatie: - De naam van de betreffende medewerker - Het CE en/of EN keurmerk - Op het label staat tevens de tekst aangegeven: LABEL NIET UIT DE WERKKLEDING VERWIJDEREN - Bij het verwijderen of vervangen van het label mag er geen schade ontstaan aan de werkkleding. - De maat van het werkkledingstuk. - Productiedatum Nadere invulling van dit label zal na gunning met de Opdrachtnemer worden afgestemd.
34.	De labels kunnen op verzoek ook blanco geleverd worden.
35.	Het label moet een levensduur hebben minimaal gelijk aan de technische levensduur van het kledingstuk. Teksten en/of afbeeldingen op het label blijven gedurende de gehele levensduur afleesbaar en zichtbaar.
36.	Met goed sluitende naden c.q. seals.
37.	De striping op de veiligheidskleding mag niet doorgestikt te zijn.
38.	Geen losse details (lussen) aan binnen- of buitenzijde waardoor kleding blijft haken of waarlangs de kleding schuurt.

Ergonomische eisen

Eisen	Omschrijving
39.	De werk- en veiligheidskleding wordt standaard geleverd in de maten, zoals genoemd in de tabel onderaan dit bestand, of Bijlage 5A tabblad 'huidige kledinglijn'. De overall mag zijn uitgevoerd met (druk)knopen of met een rits. Belangrijk is echter dat de sluiting, zowel in geval van (druk)knopen als een rits, voorzien is van een overslag. Zodat knopen of een rits niet direct zichtbaar of aanraakbaar zijn. Dit in verband met gevaar van blijven haken achter knopen of in geval van drukkknopen of een rits in verband met warmte doorslag. I.v.m. de draagbaarheid van de werkbreeken door mensen van verschillende posturen, wil Opdrachtgever deze voorzien hebben van een elastiek in de rugzijde.
40.	De werkkleding biedt de drager/draagster goede bescherming tegen hoge temperaturen als gevolg van straling, geleiding en stroming. De mate van hitte transport overschrijdt op geen enkel moment de waarden zoals deze in de normen is vastgesteld.
41.	Alle spijkerbroeken dienen stretch te bevatten.

Onderhoud- en reparatie-eisen

Eisen	Omschrijving
42.	Tot de levering behoren een duidelijke gebruikershandleiding en onderhoudsvoorschriften volgens NEN 5509; 2016 nl. De gebruikershandleiding en onderhoudsvoorschriften zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
43.	Reiniging van de werk- en veiligheidskleding moet kunnen worden uitgevoerd binnen de bij de gemeente Almelo bekende wasserij. De vereiste wijze van reiniging is middels gebruikelijke pictogrammen aangegeven op het label in de kleding.
44.	Reinigingsmiddelen die voor het reinigen van de werk- en veiligheidskleding vereist zijn moeten vallen onder de categorieën van gebruikelijke professionele reinigingsmiddelen die vrij in de handel verkrijgbaar zijn.
45.	De Opdrachtnemer geeft in geval van reparatie vooraf inzicht in de kosten die gemaakt worden voor reparatie, uren, materieel, transport en vervanging van het volledige artikel. Opdrachtnemer maakt de keuze om te gaan voor de reparatie of vervanging.
46.	Indien de Opdrachtnemer een gewijzigd type uitbrengt, zal deze enkel na overleg en toestemming geleverd mogen worden.

47.	De Opdrachtnemer garandeert de bereikbaarheid, voor melding van reparatie, van het servicepunt gedurende kantooruren van 08:30 tot 16:00 uur en dit 5 dagen per week.
-----	---

Milieu- en ARBO eisen

Eisen	Omschrijving
48.	Het bedrijf van Opdrachtnemer voldoet voor wat betreft de uitvoering van werkplaatsen, kantoren en terreinen evenals voor bedrijfsactiviteiten voor wat betreft opslag, werkzaamheden en afvalverwerking onverkort aan de door de internationale overheid gestelde voorwaarden krachtens de milieuwetgeving.

Levering en garantie

Eisen	Omschrijving
49.	Opdrachtnemer garandeert voor de eerste (bulk)levering een levertijd van maximaal 6 weken na bestelling. Opdrachtnemer garandeert voor vervolgleveringen van niet-standaard artikelen maximaal 4 weken na bestelling en voor standaardartikelen, zoals een T-shirt, broek of vest maximaal 5 werkdagen na bestelling.
50.	Opdrachtnemer dient artikelen af te leveren op onderstaand adres, leveringen dienen tussen 0830 uur en 16:00 uur te worden afgeleverd Gemeente Almelo Turfkade 17 7602 PA Almelo
51.	Opdrachtnemer verstrekt bij iedere levering een (digitale) pakbon met daarop: • Inhoud; aantal • Persoonsnaam voor wie de kleding is bedoeld
52.	Opdrachtnemer garandeert 97% van de gevraagde artikelen conform de levertermijn te leveren.
53.	Bij levering wordt de verpakking en het geleverde gecontroleerd en goedgekeurd door gemeente Almelo. Indien niet akkoord gaat e.e.a. retour op kosten van Opdrachtnemer.
54.	Alle werk en veiligheidskleding dienen een garantietermijn te hebben van minimaal 50 wasbeurten. Voor jassen geldt een garantietermijn van minimaal 1 jaar.
55.	Indien de Opdrachtnemer van mening is dat geen beroep kan worden gedaan op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet zou behoren tot de gegarandeerde eigenschappen of aan de gebruiker verwijtbaar zou zijn, rust de bewijslast in deze bij de Opdrachtnemer.
56.	Gedurende de garantietermijn zijn alle, aan de garantie gerelateerde, kosten (inclusief verzending, evt. verblijfs- en reiskosten) voor rekening van de Opdrachtnemer.
57.	De garantie houdt in dat bij kleine gebreken de gebreken worden verholpen. Bij grote gebreken wordt het desbetreffende kledingstuk in zijn geheel kosteloos vervangen. Partijen (voorlopig gegunde opdrachtnemer en opdrachtgever) gaan voor ondertekening van de overeenkomst in overleg om te bepalen wat een milde en wat een groot gebrek is. Opdrachtnemer zal bij gebreken aan de werkkleding eerst met medewerkers zelf kijken of er beroep gedaan kan worden op de afgesproken garantie met Opdrachtnemer.
58.	De garantietermijn laat, ook na afloop daarvan, onverlet het bepaalde omtrent aansprakelijkheid in het algemene recht en in deze opdracht.
59.	Indien de Opdrachtnemer een langere garantietermijn hanteert / op geeft dan door gemeente Almelo minimaal geëist is, gelden alle garantie-eisen over die opgegeven periode.

Herkenbaarheid werkkleding

Eisen	Omschrijving
60.	Opdrachtnemer dient de werk- en veiligheidskleding volgens wettelijke normen (o.a. belastingnormen) te voorzien van het logo van gemeente Almelo. In Bijlage 5A zijn afbeeldingen opgenomen van de betreffende logo's. Gemeente logo: -borst logo 100x30mm -optioneel rug logo Onderstaande functiegroepen dienen naast het gemeente logo ook nog een logo van hun eigen werkgroep te krijgen. Grondbank: - wit, optioneel rug logo 75x30mm Parkeerbeheer: - zwart, rug logo 235x27mm Belangrijk is dat de organisatie voldoet aan de afmetingen voor het beeldmerk gesteld door de belastingdienst. Het dient optioneel mogelijk te zijn voor Opdrachtgever om ook een rug logo te laten plakken. De werkbrokken/ spijkerbroeken (m.u.v. de gecertificeerde broeken) dienen voorzien te worden van een gemeente logo op de achterzijde broekzak rechts.
61.	Alle kledingstukken die opdrachtgever aangeeft dienen voorzien te worden van een logo
62.	Het logo dient in de kleuren pms 662 donkerblauw en pms 300 korenblauw gezet te worden. Zie logo's weergegeven in Bijlage 5A .
63.	Aangebrachte logo's dienen de volgende eigenschappen te bezitten: • Wasbestendig op basis van de onderhoudsvoorschriften van de betreffende bedrijfskleding • Kleurecht • Duurzaam bevestigd
64.	Bij normaal gebruik (conform wasvoorschriften) gaan de logo's net zo lang mee als het kledingstuk. Indien dit niet het geval is valt en het logo is eerder versleten of van kleur verandert valt dit onder garantie en is Opdrachtnemer verplicht deze kosteloos te plaatsen. Bij de werkkleding zal Opdrachtnemer eerst in gesprek gaan met de medewerker om te bepalen of kledingstukken conform de wasvoorschriften gewassen zijn.

Bestelproces

Eisen	Omschrijving
65.	Het digitale bestelsysteem van Opdrachtnemer is toegankelijk voor de uitvoerders (leidinggevendenden van de medewerkers). Nadat uitvoerders een bestelling hebben geplaatst dient deze geaccordeerd te worden door contractbeheer, zij zullen de bestelling definitief maken. Tevens heeft de contractbeheerder van Opdrachtgever toegang tot de bestelgegevens en -historie van alle medewerkers.
66.	Website is voorzien van foto's van de kledingstukken vanuit verschillende perspectieven.
67.	Het bestelsysteem houdt een budget bij op medewerkersniveau. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het budget op medewerker-niveau of op functiegroep-niveau te beperken.
68.	Opdrachtgever meldt retour bij Opdrachtnemer, Opdrachtnemer verwerkt retour en regelt het ophalen van de betreffende artikelen. Opdrachtnemer rekent geen extra kosten aan de retourname. Dit geldt ook voor kleding met een logo.
69.	Opdrachtnemer dient verpakkingsmateriaal éénmaal in de maand op te halen bij Opdrachtgever.

Tabel 1 – Gegevens huidige kledinglijn

Kledingstuk	Stofsamenstelling	Grammage	Kwaliteit	NEN-normering	Maatvoering
Veiligheidskleding					
Veiligheidspolo	100% Polyester	205gr		EN ISO 20471-2	S t/m 4XL
Poloshirt	100% Polyester	205 gr		EN ISO 20471-3	S t/m 4XL
Sweater lang mouw	55% Katoen 45% Polyester	280 gr		EN ISO 20471-3	S t/m 5XL
Sweatshirt	80% Polyester 20% Katoen	300gr		EN ISO 20471-3	XS t/m 3XL
Poloshirt Cooldry	50% Polyester 50% Polyester cooldry	180 gr / birdseye		EN ISO 2047 - 2	XS t/m 8XL
Zip neck shirt	100% Polyester			EN 20471	S t/m 3XL
Veiligheidsvest fleece	100% Polyster	320gr		EN 20471 -3	S t/m 4XL
Veiligheidshesje	100% Polyester	120 gr		EN ISO 20471-2	XS t/m 5XL
Parkajas oranje	100% Polyester Ripstop PU Laminaat	220gr		EN 343 RT 4,06 EN ISO 20471-3	S t/m 4XL
Parka jas (oranje) march	Oranje stof: 50 Modacryl 22%Viscose 18% Polyester 8% Aramide 2%Antistatische vezel Navy stof: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Antistatische vezel	310 gr		EN 13034-6-6 EN ISO 11611 EN 1149 / 5 EN ISO 11612 EN ISO 14116 IEC 61482-2 class 2 EN 343 - 3 EN 343 - 4 EN ISO 20471-3	S t/m 4XL
Pilotjack (oranje)	100% Polyester ripstop, PU-Laminaat	220 gr		EN 343 RET 4.06-4 EN ISO 20471-3	S t/m 4XL
Zomerjas (oranje)	Canvas: 65% Polyester 35% Katoen Fluor: 80% Polyester 20% Katoen	300gr		EN ISO 20471-3	44-64
Softshell jack oranje met striping	100% Polyester	300 gr +/- 5%		EN ISO 20471-3	S t/m 4XL
Bodywarmer (oranje)	50% Polyester 50% Wol	285gr		EN ISO 20471-3	S t/m 4XL
Teekwerend overhemd	67% Polyester en 33% Katoen	165 gr		NEN-8333	S t/m 4XL
Bodytrouser	65% Polyester en 35% katoen in canvas 80% Polyester en 20 Katoen in fluor	300 gr		EN ISO 20471-2	44-64
Hi-vis werkbroeck	65% Polyester en 35% katoen in canvas 80% Polyester en 20 Katoen in fluor	300 gr		EN ISO 20471-2	44-68 (regular + tall) 44S-64S (short -5 cm)
Hi-vis korte broek	70% Polyester en 30%katoen Verstevigingen 100% Polymide	235 gr	Klasse 2	EN ISO 20471-2	44-62
Bosmaaierbroek	Zie Bijlage 5A				48 t/m 62
Zaagbroek	Polyester microfaser, Coolmax		1	EN381-5/ NEN-EN-ISO 11393-5	44 t/m 64
Zaagbroek (oranje)	Polyamide en elastane		1 type A	EN381-5/ NEN-EN-ISO 11393-5	XS t/m 3XL

Werkbroek met teekwerende behandeling	65% Katoen, 35% Polyester	290 gr		NEN-8333	46-60
Zaagjas	Zie bijlage 5A		Klasse 1	CE EN 381-11-1	
Zaag overall	Zie bijlage 5A		Klasse 1	EN381-5/ NEN-EN-ISO 11393-5 EN 510 EN 20471 Klasse 2	
Versnipper overall	Zie Bijlage 5A		Klasse 2	EN510 EN20471	
Thermohemd – lang mouw	32% Polyester 35% Polyster recycled 31% Polyamide 2% Elastane	155gr			S t/m XXL
Thermohemd – korte mouw	32% Polyester 35% Polyster recycled 31% Polyamide 2% Elastane	155gr			S t/m XXL
Thermobroek	32% Polyester 35% Polyster recycled 31% Polyamide 2% Elastane	155gr			S t/m XXL
Sokken zomer/winter	55%Viscose Bamboe, 25% Katoen, 18% Polyamide, 2% Lycra	70 gr & 55 gr			35-38 t/m 47-50
Blouse	60% katoen en 40% Polyester				37-48
Colbert Heren	70% wol en 30% Polyester	180 gr			44-64
Colbert Dames	70% wol en 30% Polyester	180 gr			32-56
Werkhemd korte mouw	60% gekamd katoen en 40% Polyester	170 gr twill			XS t/m 5XL
Werkhemd lage mouw	60% gekamd katoen en 40% Polyester	170 gr twill			XS t/m 5XL
Poloshirt	50% gekamd katoen en 0% Polyester	180 gr			XS t/m 8XL
Tshirt	100% Katoen	190 gr			S t/m 7XL
Tshirt – extra lang	100% Katoen	150 gr			XS t/m 5XL
Polosweater	60% Katoen en 40% Polyester	280 gr			XS t/m 8XL
Sweatervest fleece	100 % Polyester	320 gr			XS t/m 8XL
Softshell jack antraciet/zwart	100 % Polyester	340 gr patbinding/ PU mebraan			XS t/m 8XL
Spijkerbroek stretch	98,5% Katoen en 1,5% Elastane		C24		30 t/m 44
Spijkerbroek met duimstokzak	100 % Katoe		A 82		30 t/m 44
Parkajas (zwart)	100% Polyester	280 gr	A klasse	EN 14058: 2004 EN 340: 2003	S t/m 3XL
Bodywarmer	70% Polyester en 30% Katoen	250 gr beaver			XS t/m 5XL
Werkbroek lang	65% Polyester en 35% Katoen	280gr twill/ mechanial stretch			42 t/m 66
Werkbroek kort	60% Katoen en 40% Polyester	310gr twill			42 t/m 64