

2^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Veiligheidskleding, Werkkleding en – veiligheidsschoeisel t.b.v. de Buitendienst Gemeente Almelo – 2020/1030WMA

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.	28	Beoordeling draag- en wastest Perceel 1	U schrijft: Tijdens de 1^e Nota van Inlichtingen ontvangt Inschrijver het voorstel met daarin de aan te leveren kledingstukken incl. aantallen en maatvoering voor de draagtest en wastest. Onze vraag: Wij hebben dit voorstel bij de 1^e NvI niet kunnen vinden. Zou u deze (nogmaals) willen delen?	Zoals in de 1^e Nota van Inlichtingen (bovenaan) aangegeven, is het toesturen van de aan te leveren kledingpakketten uitgesteld. Zie bijgevoegd aan deze 2^e Nota van Inlichtingen de aan te leveren kledingpakketten incl. aantallen en maatvoering.
2.	30	Beoordeling draag- en wastest Perceel 2	U schrijft: Tijdens de Nota van Inlichtingen ontvangt Inschrijver het voorstel met daarin de aan te leveren schoeisel incl. aantallen en maatvoering voor de draagtest. Onze vraag: Dit voorstel kunnen wij niet vinden bij de 1^e NvI. Volgt dit voorstel bij de 2^e NvI?	Zie antwoord op vraag 1. Zie bijgevoegd aan deze 2^e Nota van Inlichtingen de aan te leveren schoeisel incl. aantallen en maatvoering.
Bijlage 1A. Programma van Eisen – perceel 1				
3.	2	Eis 1	Onder verwijzing naar uw antwoord in de NvI 1 waarin u bij vraag 10 antwoordt dat het percentage van 10% niet naar beneden kan worden bijgesteld maar bij vraag 23 antwoordt u dat daar het percentage wel naar minimaal 5% worden bijgesteld. Onze vraag: Waarom trekt u niet één lijn en stelt u als eis het inderdaad meest gebruikte percentage van minimaal 5% SROI voor de gehele aanbesteding? Zeker ook in de situatie dat één Inschrijver de beide Percelen Gegund krijgt is het werken met de minimaal 5% SROI over de totale omzet ook administratief gezien het meest wenselijk. En ook in de afspraken mbt de praktische invulling van het SROI plan is dit het meest overzichtelijk en daarmee wenselijk.	Geen akkoord. Wij blijven werken met deze twee percentages omdat de uitgaven per perceel verschillend zijn. Vandaar 10% SROI binnen perceel 1 en 5% SROI binnen perceel 2.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
4.	2	Eis 5	Onder verwijzing naar uw antwoord in de NvI 1 waarin u schrijft dat de kleding dient te voldoen aan EN ISO 15797. Onze vraag: Uw pakket aan HighVis kleding moet definitief FluorOranje-Zwart zijn. Dat betekent in de praktijk dat veruit het grootste deel van dit pakket zal bestaan uit Hydrowear kleding, zoals ook in uw prijslijst naar voren komt. En ofschoon Hydrowear bekend staat om haar uitstekende kwaliteit, ook na bewassing, is deze kleding echter NIET(!) EN ISO 15797 gecertificeerd! En ook zaagkledingproducten hebben nauwelijks tot geen EN ISO 15797. Kortom, u eist een normering die niet overeenkomt met uw kledingeisen. Zou u deze eis dan ook willen laten vervallen. Niet in het minst ook daar u een wastest gaat uitvoeren als onderdeel van uw selectieproces en daarnaast productcertificaten vraagt waaruit de bewasbaarheid kan worden opgemaakt. Daarbij, indien de wasserij zich aan de wasvoorschriften houdt, zal de kleding altijd volledig voldoen aan de door u gestelde kwaliteitseisen en het minimaal aantal vereiste wascycli bijvoorbeeld vanuit de EN ISO 20471:2013.	De testmethode geeft aan hoe goed de producten bestand zijn tegen industrieel wassen en drogen, onder andere door te kijken naar behoud van de pasvorm, weerstand van de naden, de sterkte en krimp van het materiaal en eventuele kleurverandering en afgeven. De testprocedure: De test methode (EN ISO 15797) bevat geen eisen maar geeft een indicatie van hoe goed de producten bestand zijn tegen industrieel wassen. EN ISO 15797 bevat verschillende testmethodes. Akkoord, de wasserij dient de wasvoorschriften te hanteren en minimaal de wascycli conform EN ISO ISO 20471. (Zie bijlage 1 van deze Nota van inlichtingen)
5.	2	Eis 5	Onder verwijzing naar uw antwoord in de NvI 1 waarin u schrijft dat de kleding dient te voldoen aan EN ISO 15797. Onze vraag: los van het door ons gestelde in voorgaande vraag over dit onderwerp, de EN ISO 15797 zou in ieder geval niet van toepassing hoeven te zijn voor alle kleding die middels thuiswassen gereinigd wordt. Waarbij ook hier weer vanzelfsprekend de kwaliteitseisen ook na bewassing voorop blijven staan. Daarnaast is de keuze in EN ISO 15797 gecertificeerde kleding voor dit soort 'basis kledingstukken' slechts nauwelijks op de markt beschikbaar. Kunt u deze eis dan ook laten vervallen voor deze categorie kleding.	Zie antwoord op vraag 4.
6.	2	Eis 5, 1 ^e NvI vraag 11	Geldt deze eis nu voor alle kleding of alleen de veiligheidskleding die naar de wasserij gaat?	Deze eis geldt alleen voor de veiligheidskleding die naar de wasserij gaat.
7.	3	Eis 16, 1 ^e NvI vraag 16	Deze eis is alleen voor de veiligheidskleding die naar de wasserij gaat of is dit nu een eis voor ALLE aan te bieden kleding?	Deze eis geldt voor alle veiligheidskleding.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Toelichting NEN 20471
- Bijlage 2: Kledingpakketten voor pas- en was-test
- Bijlage 3: Schoenpakketten voor pas-test

Einde Nota van Inlichtingen

EN ISO 20471: Europese norm voor high visibility kleding

Signaalkleding met hoge zichtbaarheid moet voldoen aan de Europese norm EN ISO 20471. Deze norm is ingedeeld in klassen afhankelijk van de mate van zichtbaarheid/reflectievermogen.

EN ISO 20471



EN ISO 20471 heeft EN 471 vervangen

Het vroegere EN 471 is inmiddels vervangen door EN ISO 20471. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe eisen beter zijn afgestemd op de praktijk. Ook zijn een aantal kwaliteitseisen aangescherpt in deze nieuwe norm voor reflectiekleding: alleen reflectiebanden van de hoogste kwaliteit mogen worden gebruikt conform de nieuwe norm. Het materiaal wordt bovendien ook getest op duurzaamheid en waterdichtheid.

De belangrijkste verschillen tussen de EN ISO 20471 en de EN 471

Bij de herziening van de normering voor hoge zichtbaarheid zijn een aantal veiligheidskenmerken aangescherpt:

- De test van de kleurechtheid van het doek wordt niet meer alleen bij het nieuwe doek gedaan, maar wordt ook na minimaal 5 wasbeurten opnieuw getest
- Kledingstukken in klasse 3 kunnen alleen nog maar gecertificeerd worden wanneer het bovenlichaam voorzien is van reflectiebanden en fluorescerend doek. Dit is inclusief de mouwen en/of de broekspijpen.
- De plaatsingsinstructies van reflectiebanden en fluorescerend doek zijn aangepast. Daarin wordt aangegeven waar en hoe de materialen in het kledingstuk moeten worden toegepast, waarbij de totale omcirkeling van de torso, armen en benen moet zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid vanuit alle oogpunten. De verdeling van deze materialen over de voor en achterzijde van de kleding is 50 met een maximale afwijking van 10%.
- Het fluorescerende materiaal ofwel reflectiemateriaal had in de oude normering al te maken met strenge eisen aangaande bijvoorbeeld de kleurechtheid, reflectie, luminantiefactor, zweethetheid, scheurweerstand en de sterkte. Dit geldt nu ook voor het contrast materiaal. Het pictogramgebruik voor de normering is aangepast.

Kleurgebruik in high visibility werkkleding

Bijlage 2: Kledingpakketten voor pas- en was-test

Op basis van de beoordeling van de ingediende Inschrijvingen, kwalitatief en op prijs, wordt per perceel een tussenstand opgemaakt. Maximaal de eerste drie inschrijvers, op rangorde, worden uitgenodigd voor de pas- en was-test (perceel 1). Onderstaande tabel geeft het aan te leveren kledingstuk incl. de maatvoering aan. Van elk kledingstuk en aangegeven maat wenst gemeente Almelo één artikel te ontvangen. De kolom 'foto nummer' verwijst naar **Bijlage 5A Calculatieblad**. Voor de wastest zal van elk kledingstuk één artikel gewassen worden.

Het verzoek vanuit gemeente Almelo is om de kleding op kledingrekken te leveren of de kledingrekken mee te sturen met de kleding. Verdere informatie voor de pas- en wastest zal bekend worden gemaakt in de uitnodiging naar de drie inschrijvers die doorgaan naar fase 2.

Kledingstuk t.b.v. van was- en pastest	Foto nummer	Maatvoering
Parka jas (oranje) March	10.	L t/m 4XL
Pilotjack (oranje)	11.	L t/m 4XL
Zaagbroek	20.	52 t/m 60
Poloshirt cooldry	5.	L t/m 4XL
Veiligheidsvest fleece	7.	L t/m 4XL
Bosmaaierbroek	19.	52 t/m 60
High vis lange broek	17.	52 t/m 60
Tshirt – extra lang (zwart/ antraciet)	38.	S, L t/m 4XL
Parkajas (zwart/ blauw)	44.	S, L t/m 4XL
Spijkerbroek stretch	42.	30-32, 32-32, 30-34, 36-32, 36-34, 36-36, 40-32, 42-36
Werkbroek lang (zwart/ antraciet)	46.	52 t/m 60

Bijlage 3: Schoenpakketten voor pas-test

Op basis van de beoordeling van de ingediende Inschrijvingen, kwalitatief en op prijs, wordt per perceel een tussenstand opgemaakt. Maximaal de eerste drie inschrijvers, op rangorde, worden uitgenodigd voor de draagtest (perceel 2). Onderstaande tabel geeft het aan te schoeisel met bijbehorende maten aan. Van elk soort schoeisel en aangegeven maat wenst gemeente Almelo één paar te ontvangen. De kolom 'huidige artikel nummer' verwijst naar **Bijlage 5B Calculatieblad**.

Schoeisel t.b.v. pastest	Huidige artikel nummer	Maatvoering
BOSBOUWSCH. ARBORIST	30.09000.10	43, 44, 45 en 50
BOSBOUWSCHOEN POWER	30.23009.10	43, 44, 45 en 50
VLGH. LAARS AQUA WINTER S3	30.01055.71	39,43,44, 45 en 46
VLGH.SCHOEN RENZO HG ESD	30.09078.10	39,43,44, 45 en 46
VLGH.SCHOEN GRISPORT 803	30.34001.10	39,43,44, 45 en 46
VLGH.SCHOEN MODIGLIANI	30.23085.10	39,43,44, 45 en 46
VLGH.SCHOEN PWR312 KN	30.02141.10	39,43,44, 45 en 46
VLGH.SCHOEN ALLR. AQUA HG	30.01058.10	39,43,44, 45 en 46
VLGH.SCHOEN LUKAS	30.03343.10	39,43,44, 45 en 46