

## Bijlage 3B Catalogus

Het overzicht hieronder geeft Inschrijver een goede indruk van het soort speciaal meubilair dat Deelnemer kan afnemen. Bij een aantal producten worden indien nodig ter illustratie ook foto's weergegeven. Zoals in het Beschrijvend Document ook al is aangegeven betreft dit voorbeelden en zal de catalogus na gunning in overleg tussen Deelnemer en Opdrachtnemer worden opgesteld.

| Ontvangen en ontmoeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Leestafel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorm: langwerpig</li> <li>- Lengte: ca. 480 cm</li> <li>- Breedte: ca. 120 cm</li> <li>- Hoogte: ca. 75 cm</li> <li>- Frame: terugliggende poten</li> <li>- Onderstel: poten, hout of staal (gepoedercoat)</li> <li>- Blad: HPL of gelijkwaardig in kleur of hout dessin, krasvast</li> <li>- Blad dikte: ca. 20 mm</li> </ul>                                     |    |
| <p><u>Bijzetstoel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderstel: 4-poots, massief hout of staal (gepoedercoat)</li> <li>- Zitting en rug: uit twee stukken, MDF, kunststof of houtfineer, onbekleed</li> <li>- Geen armleggers</li> <li>- Poten: ø minimaal 30 mm</li> <li>- Stapelbaar</li> <li>- Scherpe hoeken en randen van de zitting zijn omgebogen</li> <li>- Voorzien van glijders voor harde vloer</li> </ul> |  |
| Communiceren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <p><u>Vergadertafel verrijdbaar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame: metalen jukken verbonden met traverse, staal gepoedercoat</li> <li>- Pootjukken: voorzien van 4 zwarte wielen met voetrem</li> <li>- Lengte: ca. 160 cm</li> <li>- Breedte: ca. 80 cm</li> <li>- Blad: nestbaar bij opgeklapt blad, HPL of gelijkwaardig in kleur of hout dessin, krasvast</li> <li>- Blad dikte: ca. 25 mm</li> </ul>      |  |
| <p><u>Overlegplek tafel recht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame: terugliggende poten, massief hout of staal (gepoedercoat)</li> <li>- Poten: minimaal 50 mm, 4-poots</li> <li>- Lengte: ca. 160 cm</li> <li>- Breedte: ca. 90 cm</li> <li>- Hoogte: ca. 75 cm</li> <li>- Blad: ca. 20 mm dik, multiplex, HPL afwerking in hout dessin of kleur</li> <li>- Afgeronde hoeken</li> </ul>                          |  |

Overlegplek tafel rond

- Frame: massief hout of staal (gepoedercoat) onderstel met 4 poten
- Poten: ca. 25x45 mm, niet zichtbaar geïntegreerd
- Blad: ca. ø 120 cm, ca. 20 mm dik, multiplex, HPL afwerking in hout dessin of kleur
- Voldoet tenminste aan de norm EN 15372 2008



Overlegtafel hoog

- Frame: terugliggende poten, massief hout of staal (gepoedercoat)
- Poten: minimaal 50 mm, 4-poots of met wangen
- Lengte: ca. 160 cm
- Breedte: ca. 80 cm
- Hoogte: ca. 110 cm
- Blad: ca. 20 mm dik, multiplex, HPL afwerking in hout dessin of kleur
- Afgeronde hoeken



Vergaderstoel (4-poots)

- Frame: buisvoet van gepoedercoat staal, 4 stalen poten, onderstel van staal
- Poten: ca. ø 20 mm
- Rug en zitting volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale
- Armleggers
- Voorzien van glijders voor harde vloerafwerking
- Breedte: ca. 55 cm
- Diepte: ca. 55 cm
- Zithoogte: ca. 46 cm
- Voldoet aan de norm EN 16139 2013-2



Vergaderstoel (sledeframe)

- Frame: buisvoet van gepoedercoat staal, sledeframe, onderstel van staal
- Poten: minimaal ø 20 mm
- Rug en zitting volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale
- Armleggers
- Voorzien van glijders voor harde vloerafwerking
- Breedte: ca. 55 cm
- Diepte: ca. 55 cm
- Zithoogte: ca. 46 cm
- Voldoet aan de norm EN 16139 2013-2



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Vergaderstoel (luxe)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderstel: 5-poots voetkruis met rubberen zwenkwielen, in hoogte verstelbaar d.m.v. gaslift</li> <li>- Voorzien van neigmechisme</li> <li>- Rug en zitting volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale</li> <li>- Armleggers</li> <li>- Breedte: ca. 62 cm</li> <li>- Diepte: ca. 62 cm</li> <li>- Zithoogte: ca. 45-57 cm</li> <li>- Totale hoogte: ca. 83 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| <p><u>Barkruk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame: buisvoet van gepoedercoat staal, 4 stalen poten, onderstel van staal, met 3 of 4 extra horizontale buizen voor extra stevigheid en als voetensteun</li> <li>- Poten: ca. ø 20 mm</li> <li>- Voorzien van rugleuning van voldoende hoogte voor comfortabele zit</li> <li>- Rug van kunststof of hout</li> <li>- Zitting volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale</li> <li>- Geen armleggers</li> <li>- Voorzien van glijders voor harde vloerafwerking</li> <li>- Breedte: ca. 43 cm</li> <li>- Diepte: ca. 45 cm</li> <li>- Zithoogte: ca. 73 cm</li> <li>- Totale hoogte: ca. 98 cm</li> </ul>                                                                                                            |    |
| <p><u>Bank</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2-zits bank</li> <li>- Volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale</li> <li>- Armsteun van voldoende breedte voor comfortabel plaatsen van de arm</li> <li>- Solide constructie van duurzaam schuim en interieurvulling</li> <li>- Breedte: ca. 230 cm</li> <li>- Diepte: ca. 95 cm</li> <li>- Zithoogte: ca. 40 cm</li> <li>- Totale hoogte: ca. 67 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p><u>Fauteuil (klein)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loungestoel met lage rugleuning</li> <li>- Kuip: hard gegoten polyurethaanschuim met armleuning, gestoffeerd en met een stalen binnenconstructie</li> <li>- Poten: Hout, ca. ø 35 mm</li> <li>- Gegoten multiplex basis met topfineer in eik, deel van multiplex poten verbonden met massief eiken toponderdelen die zijn gelijmd en gefixeerd met ingesloten metalen beugels</li> <li>- Zitting en rug volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale</li> <li>- Voorzien van glijders voor zachte vloerbedekking</li> <li>- Voldoet tenminste aan EN 16139 2013 L1</li> <li>- Breedte: ca. 76 cm</li> <li>- Diepte: ca. 73 cm</li> <li>- Zithoogte: ca. 36 cm</li> <li>- Totale hoogte: ca. 80 cm</li> </ul> |  |

#### Fauteuil (groot)


- Loungestoel met hoge rugleuning
- Kuip: hard gegoten polyurethaanschuim met armleuning, gestoffeerd en met een stalen binnenconstructie
- Poten: Hout, ca. ø 35 mm
- Gegoten multiplex basis met topfineer in eik, deel van multiplex poten verbonden met massief eiken toponderdelen die zijn gelijmd en gefixeerd met ingesloten metalen beugels
- Zitting en rug volledig bekleed in textiel, Kvadrat Remix 3 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale
- Voorzien van glijders voor zachte vloerbedekking
- Voldoet tenminste aan EN 16139 2013 L1
- Breedte: ca. 88 cm
- Diepte: ca. 82 cm
- Zithoogte: ca. 36 cm
- Totale hoogte: ca. 102 cm



#### Pauzeren en ontspannen

##### Treinbank


- Rechte 2- of 3-zitsbank
- Geen armleuningen
- Frame: massief hout of staal (gepoedercoat)
- Uitvoerbaar met lage of hoge rug
- Zitting en rug volledig bekleed in textiel, Kvadrat Steelcut 2 of vergelijkbaar, minimaal 100.000 martindale of in kunstleer
- Zithoogte: ca. 45 cm
- Zitdiepte: ca. 70 cm



##### Restaurantstoel (hout)

- Frame en poten: massief eikenhout, gelakt
- Poten: ø 30 mm
- Zitting en rug: MDF met eikenfineer, zitting en rug uit twee stukken
- Basis: stalen buis ca. ø 16 mm, stapelpad gemonteerd onder de stoel
- Zitting evt. gestoffeerd met textiel van Kvadrat Forest Nap of vergelijkbaar, minimaal 50.000 martindale
- Stapelbaar per 4 stuks
- Scherpe hoeken en randen van de zitting zijn omgebogen
- Voorzien van glijders voor harde vloerafwerking
- Breedte: ca. 52 cm
- Diepte: ca. 52 cm
- Zithoogte: ca. 45 cm
- Totale hoogte: ca. 78 cm



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Restaurantstoel (stalen frame)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame en poten: stalen frame met 4 poten, gepoedercoat, frame zitschaal uit het zicht</li> <li>- Poten: <math>\varnothing</math> 25 mm</li> <li>- Zitting en rug uit één stuk</li> <li>- Materiaal: 100% gerecycled plastic met kunststof vezels</li> <li>- Scherpe hoeken en randen van de zitting zijn omgebogen</li> <li>- Stapelbaar per 4 stuks</li> <li>- Voorzien van glijders voor harde vloerbedekking</li> <li>- Breedte: ca. 56 cm</li> <li>- Diepte: ca. 56 cm</li> <li>- Zithoogte: ca. 45 cm</li> <li>- Totale hoogte: ca. 78 cm</li> </ul> |    |
| <p><u>Restauranttafel (vierkant)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame: massief hout of staal, gepoedercoat, 4 poten</li> <li>- Bladframe: ca. 40x20 mm, voorzien van stapelnokken</li> <li>- Poten: ca. 35x35 mm</li> <li>- Blad: 80x80 cm, multiplex, 25 mm dik</li> <li>- Toplaag: HPL</li> <li>- Voorzien van glijders voor harde vloerbedekking, kunststof vloerdoppen</li> <li>- Stapelbaar in waaivorm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| <p><u>Restauranttafel (rechthoekig)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame: massief hout of staal, gepoedercoat, 4 poten</li> <li>- Bladframe: ca. 40x20 mm</li> <li>- Poten: ca. 80x40 mm</li> <li>- Blad: 200x90 cm, multiplex, ca. 40 mm dik</li> <li>- Tussenliggende bladbuizen</li> <li>- Toplaag: HPL</li> <li>- Voorzien van glijders voor harde vloerbedekking</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| <p><u>Restauranttafel (rond)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frame: staal, gepoedercoat, symmetrische stalen poot</li> <li>- Poot: <math>\varnothing</math> 80 mm</li> <li>- Voetplaat/blaadplaat: <math>\varnothing</math> 620 mm, dikte minimaal 9 mm of meer voor voldoende stabiliteit</li> <li>- Blad: <math>\varnothing</math> 120 cm, multiplex, ca. 40 mm dik</li> <li>- Toplaag: HPL</li> <li>- Voorzien van glijders voor harde vloerbedekking</li> </ul>                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <p><u>Diversen</u></p> <p><u>Inbouwelement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbouwelement met kantelmechanisme</li> <li>- Voorzien van 3x 230 V en 2x USB laadfunctie, 2,15 Ampère</li> <li>- Inclusief aansluitkabel 3 meter lengte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |