

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Percelen	Vraag	Antwoord
1	Contract	-ARWODI-2018 art. 24 lid 1 sub a	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;; Perceel 2: Projecten gebouwgebonden E&W installaties.	Inschrijver als bedoeld in art. 24 lid 1 sub a heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar wel maar wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een doorlopende CAR-verzekering en een bouw- en ontwerpverzekering. Daarmee zijn volgens ons alle beroepsfouten gedekt. Acht opdrachtgever deze verzekeringen voldoende?	Nee, inschrijver dient zowel verzekerd te zijn voor een beroepsaansprakelijk als voor een bedrijfsaansprakelijkheid. Beide verzekering verschillen wezenlijk van elkaar.
2	Contract	ARWODI-2018 art. 20:	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;; Perceel 2: Projecten gebouwgebonden E&W installaties.	Ontbinding is een ingrijpend middel. Is OG bereid om aan art. 20 lid 1 de volgende zinsnede toe te voegen; "tenzij het een tekortkoming betreft die gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt."	WSHD stemt in met voorgesteld verzoek. Met dien verstande dat de bewijslast, dat de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt, rust op de Partij die tekort is geschoten.

3	Juridisch	Aansprakelijkheid		<p>Bijlage 9 AWWODI-2018, art. 19 - par. 19.4, pagina 8.</p> <p>In art. 19 Aansprakelijkheid van AWWODI-2018 wordt bij paragraaf 19.4 de aansprakelijkheid gelimiteerd, maar niet beperkt. Zou WSHD genegen zijn op de volgende zin aan dit artikel toe te voegen: Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals onder andere, maar niet beperkt tot winstderving, productieverlies inkomstderving, winstderving, verlies van (potentiële) klanten, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, tenzij Opdrachtnemer opzet of grove schuld is te verwijten.</p>	<p>WSHD stemt niet in met een beperking van de aansprakelijkheid. Artikel 9 AWWODI bevat reeds een limitering in bedrag, in tijd en in het maximum aantal gebeurtenissen. Bovendien is deze aansprakelijkheidsregeling afgestemd met verzekeraars en is verzekeraar. WSHD ziet geen aanleiding om deze aansprakelijkheid verder te beperken.</p>
4	Inhoud	Actuele tekeningen		<p>Inschrijvingsleidraad, art. 4.6, pagina 23.</p> <p>In het programma van eisen staat bij art. 4.6 Eisen m.b.t. facturatie en administratie bij opleverdossier OD4 dat opdrachtnemer de met rood gewijzigde tekeningen eenmaal per jaar digitaal dient te verwerken en een 'schone set' achter dient te laten op de locatie. Mogen wij er nu vanuit gaan dat bij aanvang van de overeenkomst alle tekeningen up-to-date zijn.</p>	<p>zie PVE OD4: Bij aanvang van de overeenkomst mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat er geen handmatige wijzigingen op het "hardcopy" tekenwerk zijn aangebracht en er een schone tekeningenset op locatie aanwezig is.</p>

5	Inhoud	Informatie omtrent warmtepompen		Om een concurrerende prijs op te maken hebben we de ontbrekende informatie van de warmtepompen nodig als zijnde, merk, type, capaciteit, koelmiddel en het gewicht van het toegepaste koelmiddel. Kunt u dit aanleveren?	De bekende gegevens zijn verwerkt in een herziend installatieoverzicht welke is toegevoegd aan de bijlagen in Tendered.
6	Inhoud	Informatie omtrent nooddouches		Er staan in de assetlijst 38 nooddouches vermeld, kunt u m.u.v. de genoemde oogdouches aangeven of deze nooddouches een speciale uitvoering betreft zoals een centraal gestuurde regeling conform "De Melkert"?	Nee, er is geen speciale uitvoering van en douche gaat zoals een centraal gestuurde regeling conform "De Melkert"
7	Inhoud	Informatie omtrent luchtbehandelingskasten		van een aantal luchtbehandelingskasten zijn niet alle gegevens bekend, kunt u van de vermelde luchtbehandelingskasten de missende capaciteiten opgeven en specifieke secties benoemen als zijnde; kleppensectie (KL), ventilatorsectie(FAN), verwarmingssectie(V), koelsectie (K), bevochtigungssectie (B), warmte terugwinsectie (WTW)?	Nee, er is op dit moment geen nadere informatie beschikbaar.
8	Inhoud	Informatie omtrent inbraakbeveiligingsinstallaties		Kunt u van de dertien genoemde inbraakbeveiligingsinstallaties meer informatie verstrekken zoals het aantal Inbraakcentrales, magneetcontacten, PIR detectoren, uitbreidingsmodules, doormeld-eenheden?	Zie aangepast installatieoverzicht. Alleen inbraakbraakinstallaties van het Waterschapshuis (Hoofdkantoor) en Het Schap zijn onderdeel van deze aanbesteding. De overige zijn uit de scope van de aanbesteding gehaald. Zie bijgewerkt installatieoverzicht.

9	Inhoud	Informatie omtrent gasblusinstallaties		Kunt u van de zes genoemde gasblusinstallaties meer informatie verstrekken zoals het aantal cilinders, de cilinderinhoud, het aantal nozzles, het aantal automatische melders, het aantal handmelders?	Ajax Chubb, Kentec Sigma XT (603121), 12 stuks automatische melders, 2 handmelders, 1 ASD met 12 aanzuigpunten
10	Inhoud	Informatie omtrent douches		Er staan in de assetlijst 6 douches genoteerd zonder verdere informatie. Kunt u aangeven of het hier om een speciale uitvoering van een douche gaat zoals een centraal gestuurde regeling conform "De Melkert"?	Nee, geen speciale uitvoering van een douche gaat zoals een centraal gestuurde regeling conform "De Melkert"
11	Inhoud	Informatie omtrent omvang brandmeldinstallaties		Voor het opmaken van een concurrerende prijs hebben wij meer informatie nodig. Kunt u de omvang van de brandmeldinstallaties opgeven, zoals aantallen nevenpanelen, handmelders, automatische melders, I/O modules, nevenindicatoren?	De bekende gegevens zijn verwerkt in een herziend installatieoverzicht welke is toegevoegd aan de bijlagen in Tendered.
12	Inhoud	Informatie omtrent koelmiddel of koelcapaciteit		Om een eenduidig uitgangspunt te creëren vragen wij u om het soort koelmiddel en het gewicht van het koelmiddel of de koelcapaciteit van de airco units op te geven. Indien deze informatie niet voorhanden is, kunt u dan een percentage van het totaal aantal airco units opgeven welke inspectie plichtig is conform het F-gassen besluit?	De bekende gegevens zijn verwerkt in een herziend installatieoverzicht. Voor het algemeen kunt uitgaan dat 30% inspectie plichting is.

13	Inhoud	Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 3.2.6 Verificatie pagina 18	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;	Elektrotechnisch onderhoud maakt geen deel meer uit van de BRL 6000. Mag inschrijver aannemen dat deze eis voor het inschrijven op perceel 1 niet van toepassing is	Nee, deze eis is voor perceel 1 en 2 van toepassing. Mede doordat perceel 1 meer inhoudt dan alleen onderhoud.
14	Inhoud	Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 3.2.6 Verificatie pagina 18	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;	Inschrijver zit in het proces voor een CCV erkenning brandmeldinstallaties. Dit proces wordt nog dit jaar afgerond. Is dit voldoende om te voldoen aan de eis "Geldige erkenning brandmeldinstallaties"	Ja, indien deze in 2021 volledig wordt afgerond en dit aantoonbaar gemaakt kan worden bij inschrijving. Tevens dient de opdrachtnemer te voldoen aan de eisen uit de leidraad als dit soort werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
15	Inhoud	Inschrijvingsleidraad hoofdstuk 3.2.6 Verificatie pagina 18	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;	Inschrijver zit in het proces voor certificering BRL-100. Het traject wordt dit jaar nog afgerond. Is de BRL - 100 voldoende om te voldoen aan de eis STEK erkenning ?	Ja, indien deze in 2021 volledig wordt afgerond en dit aantoonbaar gemaakt kan worden bij inschrijving. Tevens dient de opdrachtnemer te voldoen aan de eisen uit de leidraad als dit soort werkzaamheden uitgevoerd gaan worden
16	Inhoud	Bijlage 4 Installatieoverzicht	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;	T.b.v. Noodstroomaggregaat op locatie Werf de Klomp - Wie is de huidige installateur(s)? - Is fabricaat en type bekend?	Merk: Mecc alte Spa, type: EC 28 LB/4, bj: 1991, vermogen: 16,5kVA
17	Juridisch	Inkoopvoorwaarden - Artikel 24.2	Perceel 1: Preventief en correctief beheer en onderhoud gebouwgebonden E&W installaties;; Perceel 2: Projecten gebouwgebonden E&W installaties.	Opdrachtgever vraagt om een kopie van de geldige verzekeringspolis. Onze organisatie heeft een verzekeringscertificaat, is dit ook akkoord?	Het volstaat om een certificaat aan te leveren waaruit blijkt dat de inschrijver genoegzaam is verzekerd en aan de premie hiervoor heeft voldaan.
In de bijlage van deze nota van inlichtingen is een nieuwe versie van bijlage 4 'installatieoverzicht' en bijlage 5 'tarievenblad perceel 1' toegevoegd.					