

Behoort bij: 21-02

Herinrichting en aanleg riolering Houtkwartier-Oost

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigde te:
KVK-nummer:

B)

gevestigde te:
KVK-nummer:

C)

gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENE INFORMATIE				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	ALGEMEEN				
100010	Opschonen terrein.	EUR		N	
101	BOOMBESCHERMING				
101010	Toepassen stamommanteling.	st	47,00	V	
11	OPBREKEN VERHARDINGEN				
111	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1111	<u>Opbreken straatbaksteen waalformaat</u>				
111110	Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m).	m2	135,00	V	
111130	Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).	m2	415,00	V	
1112	<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>				
111210	Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m).	m2	75,00	V	
111230	Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).	m2	155,00	V	
1113	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
111330	Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).	m2	3.040,00	V	
1116	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
111660	Opbreken betonstraatstenen (>3,00 m, afvoeren).	m2	7.790,00	V	
111670	Opbreken betonstraatstenen (>3,00 m, afvoeren).	m2	1.270,00	V	
1117	<u>Opbreken betontegels dikte 50 mm</u>				
111710	Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, afvoeren).	m2	500,00	V	
111730	Opbreken betontegels (>3,00 m, afvoeren).	m2	4.175,00	V	
111740	Opbreken betontegels (<1,50 m, afvoeren).	m2	4.540,00	V	
111750	Opbreken betontegels (>3,00 m, afvoeren).	m2	60,00	V	
113	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
1133	<u>Opbreken asfaltverharding fietspad</u>				
113310	Opbreken asfaltverharding (dik ca. 160)	m2	24,00	V	
113320	Opbreken asfaltverharding (dik ca. 220)	m2	200,00	V	
114	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1140	<u>Opbreken opsluitbanden op zand</u>				
114040	Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren)	m	850,00	V	
114050	Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren)	m	650,00	V	
1141	<u>Opbreken trottoirbanden op zand</u>				
114110	Opbreken TB 130/150x250 recht	m	3.290,00	V	
1142	<u>Opbreken inritbanden op zand</u>				
114210	Opbreken inritbanden.	m	58,00	V	
1149	<u>Opbreken boomomranding</u>				
114910	Opbreken boomomranding.	st	58,00	V	
114920	Opbreken boomomranding.	st	5,00	V	
116	VERWIJDEREN PREFAB BETONVERHARDINGEN				
1160	<u>Opnemen betonplaten</u>				
116010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	32,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1161	<u>Opnemen keerconstructie</u>				
116110	Verwijderen betonnen L-wand	m	54,00	V	
117	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
117010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	33,00	V	
117020	Verwijderen stalen trottoirpaal.	st	14,00	V	
117040	Verwijderen betonnen paal.	st	8,00	V	
117080	Verwijderen stalen fietsstandaards	st	14,00	V	
117090	Verwijderen stalen fietsbeugel.	st	13,00	V	
117100	Verwijderen afvalbak	st	4,00	V	
117140	Verwijderen voethek.	m	580,00	V	
117150	Verwijderen plantenbak	st	3,00	V	
119	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1190	<u>Elementen verharding ontdoen van grond</u>				
119010	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	3.820,00	V	
119020	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	9.050,00	V	
1192	<u>Vervoeren herbruikbare materialen</u>				
119210	Vervoeren beton t.b.v. grondstoffen (containers)	ton	3.900,00	V	
13	VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN				
1302	<u>Verwijderen gefundeerde riolering</u>				
130210	Verwijderen betonbuis.	m	562,00	V	
132	VERWIJDEREN KUNSTSTOF LEIDINGEN				
132010	Verwijderen kunststofbuis.	m	875,00	V	
135	VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN BETON				
135110	Verwijderen put.	st	13,00	V	
137	VERWIJDEREN KOLKEN				
137010	Reinigen kolken.	st	175,00	V	
137050	Verwijderen straatkolk.	st	61,00	V	
137060	Verwijderen trottoirkolk.	st	114,00	V	
16	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
160010	Schonen terrein van zwerfpuil/puin.	EUR		N	
160020	Maaien gewas.	are	34,50	V	
160030	Frezen van grasmat.	are	34,50	V	
160040	Verwijderen bomen (diameter tot 0,25 m)	st	15,00	V	
160050	Verwijderen bomen (diameter 0,25 m - 0,50 m)	st	19,00	V	
160150	Verwijderen begroeiing (sier)heesters.	are	2,20	V	
2	GRONDWERKEN				
201	GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN				
201010	Grond ontgraven uit weg/parkeervak	m3	2.985,00	V	
202	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN				
202020	Grond ontgraven uit groenstrook	m3	2.995,00	V	
2030	<u>Grond ontgraven t.b.v. gescheiden rioolstelsel</u>				
203010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf met sleufbekisting	m	1.710,00	V	
203020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainage	m3	1.210,00	V	
203030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 1,75 m	m3	420,00	V	
203040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 2,25 m	m3	2.675,00	V	
203050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 2,75 m	m3	245,00	V	
203060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf 3,10 m	m3	575,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2033	<u>Grond ontgraven t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
203310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen)	m	360,00	V	
206	GROND ZUIGEN T.B.V. BOMEN				
206020	Grond zuigen uit de groeiplaats van een boom.	m3	50,00	V	
210	GROND VERVOEREN				
2101	<u>Grond Afvoeren</u>				
210120	Grond afvoeren (wonen) klei	m3	3.925,00	V	
210130	Grond afvoeren (wonen) zand	m3	3.450,00	V	
2102	<u>Transporteren ter beschikking gestelde grond</u>				
210210	Grond vervoeren (tbg grond)	m3	3.935,00	V	
22	GROND VERWERKEN				
222	GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENINGEN				
2220	<u>Groenstrook / plantvak</u>				
222010	Grond verwerken in groenstrook teelaarde 0,60 m	m3	2.885,00	V	
222020	Grond verwerken in groenstrook zand 0,05 m	m3	80,00	V	
222030	Grond verwerken in groenstrook teelaarde 0,60 m	m3	260,00	V	
223	GROND VERWERKEN T.B.V. SLEUVEN				
223010	Aanvullen rioolsleuven 1,75 m	m3	1.710,00	V	
223030	Aanvullen rioolsleuven 1,75 m	m3	1.630,00	V	
223040	Aanvullen rioolsleuven 2,25 m	m3	2.675,00	V	
223050	Aanvullen rioolsleuven 2,75 m	m3	245,00	V	
223060	Aanvullen rioolsleuven 3,10 m	m3	575,00	V	
223070	Aanvullen sleuf (kolkaansluitingen).	m	360,00	V	
223080	Aanvullen sleuf drainzand	m3	375,00	V	
23	GROND LEVERANTIE				
230010	Leveren grond (drainagezand)	m3	375,00	V	
24	GROND BEWERKINGEN				
242050	Profileren van oppervlakken (groenwerken)	m2	6.835,00	V	
25	CONTROLE VERDICHTINGSGRAAD				
250010	Controle verdichtingsgraad van het cunet	EUR		N	
250030	Controle verdichtingsgraad aanvullingen in rioolsleuven	EUR		N	
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2920	<u>Voorzieningen aanbrengen riolering</u>				
292010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	455,00	V	
292020	Logistiek grondwerk	EUR		N	
4	LEIDINGWERK				
411	AANBRENGEN LEIDING VAN BETON				
411130	Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 600 mm	m	480,00	V	
411140	Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 700 mm	m	60,00	V	
411150	Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 800 mm	m	8,00	V	
411210	Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 600 mm	m	14,00	V	
411220	Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 700 mm	m	3,00	V	
411230	Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 800 mm	m	1,00	V	
413	AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF				
413110	Aanbrengen PVC-buis (ø125 mm) kolkaansluiting.	m	840,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht ø125 mm) .	st	396,00	V	
413150	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk ø125 mm) .	st	67,00	V	
413160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (dubbel T-stuk ø125 mm) .	st	22,00	V	
413170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap ø125 mm) .	st	89,00	V	
413310	Aanbrengen PVC-buis (ø160 mm) kolkaansluiting RWA	m	285,00	V	
413340	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht ø160 mm) .	st	12,00	V	
413510	Aanbrengen PVC-buis (ø200 mm) hoofdleiding RWA.	m	28,00	V	
413530	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht ø200 mm) .	st	2,00	V	
414110	Aanbrengen PVC-buis (ø500 mm) hoofdleiding RWA.	m	10,00	V	
414120	Aanbrengen PVC-buis (ø500 mm) hoofdleiding RWA.	m	520,00	V	
414130	Aanbrengen PVC-buis (ø500 mm) hoofdleiding RWA.	m	240,00	V	
415	AANBRENGEN DRAINAGE LEIDING				
415010	Aanbrengen PVC-buis (ø125 mm) drainage	m	70,00	V	
415020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage 200mm.	m	1.200,00	V	
420	AANBRENGEN BETONNEN INSPECTIEPUT				
4200	<u>Aanbrengen betonnen inspectieput</u>				
420010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	7,00	V	
420020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00	V	
420030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
420040	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00	V	
420050	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	V	
420060	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	6,00	V	
420070	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00	V	
420080	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
420090	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	V	
420100	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	V	
420110	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
420120	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	V	
4206	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
420610	Aanbrengen van uitstroombak	st	1,00	V	
420620	Aanbrengen van uitstroombak	st	1,00	V	
420630	Maken aansluiting op oppervlaktewater	st	1,00	V	
421	AANBRENGEN KUNSTSTOF INSPECTIEPUT				
421010	Aanbrengen put van kunststof 600 mm	st	41,00	V	
421020	Aanbrengen put van kunststof 315 mm	st	2,00	V	
422	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
4220	<u>Putafdekking in elementenverharding</u>				
422010	Aanbrengen putrand met deksel (VW)	st	39,00	V	
422020	Aanbrengen putrand met deksel (RW)	st	41,00	V	
422050	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	37,00	V	
423	AANBRENGEN KOLKEN				
4230	<u>Aanbrengen kolken</u>				
423010	Aanbrengen trottoirkolk.	st	52,00	V	
423020	Aanbrengen straatkolk.	st	144,00	V	
4235	<u>Overige werkzaamheden kolken</u>				
423510	Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken.	st	196,00	V	
47	INSPECTIE AANGELEGDE LEIDINGEN				
470010	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 315 mm)).	m	10,00	V	
470020	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 400 mm)).	m	520,00	V	
470030	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 500 mm)).	m	240,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
470040	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 600 mm)).	m	480,00	V	
470050	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 700 mm)).	m	60,00	V	
470060	Riool reinigen onder hoge druk (diameter 800 mm)).	m	8,00	V	
470070	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00	V	
471	INSPECTIE LEIDINGEN				
471010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	1.308,00	V	
471040	Leveren mediadrager	st	1,00	V	
48	WERKZAAMHEDEN OVERIG				
480030	Inmeten en verwerken revisie gegevens.	st	1,00	N	
49	WERKZAAMHEDEN OVERIG				
5	GROENWERKEN				
521	VERPLANTEN BOMEN				
521010	Verplanten bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m; niet voorbereide boom.	st	1,00	V	
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BOMEN				
531010	Maken plantplaats 2,00 x 2,00 m.	st	14,00	V	
531020	Bemesten plantplaats.	st	14,00	V	
531040	Maken plantgat maat 30-35.	st	14,00	V	
532	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN HEESTERS/GRAS				
532010	Spitten of ploegen.	are	46,20	V	
532020	Bemesten beplantingsvak.	m2	4.620,00	V	
532030	Frezen.	are	46,20	V	
532040	Egaliseren.	are	46,20	V	
533	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VASTE PLANTEN				
533040	Bemesten beplantingsvak.	m2	550,00	V	
533050	Spitfrezen	are	6,00	V	
533070	Egaliseren.	are	6,00	V	
535	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GRAS				
535010	Spitten of ploegen.	are	16,20	V	
535040	Egaliseren.	are	16,20	V	
54	PLANTMATERIAAL				
540030	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
55	AANPLANT				
551	PLANTEN VAN BOMEN				
551020	Planten bomen t/m maat 18-20	st	19,00	V	
551030	Planten bomen t/m maat 20-25	st	52,00	V	
552	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BOMEN				
552010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	71,00	V	
552050	Aanbrengen bovengrondse boomverankering (2 st)	st	71,00	V	
552080	Aanbrengen wortelscherm.	m	200,00	V	
553	PLANTEN VAN (SIER)BEPLANTING				
553030	Planten van sierplantsoen met kluit.	st	4.029,00	V	
553040	Planten van sierplantsoen.	st	8.375,00	V	
553050	Planten van sierplantsoen.	st	121,00	V	
56	GRAS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561	INZAAIEN GRAS				
561010	Zaaïen gazon.	are	15,20	V	
561030	Zaaïen bloemrijke kruidenmengsels.	are	2,40	V	
591	PLANTGARANTIE				
591010	Plantgarantie.	EUR		N	
592	NAZORG BOMEN				
592010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	1,00	V	
592020	In stand houden gietranden.	EUR		N	
592030	Verwijderen gietrand.	st	1,00	N	
593	NAZORG HEESTERS				
593020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	35,00	V	
593070	Bemesten beplantingsvak; vaste planten.	m2	3.120,00	V	
593080	Bemesten beplantingsvak; vaste planten en/of heesters.	m2	3.120,00	V	
594	NAZORG GRAS				
594040	Bemesten grasveld.	are	15,20	V	
595	REVISIE				
595010	Revisiegegevens bomen	EUR		N	
6	VERHARDINGSWERKEN				
60	VOORBEREIDENDE WERKEN				
600	AFWERKEN ZANDBED				
600010	Afwerken zandbed.	m2	18.350,00	V	
600030	Aanbrengen straatlaag.	m2	18.350,00	V	
601020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (rijwegen)	m2	11.940,00	V	
603	VERDICHTINGSGRAAD				
603010	Controle verdichtingsgraad	EUR		N	
61	AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING				
610	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
6102	<u>Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (hergebruik)</u>				
610220	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat (1,50 m - 3,00 m)	m2	160,00	V	
610230	Controle verdichtingsgraad	EUR		N	
610240	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat (1,50 m - 3,00 m)	m2	30,00	V	
6103	<u>Aanbrengen straatbaksteen waalformaat (nieuw)</u>				
610340	Aanbrengen straatbakstenen wf rood-paars (<1,50 m)	m2	490,00	V	
6105	<u>Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)</u>				
610550	Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (1,50 m - 3,00 m)	m2	1.665,00	V	
610560	Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (>3,00 m)	m2	1.560,00	V	
610570	Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (>3,00 m)	m2	8.320,00	V	
610580	Aanbrengen straatbakstenen markering schoolzone	m2	67,50	V	
610590	Aanbrengen sierbestrating.	m2	155,00	V	
610600	Aanbrengen straatbakstenen drempelmarkering	m2	30,00	V	
613	AANBRENGEN BETONTEGELS				
6131	<u>Aanbrengen betontegels grijs, dik 50 mm (leveren)</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613110	Aanbrengen betontegels (<1,50 m)	m2	180,00	V	
613120	Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m)	m2	2.815,00	V	
613130	Aanbrengen betontegels (>3,00 m)	m2	2.400,00	V	
613140	Aanbrengen betontegels hulpstukken	st	165,00	V	
6133	<u>Aanbrengen betontegels grijs, dik 80 mm (leveren)</u>				
613340	Aanbrengen halve betontegels (1,50 - 3,00 m)	m2	225,00	V	
613350	Aanbrengen betontegels.	m2	1.080,00	V	
62	BITUMINEUS GEBONDEN VERHARDINGEN				
621	AANBRENGEN ASFALTBETON				
6213	<u>Onderlagen fietspaden op fundering</u>				
621330	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton	ton	15,75	V	
621430	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	10,50	V	
6216	<u>Deklaag fietspad</u>				
621670	Aanbrengen van een deklaag van AC 8 surf rood met zwarte bitumen	ton	6,75	V	
624	AANBRENGEN KLEEFLAAG				
624010	Aanbrengen kleeflaag	m2	210,00	V	
63	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
634040	Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (nieuw)	m	2.830,00	V	
634050	Aanbrengen TB 130/150x250 mm gebogen (nieuw)	m	218,00	V	
634120	Aanbrengen TB 180/200x250 mm hulpstukken (nieuw)	m	264,00	V	
634130	Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (nieuw)	m	678,00	V	
634140	Aanbrengen trottoirbanden van beton hulpstukken	m	6,00	V	
6345	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
634530	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm recht (nieuw)	m	1.944,00	V	
634540	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm gebogen (nieuw)	m	113,00	V	
634550	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm hulpstuk (nieuw)	m	77,00	V	
6348	<u>Aanbrengen inritbanden op fundering</u>				
634820	Aanbrengen inritbanden 750x200x500 mm.	m	304,00	V	
6354	<u>Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting</u>				
635410	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm	st	208,00	V	
635430	Zagen van bestrating.	m	1.200,00	V	
636010	Aanbrengen RVS strip	m	140,00	V	
65	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
654	AANBRENGEN STABILIZER				
654010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag	m2	36,00	V	
654020	Aanbrengen splitlaag	m2	36,00	V	
654030	Aanbrengen stabilizer	m2	36,00	V	
654040	Maatregel betreden.	EUR		N	
66	AANBRENGEN MARKERINGEN				
6611	<u>Aanbrengen overige markering van thermoplast</u>				
661160	Aanbrengen overige markering thermoplastisch materiaal; dwarsmarkering - symbolen	m2	3,50	V	
664	AANBRENGEN MARKERING VAN STRAATMATERIAAL				
6640	<u>Aanbrengen markering in bestaande bestrating</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
664010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 1 strek	m	1,00	V	
68	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
6820	<u>Afvalbakken</u>				
682010	Aanbrengen afvalbak; Circ Bin 140 L.	st	5,00	V	
6830	<u>Fietsklemmen en beugels</u>				
683090	Aanbrengen fietsbeugel	st	14,00	V	
683100	Aanbrengen fietsbeugel	st	13,00	V	
683110	Aanbrengen fietsbeugel	st	12,00	V	
684030	Aanbrengen afzetpaal van staal uitneembaar	st	1,00	V	
6860	<u>Boomspiegels</u>				
686010	Aanbrengen boomrooster vierkant 1250x1250 mm,	st	41,00	V	
7	VERLICHTING				
71	OPENBARE VERLICHTING LIANDER NET				
7110	<u>Verwijderen verlichtingsobjecten</u>				
7111	<u>Aanbrengen verlichtingsobjecten</u>				
711130	Aanbrengen verlichtingsobject; lichtmast 4,00 m.	st	3,00	V	
711140	Aanbrengen verlichtingsobject; lichtmast 6,00 m.	st	3,00	V	
7114	<u>Verplaatsen verlichtingsobject.</u>				
711420	Verplaatsen verlichtingsobject; lichtmast 4,00 m	st	25,00	V	
711430	Verplaatsen verlichtingsobject; lichtmast 6,00 m	st	15,00	V	
712	LICHTMASTEN				
7121	<u>Leveren lichtmasten lph.4,00 t/m 8,00 m</u>				
712110	Leveren lichtmast 4,00 m Paal Top	st	3,00	V	
712120	Leveren lichtmast 6,00 m Paal Top	st	3,00	V	
714	ARMATUREN				
7141	<u>Leveren armaturen</u>				
714110	Leveren verlichtingsarmatuur.KFK LED1800	st	19,00	V	
714120	Leveren verlichtingsarmatuur.Lampa mini LED2000	st	9,00	V	
714130	Leveren verlichtingsarmatuur.LUMA LED 27	st	3,00	V	
7142	<u>Vervangen armaturen</u>				
714210	Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	25,00	V	
715	DIVERSEN				
7151	<u>Aansluitsnoer 3 x 1,5 mm²</u>				
715110	Leveren aansluitsnoer (3x1,5 mm)	m	150,00	V	
7153	<u>Objectnummers</u>				
715310	Aanbrengen objectnummer	st	71,00	V	
7156	<u>Coördinatie netwerbeheerder</u>				
715610	Kosten aan- en afsluitingen netwerk	EUR		N	
7157	<u>Conserveren Lichtmasten</u>				
715710	Conserveren lichtmast 4 m t/m 6 m	st	65,00	V	
716	REVISIE EN INSPECTIE				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7161	<u>Revisiegegevens</u>				
716120	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	OVERIGE ACTIVITEITEN				
80	HULPWERKEN				
803	BEMALING				
8030	<u>Open bemaling</u>				
803010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
803020	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
803030	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
8031	<u>Bronbemaling</u>				
803110	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
803120	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
803140	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
8032	<u>Spanningsbemaling</u>				
803210	Aanbrengen spanningsbemaling.	EUR		N	
803220	Instandhouden spanningsbemaling.	EUR		N	
803230	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N	
806	KABELS EN LEIDINGEN				
806010	Voorzorgsmaatregelen K&L	EUR		N	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822050	Het toepassen van verkeersmaatr. en afzettingen.	EUR		N	
83	VOORZIENINGEN				
830	INRICHTEN WERKTERREIN				
830010	Inrichten ketenterrein e.d.	EUR		N	
830020	Inrichten opslagterrein e.d.	EUR		N	
830040	Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.	st	1,00	V	
830050	Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.	keer	5,00	V	
831	GEBRUIK KEET				
831010	Gebruik keet.	wkn	52,00	V	
835	RIJPLATEN				
835010	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
835020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
835030	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
835040	Toepassen Draglineschotten	m	500,00	V	
836	KUNSTSTOF SCHOTTEN				
836020	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
84	TEKENINGEN BEREKENINGEN CONTROLE.				
844	REVISIE				
844030	Aanleveren van revisiegegevens; funderingspalen	keer	1,00	V	
851	FASERINGEN				
851010	Kosten fasering	EUR		N	
851020	Toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
8511	<u>PLANNING</u>				
851110	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8512	WERKPLANNEN				
851210	Opstellen ProjectKwaliteitsplan	EUR		N	
851220	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	EUR		N	
851230	Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase	EUR		N	
853	COORDINATIE				
853010	Beleggen overleg.	EUR		N	
853020	Beleggen overleg.	EUR		N	
853040	Coördinatie werkzaamheden derden.	EUR		N	
855	LEVEREN EINDDOCUMENTATIE				
855010	Leveren opleverdossier.	EUR		N	
859	OPBRENGSTEN				
859010	Opbrengst materiaal klinkers dikformaat	m2	185,00	V	
859020	Opbrengst materiaal klinkers keiformaat	m2	2.430,00	V	
859030	Opbrengst zand (wonen)	m3	3.555,00	V	
88	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
880	INZETTEN WERKNEMERS				
880010	Inzetten werknemer B	uur	40,00	V	
880020	Inzetten werknemer C	uur	40,00	V	
880030	Inzetten mobiele ploeg straatmaker + opperman.	uur	80,00	V	
881	INZETTEN MATERIEEL				
881010	Inzetten mobile kraan	uur	40,00	V	
881030	Inzetten rupskraan	uur	40,00	V	
881050	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
881090	Ter beschikking stellen meetinstrumenten.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
918870	Korting	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost afvoer puin en/of grofvuil.	EUR	5.000,00	V	
950040	Stelpost invulling Betonketen Moederbestek.	EUR	825,00	V	
950050	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
950060	Stelpost.	EUR	2.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				