

Programma van Eisen

Nozzle slangen VNOG

Omschrijving Nozzle slang

Eis	Omschrijving
Algemeen	
AE1.	U levert een prijslijst voor de onderdelen van het nozzle slang.
AE2.	U geeft aan op welke wijze (indien mogelijk) de verschillende onderdelen van het nozzle slang gereinigd dienen te worden.
AE3.	U geeft aan wat de 1 ^e -2 ^e -3 ^e -lijns onderhoudsvorschriften zijn en geeft per jaar aan wat het onderhoud is, welke arbeidsuren hierbij van toepassing zijn en welke kosten, exclusief arbeidsloon, daarmee gemoeid zijn.
AE4.	U biedt een scholing of training voor 8 tot 12 personen aan voor preventief en correctief onderhoud waarbij na goed gevolg de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd met behoud van de garantie bepalingen. Bij geschiktheid na de scholing of training kan de cursist middels een certificaat aantonen dat hij of zij voldoende bekwaam is om aan dit product preventief of correctief onderhoud uit te voeren.
AE5.	U geeft aan welke garantie bepalingen – en voorwaarden van toepassing zijn.
AE6.	Levering geschiedt uiterlijk 60 kalenderdagen na de besteldatum, zoals deze staat vermeld op de opdracht. Deelleveringen binnen een opdracht zijn slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.
AE7.	Er is een gegarandeerde levering van onderdelen binnen 4 werkdagen na bestelling.
AE8.	Levering geschiedt DDP (DELIVERED DUTY PAID) conform Incoterm 2020.
AE9.	Alle (onderdelen) van de nozzle slang dienen volledig in eigen beheer (door Opdrachtgever) te vervangen of af te stellen / te onderhouden te zijn.
AE10.	Opdrachtnemer levert alle benodigde merk-specifieke middelen om tot en met het volledige service en onderhoud conform de richtlijnen van de fabrikant zelf uit te kunnen voeren voor de nozzle slang.
AE11.	Opdrachtnemer levert digitaal alle benodigde onderhoudsvorschriften en methoden aan om het onderhoud van de nozzleslang, volledige service en onderhoud conform richtlijnen van de fabrikant zelf te kunnen onderhouden. Daarnaast voorziet opdrachtnemer in het continue updaten van deze voorschriften wanneer er wijzigingen optreden.
AE12.	U garandeert een minimale levensduur van 15 jaar onder normaal gebruik, dat wil zeggen incidentbestrijding en vakbekwaamheidsactiviteiten.

Slang 1: Nozzle slang

Technische eisen	
TE6.1.	In te zetten als verticaal of horizontaal waterscherm. Naast het gebruik als afscherming kan de nozzle slang ook worden gebruikt om (industriële) objecten te koelen. En tijdens natuurbrandbestrijding (duin-, bos of heidebranden) om een zogenaamde “natte zone” te maken.
TE6.2.	Mantel (Jacket) Polyester Buitenzijde (Cover) Nitril Butadieen Rubber (NBR)
TE6.3.	Slang dient geleverd te worden in de kleur geel
TE6.4.	Lengte slang 10m (+0,5m - 0m)
TE6.5.	Capaciteit min 1200Ltr/min per 20Mtr
TE6.6.	Werkdruk: 5 bar
TE6.7.	Nominale binnendiameter slang: 75mm (-0,5mm, + 1,0mm)
TE6.8.	Slang is voorzien van Storzkoppelingen aan beide uiteinden, conform NEN3374: A. Uitgevoerd als uitsluitend perskoppeling. B. Uitgevoerd met NA 81 mm. C. 3x gebendeld. D. Voorzien van uitsluitend persringen. E. Met lange tule.
TE6.9.	Per 10 meter slang zijn minimaal 12 RVS 316 nozzles aangebracht
TE6.10.	Levering is inclusief: 4 x stabilisatieblok 2 x blinddeksels