

Alle werkzaamheden in het Programma van Eisen en Wensen worden geacht te zijn inbegrepen in de totale kosten van de dienstverlening.

Programma van eisen

Perceel 1 Programma van eisen minicontainers

	Eisen	Akkoord	
		Ja	Nee
	Algemeen		
AE-1.1	De romp en deksel van de minicontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen). Toepassing van 20% gerecycled materiaal is een verplichting .		
AE-1.2	Aangetoond dient te worden op welke wijze de fabrikant zich tijdens het proces aantoonbaar inspent om het milieu zo min mogelijk te belasten. Fabrikant omschrijft op welke wijze verantwoord omgaan met het milieu onderdeel uitmaakt van het (productie)proces. Fabrikant dient te beschrijven welk beleid wordt ondernomen ten aanzien van gerecyclede producten en geretourneerd emballagemateriaal. Uit deze beschrijving moet in ieder geval blijken, dat de handelwijze van fabrikant leidt tot beperking van de milieuschade hetgeen ook moet worden gestaafd (maximaal 2 A4). Indien de producent van de minicontainers over een ISO 14001 certificaat beschikt (waarvan de scope de productie van minicontainers omvat), volstaat een kopie van dit certificaat en kunnen de in deze eis gevraagde beschrijvingen achterwege worden gelaten.		
AE-1.3	De kleur van de onderlijven/ container moet zijn RAL 7021. De kleur van de deksel van de minicontainers is als volgt: - RAL 7021 Antraciet Grijs - RAL 6011 Reseda Groen - RAL 5017 verkeersblauw - RAL 1018 Zink Geel - RAL 2010 Signaal Oranje - RAL 4005 Blauw Lila De kleur en het RAL nummer van de kleur wordt bij afroep opgegeven. De Opdrachtgever dient de mogelijkheid te hebben om de kleur van het deksel en de romp gelijk maar ook afwijkend van elkaar op te geven zonder dat dit prijsconsequenties heeft.		
AE-1.4	De minicontainers dienen te voldoen aan NEN-EN 840 deel 1, 5 en 6.		
AE-1.5	De materialen waaruit de minicontainer is opgebouwd ingevolge de REACH-verordening zijn toegelaten tot de Europese markt.		
AE-1.6	De minicontainer dient te voldoen aan de RAL-GZ 951/1 norm (of gelijkwaardig). Gelijkwaardigheid betreft hier het aselekt (oftewel op minimaal één willekeurig tijdstip per jaar, zonder invloed van de producent en notificatie vooraf) testen van minicontainers direct uit de productie, conform de eisen zoals gesteld zijn in de RAL-GZ 951/1 normering. Inschrijver dient een kopie van het geldige certificaat bij de inschrijving bij te sluiten.		
AE-1.7	De minicontainer heeft een levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 15 jaar.		
AE-1.8	Inschrijver garandeert dat de door inschrijver te leveren producten gedurende de technische levensduur van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vormgeving, etc. zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taak geschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepalingen.		
AE-1.9	De minicontainers zijn geschikt voor de volgende containerbelading systemen: - Kambelading - DIN Belading		

AE-1.10	De minicontainers zijn geschikt voor de beladingsystemen van de huidige voertuigen welke bij Opdrachtgever worden ingezet. Het betreft de onderstaande voertuigen/beladingen: - VDK pusher-Cb dual - VDK ecomax-Cb dual - Geesink GPM2-GCB split - Geesink GPM3-GCB split - NTM K-kam belading - Translift zijlader-E-MAXX Kam - Translift zijlader-E-MAXX Kam/grabber - Geesink Georg-dubbele kam - Terberg Olympus 2000W split - Terberg zijlader SL-VK-F KAM		
AE-1.11	Bij de praktijktest zal worden getest of de minicontainers correct en volautomatisch worden opgenomen, geledigd en teruggezet als deze worden aangeboden aan de opnamesystemen van de in eis AE-1.10 genoemde voertuigen. Indien blijkt dat dit proces, ondanks het correct aanbieden van de containers, niet altijd correct verloopt, bijvoorbeeld doordat sensoren niet goed worden geactiveerd, dan wordt de minicontainer gekwalificeerd als het niet voldoet aan eis AE-1.10. De inschrijving wordt dan vervolgens terzijde gelegd als zijnde ongeldig.		
AE-1.12	Inschrijver levert twee monstercontainers (1x140 liter en 1x 240 liter) ten behoeve van het de praktijktest en de verificatie (kleur van de minicontainer door Inschrijver te bepalen). Alle minicontainers welke worden ingezet bij de praktijktest, worden eigendom van de Opdrachtgever. De containers dienen te worden afgeleverd bij de Opdrachtgever.		
	Uitvoering eisen	Ja	Nee
AE-1.13	De minicontainers bestaan uit een romp met een scharnierende deksel.		
AE-1.14	De minicontainers zijn uitgevoerd met een inhoud van 140 liter en 240 liter. Bij inschrijving dient Inschrijver een duidelijke tekening met hoofdafmetingen en gewichten van de te leveren minicontainers bij te voegen. Het minimale gewicht voor de 140 Liter container 9,7 kg. Het maximale gewicht voor de 240 Liter container bedraagt 12,4 kg.		
	Romp	Ja	Nee
AE-1.15	De romp is dusdanig uitgevoerd dat deze bestand is tegen de gevolgen van opname door de in eis AE-1.10 genoemde inzamelvoertuigen/beladingen en gedurende de gestelde levensduur aan het gehele programma van eisen blijft voldoen. Op de bovenrand van de romp dient in reliëf het maximaal toelaatbare gewicht van de container te staan.		
AE-1.16	De minicontainers zijn aan de onderzijde voorzien van een slijtrand van minimaal 16 mm.		
AE-1.17	De romp van de mini container is uit één stuk vervaardigd met gladde naadloze binnenzijde. De vormgeving van de romp is de klassieke vorm. Dit betekent dat er geen wervelingen in de romp zijn aangebracht welke een efficiënte en effectieve lediging zo veel als mogelijk garandeert. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de as bevestiging toegestaan. De dikte van de wand van de romp is tenminste op elk punt gemeten minimaal 4,2 mm. Het aan spuit punt van de container bevindt zich aan de onderkant van de bodem van de romp. De romp heeft slechts één aan spuit punt.		
AE-1.18	In de minicontainer mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn.		
AE-1.19	De handgreep is aan de achterzijde doorlopend uit één deel en is dusdanig uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 25 millimeter. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.		
AE-1.20	Het is de opdrachtnemer toegestaan een merknaam op de minicontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de container. Een en ander dient eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan Opdrachtgever.		
AE-1.21	De minicontainer beschikt over een volgens NEN-EN norm 840 gestandaardiseerd chipnest.		

AE-1.22	De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar zijn (met verwijderde wielen), ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag. De minicontainers dienen "genest" te worden aangeleverd met in iedere minicontainer 1 as en twee wielen.		
	Deksel	Ja	Nee
AE-1.23	Op het deksel dient de volgende tekst te zijn opgenomen in reliëf, in de kleur van het deksel, op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier (dient eerst ter goedkeuring aan Opdrachtgever te worden voorgelegd): - geen gloeiend afval - logo van de Opdrachtgever - soort afval (GFT, Restafval, Papier, PMD) Teksten worden exact bepaald bij afroep. Op het deksel is het type kunststof en de productiedatum onuitwisbaar aangebracht (i.v.m. recycling)		
AE-1.24	Het deksel dient voorzien te kunnen worden van een kantelslot.		
AE-1.25	Het deksel dient te zijn uitgevoerd met dekselgrepen.		
AE-1.26	De deksel is door middel van minimaal twee scharnierpunten verbonden met de romp van de minicontainer.		
AE-1.27	Het deksel dient qua vormgeving zoveel mogelijk glad te zijn uitgevoerd en zelf afwaterend. Het midden van het deksel beschikt over een verhoogd gedeelte van ca. 250x300 mm voor het eventueel aanbrengen van een informatiesticker. Tevens dient het deksel de minicontainer dusdanig af te sluiten dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.		
AE-1.28	De scharnierpen(nen) dienen eenvoudig te kunnen worden vervangen. De scharnierpen dient te zijn uitgevoerd met een borgingsnok welke zich verend in de handgreep van de container vast zet. De dekselproppen zijn zowel voor de 2 wiel als de 4 wiel containers inzetbaar.		
	Wielen	Ja	Nee
AE-1.29	De as van de wielen is, gedurende de levensduur van 15 jaar, corrosie bestendig. De as is van metaal en de as is geschikt voor hogere belastingen die ontstaan door de lediging van de minicontainer door zijladers.		
AE-1.30	De wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak.		
AE-1.31	De wielen dienen zonder speciaal gereedschap te kunnen worden gedemonteerd.		
	Levering	Ja	Nee
AE1.32	De levertijd bedraagt maximaal 5 weken na afroepdatum voor leveringen < 1000 stuks. Deze levertijd is bindend. De minimale afroephoeveelheid ligt op 200 stuks. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum. Officieel erkende vakantieperiodes zijn niet inbegrepen in de levertijd. Deze officieel erkende vakantieperiodes worden in de levertijd betrokken. Bij het niet nakomen van de levertijd is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 250,- per fractie per bestelling per week. In geval van projecten wordt van tevoren een planning afgesproken. Indien deze planning niet wordt nagekomen is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 750,- per onderdeel per week.		
AE1.33	De chauffeur spreekt de Nederlandse, Engelse of Duitse taal.		
AE1.34	De Inschrijver verzorgt het transport tot en met het lossen van de containers. Alle goederen zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de containers op de opslaglocatie van Opdrachtgever. De minicontainers worden geleverd in stapel van maximaal 2,50m hoog. Er kan alleen gelost worden tussen 09:00 en 15:00 uur op ons terrein.		
AE1.35	Het afleveradres voor de minicontainers is per bestelling verschillend. Er geldt per vracht één losadres. Het afleveradres wordt bij de daadwerkelijke bestelling opgegeven en bevindt zich binnen het werkgebied van de Opdrachtgever.		
	Milieueisen	Ja	Nee
AE-1.36	Eventuele verpakkingen van minicontainers dienen door de leverancier retour te worden genomen.		

	Aftersales	Ja	Nee
AE-1.37	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden. Langer is wenselijk (zie wens W-1.1).		
AE-1.38	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden. Langer is wenselijk (zie wens W-1.1). De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden. Langer is wenselijk (zie wens W-1.1). Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken opgelost. Bij onveilige situaties worden direct actie ondernomen in overeenstemming met Opdrachtgever.		
AE-1.39	Nalevering van onderdelen dient te zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 10 jaar na leverdatum. Onderdelen (Assen, wielen en schakelpennen) en/of gehele container worden binnen 4 weken na geleverd.		

Perceel 2 Programma van eisen 4-wielcontainers 660 Liter en 1100 Liter.

	Eisen	Akkoord	
	Algemeen	Ja	Nee
AE-2.1	De romp en deksel van de 4 wiel rolcontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen). Toepassing van gerecycleerd materiaal is 20% verplicht.		
AE-2.2	Aangetoond dient te worden op welke wijze de fabrikant zich tijdens het proces aantoonbaar inspant om het milieu zo min mogelijk te belasten. Fabrikant omschrijft op welke wijze verantwoord omgaan met het milieu onderdeel uitmaakt van het (productie)proces. Fabrikant dient te beschrijven welk beleid wordt ondernomen ten aanzien van gerecyclede producten en geretourneerd emballagemateriaal. Uit deze beschrijving moet in ieder geval blijken, dat de handelwijze van fabrikant leidt tot beperking van de milieuschade hetgeen ook moet worden gestaafd (maximaal 2 A4). Indien de producent van de 4 wiel rolcontainers over een ISO 14001 certificaat beschikt (waarvan de scope de productie van 4 wiel rolcontainers omvat), volstaat een kopie van dit certificaat en kunnen de in deze eis gevraagde beschrijvingen achterwege worden gelaten.		
AE-2.3	De kleur van de onderlijven/ container moet zijn RAL 7021. De kleur van de deksel van de 4 wiel rolcontainers is als volgt: - RAL 7021 Antraciet Grijs - RAL 6011 Reseda Groen - RAL 5015 verkeersblauw - RAL 1018 Zink Geel - RAL 2008 signaal oranje Oranje - RAL 4005 Blauw Lila De kleur en het RAL nummer van de kleur wordt bij afroep opgegeven. De Opdrachtgever dient de mogelijkheid te hebben om de kleur van het deksel en de romp gelijk maar ook afwijkend van elkaar op te geven zonder dat dit prijsconsequenties heeft.		
AE-2.4	De 4 wielcontainers dienen te voldoen aan NEN-EN 840 deel 2 5 en 6c. De hoogte van de Kam rand is bij de 660 Liter tenminste 1150 mm en bij de 1100 Liter 1200 mm. De DIN opname nokken dienen aan weerszijde van de container te zijn gemonteerd, bij de 1100 Liter container dient de DIN opname nog de container voor tenminste 50% te ondersteunen, dit in verband met vaak hogere vulgewichten bij de 1100 Liter container.		
AE-2.5	De materialen waaruit de 4-wielcontainer is opgebouwd ingevolge de REACH-verordening zijn toegelaten tot de Europese markt		
AE-2.6	De 4 wiel rolcontainer dient te voldoen aan de RAL-GZ 951/1 norm (of gelijkwaardig). Inschrijver dient een kopie van het geldige certificaat bij de inschrijving bij te sluiten.		
AE-2.7	De 4 wiel rolcontainer heeft een levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 15 jaar.		
AE-2.8	Inschrijver garandeert dat de door inschrijver te leveren producten gedurende de technische levensduur van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vormgeving, etc. zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taak geschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepalingen.		
AE-2.9	De 4 wiel rolcontainers zijn geschikt voor de volgende containerbelading systemen: - Kambelading - DIN-belading		

AE-2.10	De 4 wiel rolcontainers zijn geschikt voor de beladingsystemen van de huidige voertuigen welke bij Opdrachtgever worden ingezet. Het betreft de onderstaande voertuigen/beladingen: - Geesink GPM2-GCB split - Geesink GPM4-GCB split - NTM K-kam belading - Translift zijlader-E-MAXX Kam - Translift zijlader-E-MAXX Kam/grabber - Terberg Olympus 2000W split - Terberg zijlader SL-VK-F KAM		
AE-2.11	Bij de praktijktest zal worden getest of de 4 wiel rolcontainers correct en volautomatisch worden opgenomen, geledigd en teruggezet als deze worden aangeboden aan de opnamesystemen van de in eis AE-2.10 genoemde voertuigen. Indien blijkt dat dit proces, ondanks het correct aanbieden van de containers, niet altijd correct verloopt, bijvoorbeeld doordat sensoren niet goed worden geactiveerd, dan wordt de 4 wiel rolcontainer gekwalificeerd als het niet voldoen aan eis AE-2.10. De inschrijving wordt dan vervolgens terzijde gelegd als zijnde ongeldig.		
AE-2.12	Inschrijver levert twee monstercontainers (1x660 liter en 1x 1100 liter) ten behoeve van het de praktijktest en de verificatie (kleur van de 4 wiel rolcontainer door Inschrijver te bepalen). Alle 4 wiel rolcontainers welke worden ingezet bij de praktijktest, worden eigendom van de Opdrachtgever. De containers dienen te worden afgeleverd bij de Opdrachtgever.		
	Uitvoering eisen	Ja	Nee
AE-2.13	De 4 wiel rolcontainers bestaan uit een romp met een scharnierende deksel. Eén deel van het scharnier dient deel uit te maken van de container romp , het andere deel van het deksel. Hiermee wordt bedoeld dat de handgrepen onlosmakelijk zijn verbonden met de container romp en het deksel van de container, met andere woorden zijn mee gespoten in de spuitgietmal van de romp en het deksel. De verbinding van het scharnier is een dekselprop.		
AE-2.14	De 4 wiel rolcontainers zijn uitgevoerd met een inhoud van 660 liter en 1100 liter. Bij inschrijving dient Inschrijver een duidelijke tekening met hoofdafmetingen en gewichten van de te leveren minicontainers bij te voegen. Het minimale gewicht voor de 660 Liter container bedraagt 42,3 kg . het minimale gewicht voor de 1100 Liter container bedraagt 52,1 kg.		
	Romp	Ja	Nee
AE-2.15	De romp is dusdanig uitgevoerd dat deze bestand is tegen de gevolgen van opname door de in eis AE-2.10 genoemde inzamelvoertuigen/beladingen en gedurende de gestelde levensduur aan het gehele programma van eisen blijft voldoen. Op de bovenrand van de romp staat in reliëf het maximaal toelaatbare gewicht van de container.		
AE-2.16	De romp van de 4 wiel rolcontainer is uit één stuk vervaardigd met gladde naadloze binnenzijde. De vormgeving van de romp is de klassieke vorm, wat betekent dat er geen welvingen in de romp zijn aangebracht welke een efficiënte en effectieve lediging zoveel mogelijk garandeert.. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de 4 wielen toegestaan.		
AE-2.17	De dikte van de wand van de romp is tenminste op elk punt gemeten 5,5 mm . Het aan spuitpunt van de containerromp bevindt zich aan de onderkant van de bodem van de romp.		
AE-2.18	In de 4 wiel rolcontainers mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn.		
AE-2.19	De handgrepen aan de zijkant van de romp maken onderdeel uit van de container romp en betreffen geen los gemonteerde items. De handgreep heeft een breedte van minimaal 140 millimeter. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.		
AE-2.20	Het is de opdrachtnemer toegestaan een merknaam op de 4 wiel rolcontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de container. Een en ander dient eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan Opdrachtgever.		
AE-2.21	De 4 wiel rol container beschikt over een volgens NEN-EN norm 840 gestandaardiseerd chipnest.		

AE-2.22	De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar zijn met wielen gemonteerd, ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag dienen de containers 5 hoog gestapeld te kunnen worden met een maximale hoogte van 2500 mm. De 4 wiel rolcontainers dienen "genest" te worden aangeleverd en compleet gemonteerd met deksel, wielen en DIN opnames.		
	Deksel	Ja	Nee
AE-2.23	Op het deksel dient de volgende tekst te zijn opgenomen in reliëf, in de kleur van het deksel, op een duidelijke, leesbare en slijtvaste manier (dient eerst ter goedkeuring aan Opdrachtgever te worden voorgelegd): - geen gloeiend afval - logo van de Opdrachtgever - soort afval (GFT, Restafval, Papier, PMD) Teksten worden exact bepaald bij afroep. Op het deksel is het type kunststof en de productiedatum onuitwisbaar aangebracht (i.v.m. recycling)		
AE-2.24	Het deksel dient voorzien te kunnen worden van een kantelslot.		
AE-2.25	Het deksel dient te zijn uitgevoerd met 3 dekselgrepen.		
AE-2.26	De deksel is door middel van twee scharnierpunten verbonden met de romp van de 4 wiel rolcontainer.		
AE-2.27	Het deksel dient qua vormgeving zoveel mogelijk glad te zijn uitgevoerd en zelf afwaterend. Tevens dient het deksel de 4 wiel rolcontainer dusdanig af te sluiten dat inlopen van regenwater wordt voorkomen.		
AE-2.28	Het deksel van de 660 liter en de 1100 Liter 4 wielcontainer dient optioneel uitgevoerd te kunnen worden met een extra klep. Dit betreft het deksel in deksel principe. de klep heeft een maximale breedte van respectievelijk 750 mm en 850 mm. de klep mag niet over de gehele breedte van het deksel lopen. Bij inschrijving dient een duidelijke tekening te zijn bijgevoegd.		
AE-2.29	De scharnierpen(nen) dienen eenvoudig te kunnen worden vervangen. De scharnierpen dient te zijn uitgevoerd met een borgingsnok welke zich verend in de handgreep van de container vast zet. De dekselproppen zijn zowel voor de 2 wiel als de 4 wiel containers inzetbaar.		
	Wielen	Ja	Nee
AE-2.30	De wielen zijn gedurende de levensduur van 15 jaar, corrosie bestendig. het wiel is geschikt voor hogere belastingen die ontstaan door de lediging van de 4 wiel rolcontainer door belading en gebruik.		
AE-2.31	De wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak.		
AE-2.32	De wielen dienen zonder speciaal gereedschap te kunnen worden gedemonteerd.		
	Levering	Ja	Nee
AE2.33	De levertijd bedraagt maximaal 2 weken na afroepdatum voor leveringen < 25 stuks. Deze levertijd is bindend. De minimale afroephoeveelheid ligt op 20 stuks. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum. Officieel erkende vakantieperiodes zijn niet inbegrepen in de levertijd. Deze officieel erkende vakantieperiodes worden in de levertijd betrokken. Bij het niet nakomen van de levertijd is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 250,- per fractie per bestelling per week.		
AE2.34	De chauffeur spreekt de Nederlandse, Engelse of Duitse taal.		
AE2.35	De Inschrijver verzorgt het transport tot en met het lossen van de containers. Alle goederen zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de containers op de opslaglocatie van Opdrachtgever. De 4 wiel rolcontainers worden geleverd in stapel van maximaal 2,50m hoog. Er kan alleen gelost worden tussen 09:00 en 15:00 uur op ons terrein.		
AE2.36	Het afleveradres voor de 4 wiel rolcontainers is per bestelling verschillend. Er geldt per vracht één losadres. Het afleveradres wordt bij de daadwerkelijke bestelling opgegeven en bevindt zich binnen het werkgebied van de Opdrachtgever.		
	Milieueisen	Ja	Nee
AE-2.37	Eventuele verpakkingen van 4 wiel rolcontainers dienen door de leverancier retour te worden genomen.		

	Aftersales	Ja	Nee
AE-2.38	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden. Langer is wenselijk (zie wens W-1.1).		
AE-2.39	Nalevering van onderdelen dient te zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 10 jaar na leverdatum. Onderdelen (wielen en scharnierpenen) en/of gehele container worden binnen 4 weken nageleverd.		

Perceel 3 Programma van eisen 4-wielcontainers romp 660 L t.b.v. GFT behuizing.

	Eisen	Akkoord	
	Algemeen	Ja	Nee
AE-3.1	De romp van de 4 wiel rolcontainers zijn vervaardigd uit nieuw en ingekleurd HDPE (Hoge Dichtheid Poly Ethyleen). Toepassing van 20% gerecycled materiaal is verplicht.		
AE-3.2	Aangetoond dient te worden op welke wijze de fabrikant zich tijdens het proces aantoonbaar inspent om het milieu zo min mogelijk te belasten. Fabrikant omschrijft op welke wijze verantwoord omgaan met het milieu onderdeel uitmaakt van het (productie)proces. Fabrikant dient te beschrijven welk beleid wordt ondernomen ten aanzien van gerecyclede producten en geretourneerd emballagemateriaal. Uit deze beschrijving moet in ieder geval blijken, dat de handelwijze van fabrikant leidt tot beperking van de milieuschade hetgeen ook moet worden gestaafd (maximaal 2 A4). Indien de producent van de 4 wiel rolcontainers over een ISO 14001 certificaat beschikt (waarvan de scope de productie van 4 wiel rol containers omvat), volstaat een kopie van dit certificaat en kunnen de in deze eis gevraagde beschrijvingen achterwege worden gelaten.		
AE-3.3	De kleur van de 4 wiel rolcontainers is als volgt: - RAL 7021 Antraciet Grijs De kleur en het RAL nummer van de kleur wordt bij afroep opgegeven.		
AE-3.4	De 4 wiel rolcontainers dienen te voldoen aan NEN-EN 840 deel 2, 5 en 6c.		
AE-3.5	De materialen waaruit de 4-wielcontainer is opgebouwd ingevolge de REACH-verordening zijn toegelaten tot de Europese markt		
AE-3.6	De minicontainer dient te voldoen aan de RAL-GZ 951/1 norm (of gelijkwaardig).		
AE-3.7	De 4 wiel rolcontainer heeft een levensduur, bij normaal gebruik, van minimaal 10 jaar.		
AE-3.8	Inschrijver garandeert dat de door inschrijver te leveren producten gedurende de technische levensduur van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vormgeving, etc. zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, taak geschiktheid, afwerking, normen, specificaties, overheidsvoorschriften en milieubepalingen.		
AE-3.9	De 4 wiel rolcontainers zijn geschikt voor de volgende containerbelading systemen: - Kambelading - DIN belading		
AE-3.10	De 4 wiel rolcontainers zijn geschikt voor de beladingsystemen van de huidige voertuigen welke bij Opdrachtgever worden ingezet. Het betreft de onderstaande voertuigen/beladingen: - Geesink GPM2-GCB split - Geesink GPM4-GCB split - NTM K-kam belading - Translift zijlader-E-MAXX Kam - Translift zijlader-E-MAXX Kam/DIN - Terberg Olympus 2000W split - Terberg zijlader SL-VK-F KAM		
AE-3.11	Bij de praktijktest zal worden getest of de 4 wiel rolcontainers correct en volautomatisch worden opgenomen, geledigd en teruggezet als deze worden aangeboden aan de opnamesystemen van de in eis AE-1.10 genoemde voertuigen. Indien blijkt dat dit proces, ondanks het correct aanbieden van de containers, niet altijd correct verloopt, bijvoorbeeld doordat sensoren niet goed worden geactiveerd, dan wordt de 4 wiel rolcontainer gekwalificeerd als het niet voldoen aan eis AE-3.10. De inschrijving wordt dan vervolgens terzijde gelegd als zijnde ongeldig.		

AE-3.12	Inschrijver levert twee monstercontainers (1x660 liter) ten behoeve van het de praktijktest en de verificatie (kleur van de 4 wiel rolcontainer door Inschrijver te bepalen). Alle 4 wiel rolcontainers welke worden ingezet bij de praktijktest, worden eigendom van de Opdrachtgever. De containers dienen te worden afgeleverd bij de Opdrachtgever (zie artikel 6.2.10 uit de offerteaanvraag), tegelijkertijd met het inleveren van de inschrijving.		
	Uitvoering eisen	Ja	Nee
AE-3.13	De 4 wiel rol containers zijn uitgevoerd met een inhoud van 660 liter. Bij inschrijving dient Inschrijver een duidelijke tekening met hoofdafmetingen bij te voegen. Het maximale gewicht van de 660 L bedraagt 42,3 KG.		
	Romp	Ja	Nee
AE-3.14	De romp is dusdanig uitgevoerd dat deze bestand is tegen de gevolgen van opname door de in eis AE-3.10 genoemde inzamelvoertuigen/beladingen en gedurende de gestelde levensduur aan het gehele programma van eisen blijft voldoen. Op de bovenrand van de romp staat in reliëf het maximale toelaatbare gewicht van de container.		
AE-3.15	De DIN-opname nokken dienen aan weerszijde van de container te zijn gemonteerd met een maximale breedte van 1369 mm. De breedte van de romp bedraagt 1272 mm.		
AE-3.16	De romp van de 4 wiel rolcontainer is uit één stuk vervaardigd met gladde naadloze binnenzijde en heeft een dusdanige vormgeving welke een efficiënte en effectieve lediging zo veel mogelijk garandeert. Er is uitsluitend een uitstulping ten behoeve van de as bevestiging toegestaan.		
AE-3.17	De hoogte van de kam rand is voor de 660 Liter romp ; 1110 mm . deze maat is bindend gezien de toepassing in de behuizing waarin de container geplaatst gaat worden.		
AE-3.18	De dikte van de wand van de romp is tenminste op elk punt gemeten 5,5 mm . Het aansluitpunt van de containerromp bevindt zich aan de onderkant van de bodem van de romp.		
AE-3.19	In de 4 wiel rolcontainer mogen geen beluchtingsgaten of roosters aanwezig zijn.		
AE-3.20	De handgreep is dusdanig uitgevoerd dat de belader/gebruiker zich hieraan niet kan verwonden. De handgreep heeft een diameter van minimaal 25 millimeter. de romp beschikt aan de zijkant over twee handgrepen. De ruimte tussen de handgreep en de container/deksel, is dusdanig ruim uitgevoerd dat de container eenvoudig kan worden vastgegrepen en verreden door een belader/gebruiker, ook indien deze (werk)handschoenen aan heeft.		
AE-3.21	Het is de opdrachtnemer toegestaan een merknaam op de 4 wiel rolcontainer aan te brengen. De merknaam mag uitsluitend worden aangebracht in reliëf en in dezelfde kleur als de container. Een en ander dient eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan Opdrachtgever.		
AE-3.22	De 4 wiel rolcontainer beschikt over een volgens NEN-EN norm 840 gestandaardiseerd chipnest.		
AE-3.23	De rompen zijn dusdanig uitgevoerd dat deze eenvoudig nestbaar zijn met wielen gemonteerd, ten behoeve van een zo efficiënt mogelijk transport en opslag dienen de containers met een maximale hoogte van 2500 mm te worden gestapeld.		
	Wielen	Ja	Nee
AE-3.24	De wielen zijn gedurende de levensduur van 10 jaar , corrosie bestendig. Het wiel is geschikt voor hogere belastingen die ontstaan door lediging , belading en gebruik van de 4 wiel rolcontainers.		
AE-3.25	De wielen zijn uitgevoerd met een rubber loopvlak.		
AE-3.26	De wielen dienen zonder speciaal gereedschap te kunnen worden gedemonteerd.		
	Levering	Ja	Nee
AE-3.27	De levertijd bedraagt maximaal 2 weken na afroepdatum voor leveringen < 10 stuks. Deze levertijd is bindend. De minimale afroephoeveelheid ligt op 10 stuks. De ingang van de levertijd vangt aan op de afroepdatum. Officieel erkende vakantieperiodes zijn niet inbegrepen in de levertijd. Deze officieel erkende vakantieperiodes worden in de levertijd betrokken. Bij het niet nakomen van de levertijd is de opdrachtgever bevoegd om per bestelling, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete op te leggen van € 250,- per fractie per bestelling per week.		
AE-3.28	De chauffeur spreekt de Nederlandse, Engelse of Duitse taal.		

AE-3.29	De Inschrijver verzorgt het transport tot en met het lossen van de containers. Alle goederen zijn voor rekening en risico van opdrachtnemer tot en met het transport en lossen van de containers op de opslaglocatie van Opdrachtgever. De 4 wiel rolcontainers worden geleverd in stapel van maximaal 2,50m hoog. Er kan alleen gelost worden tussen 09:00 en 15:00 uur op ons terrein.		
AE-3.30	Het afleveradres voor de 4 wiel rolcontainers is per bestelling verschillend. Er geldt per vracht één losadres. Het afleveradres wordt bij de daadwerkelijke bestelling opgegeven en bevindt zich binnen het werkgebied van de Opdrachtgever.		
	Milieueisen	Ja	Nee
AE-3.31	Eventuele verpakkingen van 4 wiel rolcontainer dienen door de leverancier retour te worden genomen.		
	Aftersales	Ja	Nee
AE-3.32	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden. Langer is wenselijk (zie wens W-1.1).		
AE-3.33	De garantiewerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Garantieclaims worden binnen 4 weken opgelost. Bij onveilige situaties worden direct actie ondernomen in overeenstemming met Opdrachtgever.		
AE-3.34	Nalevering van onderdelen dient te zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 10 jaar na leverdatum. Onderdelen wielen en/of gehele container worden binnen 4 weken na geleverd.		

Perceel 4 Programma van eisen chips ten behoeve van mini containers en rolcontainers

	Eisen	Akkoord	
	Algemeen	Ja	Nee
AE-4.1	De te leveren chip dient te voldoen aan de onderstaande eisen: - 134,2 kHz FDX - overige eisen conform document STOSAG - Part 2 _ Wheelie bin Identification - version 1.1, inclusief ERRATA		
AE-4.2	De levensduur van de chip is gelijk aan de levensduur van een minicontainer zoals beschreven in perceel 1.		
AE-4.3	Aangetoond dient te worden op welke wijze de fabrikant zich tijdens het proces aantoonbaar inspant om het milieu zo min mogelijk te belasten. Fabrikant omschrijft op welke wijze het milieu onderdeel uitmaakt van het (productie)proces. Fabrikant dient te beschrijven welk beleid wordt ondernomen ten aanzien van gerecyclede producten en geretourneerd emballagemateriaal. Uit deze beschrijving moet in ieder geval blijken, dat de handelwijze van fabrikant leidt tot beperking van de milieuschade hetgeen ook moet worden gestaafd (maximaal 2 A4). Indien de producent van de chips over een ISO 14001 certificaat beschikt (waarvan de scope de productie van chips omvat), volstaat een kopie van dit certificaat en kunnen de in deze eis gevraagde beschrijvingen achterwege worden gelaten. De gevraagde beschrijvingen of een kopie van het ISO 14001 certificaat dienen toegevoegd te worden aan de inschrijving		
AE-4.4	De chips dienen bij levering als volgt verpakt te zijn: elke chip los verpakt in een zakje, voorzien van een sticker met barcode en hexadecimaal chipnummer De hierboven genoemde sticker zal bij de werkzaamheden zoals beschreven in perceel 5 worden aangebracht op de nieuwe minicontainer. De sticker dient de gehele levensduur van de minicontainer duidelijk afleesbaar te zijn en gefixeerd te blijven. De locatie van de sticker wordt bepaald door de Opdrachtgever.		
AE-4.5	De chips dienen te kunnen worden gelezen door de huidige voertuigen van Opdrachtgever. De voertuigen van Opdrachtgever zijn voorzien van Moba apparatuur (Leverancier: Vconsyst)		
AE-4.6	De levertermijn bedraagt maximaal 5 weken na afroepdatum.		
	After-sales	Ja	Nee
AE-4.7	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden		
AE-4.8	De garantiewerkzaamheden vinden plaats in het verzorgingsgebied van Opdrachtgever. Hiervan zijn alle kosten, binnen de garantietermijn, voor rekening van leverancier. Verblijf-, voorrij- en/of reiskosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever		

Perceel 5 Programma van eisen uitzetten minicontainers

	Eisen	Akkoord	
	Algemene eisen		
AE-5.1	De volgorde van de percelen (1, 4 en 5) kan afwijken bij projecten.		
AE-5.2	Bij uitvoering van de in perceel 5 omschreven werkzaamheden mogen de inzamelactiviteiten niet worden gehinderd.		
AE-5.3	Binnen perceel 5 onderscheid te Opdrachtgever ten aanzien van de werkzaamheden twee hoofdsenario's: 1. uitzetten nieuwe container, bestaande container innemen 2. uitzetten nieuwe container, geen bestaande container innemen Alle nieuwe container moeten worden voorzien van een chip		
AE-5.4	De partij die de in perceel 5 beschreven werkzaamheden uitvoert, vult bijlage 8 "VCA-checklist eisen op de werkvloer" in. Over de met "nee" beantwoorde vragen vindt na gunning, doch vóór uitvoering van de opdracht, overleg plaats tussen opdrachtgever en inschrijver met als doel om alsnog concreet invulling te geven aan de achterliggende bedoelingen van de vragen uit de checklist. De inschrijver verklaart zich met het doen van deze inschrijving bereid om dat overleg te voeren en zich maximaal in te spannen om invulling te geven aan de vragen uit de checklist. Indien de uitvoerende partij over een VCA* certificaat beschikt volstaat een kopie van dit certificaat en kan de "VCA-checklist eisen op de werkvloer" achterwege gelaten worden. Deze dient toegevoegd te worden aan de inschrijving. Bij gunning moet VCA lijst van medewerkers afgegeven worden.		
AE-5.5	Inschrijver maakt voor aanvang van elk project een VGM-projectplan, conform bijlage 11, en legt dat aan opdrachtgever ter goedkeuring voor.		
AE-5.6	Voor ieder project wordt door Opdrachtnemer, in overleg met Opdrachtgever, een projectplanning opgesteld. Opdrachtnemer legt de projectplanning ter goedkeuring aan Opdrachtgever voor.		
AE-5.7	De inschrijver draagt zorg voor een geschikte locatie voor tussenopslag van uit te zetten containers. In overleg met de opdrachtgever wordt gezocht naar een geschikte locatie. Kosten welke voortkomen uit het tijdelijk opslaan zijn voor rekening inschrijver.		
AE-5.8	Bij het uitzetten van de minicontainers, worden door Inschrijver uitsluitend medewerkers ingezet, welke de Nederlandse taal voldoende machtig zijn om eventuele vragen van burgers direct te beantwoorden.		
AE-5.9	Het uitzetten en innemen van minicontainers kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 07.30 - 18.00 uur (in geval van calamiteiten kan in onderling overleg tussen Inschrijver en Opdrachtgever hiervan worden afgeweken).		
AE-5.10	Inschrijver bewaakt administratief de voorraad containers, onderdelen, chips, stickers, tijdige informatievoorziening en andere benodigdheden voor een probleemloze voortgang van de uitzetting. Inschrijver verifieert op regelmatige basis tijdig de aansluiting van de administratieve bewaking op de fysieke aanwezigheid van de minicontainers, zodat er geen stagnering in de processen kan ontstaan. Bij verwachte stagnatie of onvoorziene omstandigheden neemt Inschrijver direct contact op met Opdrachtgever om de consequenties en mogelijke oplossingen door te spreken.		
AE-5.11	Indien er zich nog afval in de in te nemen oude minicontainers bevindt, dan stelt Opdrachtgever een afzetcontainer ter beschikking waarin Inschrijver dit afval kosteloos kan storten. De afzetcontainer zal zich bevinden binnen de grenzen van de gemeente waar de uitzetting plaatsvindt.		
Voorbereiding (communicatie met bewoners); scenario's 1 en 2			
AE-5.12	Opdrachtgever levert inschrijver een adressenbestand aan met daarin de straatnamen en huisnummers waar de desbetreffende minicontainers dienen te worden uitgezet. Inschrijver voert een controle uit op het adressen bestand en eventuele wijzigingsvoorstellen worden aan opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd.		
AE-5.13	Inschrijver verzorgt een mailing voor alle adressen in het aangeleverde adressenbestand. In deze brief staat minimaal vermeld wat er gaat plaatsvinden, wanneer en hoe dit uitgevoerd zal worden en wat er van de burger verwacht wordt.. De te versturen brief wordt door inschrijver ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever. Opdrachtgever levert briefpapier en enveloppen aan inschrijver aan.		

AE-5.14	Bij de hierboven genoemde mailing sluit inschrijver een sticker bij, welke door de burgers op de oude containers kunnen worden aangebracht. De sticker is opvallend van kleur en op de sticker is de omwisseldatum duidelijk leesbaar en opvallend vermeld.		
AE-5.15	Inschrijver dient een callcenter vanaf het moment van versturen van de mailing tot 4 weken na het uitzetten van de minicontainers te verzorgen. Dit callcenter dient bereikbaar te zijn via een gratis 0800-nummer. Bij dit callcenter kunnen alle burgers terecht omtrent vragen/meldingen/klachten over de uitzetting van de minicontainers. Dit callcenter dient bereikbaar te zijn van maandag - vrijdag van 08.00 -17.30 uur (buiten deze tijden mag een geautomatiseerde beantwoording verwijzen naar de openingstijden). Inschrijver biedt de Opdrachtgever inzage inzake de ontvangen klachten/meldingen/vragen bij het callcenter. Alle vragen/klachten dienen geregistreerd te worden. Van het gratis 0800 nummer wordt dagelijks een belijst aan de Opdrachtgever verstrekt. Het callcenter zorgt voor, naar aanleiding van de ontvangen telefoontjes, voor terugkoppeling naar Opdrachtgever. Na accordering door Opdrachtgever worden eventuele wijzigingen doorgevoerd.		
AE-5.16	Inschrijver stelt voor aanvang van het project een vragenlijst op (FAQ) en legt deze aan opdrachtgever voor. Opdrachtgever zal de vragenlijst voorzien van antwoorden (voor zover mogelijk), zodat zoveel mogelijk telefoontjes direct afgehandeld kunnen worden, zonder dat hiervoor terugkoppeling met opdrachtgever is vereist. Als terugkoppeling wel noodzakelijk is, dan zorgt de Inschrijver hiervoor. In overleg met de Opdrachtgever wordt dan bepaald welke reactie naar de burger(s) gegeven zal worden. Voor vragen/meldingen/klachten waarvan het antwoord direct gegeven kan worden of op de FAQ l ijt voorkomt, dient het callcenter zo mogelijk direct maar uiterlijk op dezelfde werkdag de burger van antwoord te voorzien. In alle andere gevallen dient de burger in ieder geval duidelijk gemaakt te worden binnen welke termijn hij/zij antwoord kan verwachten.		
Uitzetten nieuwe minicontainers		Ja	Nee
AE-5.17	Variant 1a + 2a: container voorzien van chip De identificatiechips worden door Inschrijver in de minicontainer gemonteerd (in het daarvoor bestemde chipnest), zodanig dat deze bij normaal gebruik gedurende de gehele levensduur van de container niet losraken. Tevens wordt de minicontainer voorzien van de barcode sticker zoals vermeld in AE-5.4. De chipnummers worden door inschrijver geregistreerd en gekoppeld aan het adressenbestand.		
AE-5.18	Variant 1 en 2 Inschrijver van perceel 3 levert per container een grote watervaste sticker (afm. circa 8 x 5 cm in zwart/wit)met daarop: inhoud, fractie, adres (plaats, straat huisnr.) en logo Opdrachtgever. De sticker is voorzien van een tekst die na de gunning door de Opdrachtgever doorgegeven zal worden. zelfde formulering als deksel perceel 1		
AE-5.19	De sticker met barcode en hexadecimaal chipnummer, zoals vermeld in eis AE-2.4, dient te geplakt worden op de nieuwe minicontainer. De sticker dient de gehele levensduur van de minicontainer duidelijk afleesbaar te zijn en gefixeerd te blijven.		
AE-5.20	Variant 1 en 2 De minicontainers, voorzien van chip en van sticker(s) en volledig afgemonteerd, worden door Inschrijver uitgezet bij alle adressen van het adressenbestand. Dagelijks wordt digitaal doorgegeven welke adressen voorzien zijn van minicontainers in een door Opdrachtgever aangeleverde template.		
Innemen bestaande containers		Ja	Nee
AE-5.21	Bij inname van bestaande minicontainers, dient inschrijver de werkzaamheden dusdanig te organiseren dat er voor burgers geen noodzaak is om afval in de in te nemen minicontainers achter te laten, dan wel de omwisseling wordt dusdanig georganiseerd dat deze aansluitend op afvalinzameling gebeurt, zodat de containers alsnog leeg zijn voordat de omwisseling plaatsvindt.		
AE-5.22	De te vervangen containers worden door de Inschrijver ingenomen en worden eigendom van de Inschrijver. De chips worden verwijderd en worden teruggegeven aan de Opdrachtgever. Voor elke container die ingenomen wordt, moet een tarief betaald worden aan Cyclus. Tarief voor inname moeten worden vermeld in de prijslijst, perceel 7.		

AE-5.23	De door Inschrijver ingenomen containers dienen te worden hergebruikt of te worden gerecycled, waarbij maximaal hergebruik de voorkeur geniet boven recycling van het materiaal		
	Beëindiging werkzaamheden	Ja	Nee
AE-3.24	Inschrijver levert binnen maximaal 2 weken na het uitzetten de minicontainers, een digitaal bestand (Excel) aan Opdrachtgever met daarin de uitgezette chipnummers/dekselnummers, de daarbij behorende adresgegevens, volume en soort fractie van de minicontainer en eventuele afwijkingen.		
AE-3.25	De maximale doorlooptijd van een project bedraagt maximaal 16 weken na versturen van de mailing (voor afroepomvang tot circa 10.000 stuks, voor een grotere projecten bedraagt de doorlooptijd maximaal 20 weken). Deze maximale doorlooptijd is bindend. De ingang van de doorloop vangt aan op de dag van verzending van de mailing. Officieel erkende vakantieperiodes zijn niet inbegrepen in de doorlooptijd. Deze officieel erkende vakantieperiodes worden vastgelegd per project bij de aanvang van het project.		

Perceel 6 Programma van eisen reinigen 2 en 4 wiel containers.

	Eisen	Akkoord	
	Algemeen	Ja	Nee
AE-6.1	Reinigen van mini containers (140 L en 240 L) welke in zijn genomen door opdrachtgever en hergebruikt worden. - verwijderen aanwezige sticker en lijm resten. - reinigen romp , deksel en wielen. (in en uitwendig) - reinigen met biologisch afbreekbaar reiniging middel. - vrijgekomen afval afvoeren en storten. - aantallen te reinigen mini containers per reiniging moment, < 100 stuks. - reiniging op afroep. - na wassen mini containers maken stapels van 10 stuks per stapel. - mini containers met vaste wielen apart zetten na wassen.		
AE-6.2	Reinigen van 4 wiel containers (660 L / 770 L en 1100 L) welke in zijn genomen door opdrachtgever en hergebruikt worden. - verwijderen aanwezige sticker en lijm resten. - reinigen romp , deksel en wielen. (in en uitwendig). - reinigen met biologisch afbreekbaar reiniging middel. - vrijgekomen afval afvoeren en storten. - aantallen te reinigen 4 wiel containers per reiniging moment, < 20 stuks. - reiniging op afroep.		
AE-6.3	Bij start van de reiniging werkzaamheden dient men zich te melden bij de aanwezige facilitair medewerker.		
AE-6.4	Na het beëindigen van de reiniging werkzaamheden dient men zich opnieuw te melden bij de aanwezige facilitair medewerker en schriftelijk aan te geven welke hoeveelheden mini en 4 wiel containers er zijn gereinigd.		
AE-6.5	Na het beëindigen van de werkzaamheden dient het terrein waar de reiniging werkzaamheden zijn uitgevoerd bezemschoon en netjes achter gelaten te worden.		
AE-6.6	Water wat nodig is voor het reinigen van de mini en 4 wiel containers kan ingenomen worden op het terrein van Cyclus.		

Perceel 7 Programma van eisen afvoeren mini containers en 4 wiel containers.

	Eisen	Akkoord	
		Ja	Nee
AE-7.1	Verwijderen en afvoeren mini containers (ongeacht fractie) welke door opdrachtgever zijn ingenomen en niet worden hergebruikt. Vanaf depot Cyclus (binnen werkgebied van Cyclus) - mini 140 liter - mini 240 liter - aanwezig afval in mini containers storten in aanwezige 6 of 9 m3 container. - aantallen af te voeren mini containers per keer tussen de 100 en 150 stuks. - losse deksels, wielen en assen dienen ook afgevoerd te worden.		
AE-7.2	Verwijderen en afvoeren 4 wiel containers welke door opdrachtgever zijn ingenomen en niet worden hergebruikt. Vanaf depot Cyclus (binnen werkgebied van Cyclus) - 4 wiel container 660 L - 4 wiel container 770 L - 4 wiel container 1100 L - aanwezig afval in 4 wiel containers storten in aanwezige 6 of 9 m3 container. - aantallen af te voeren 4 wiel containers per keer tussen de 5 en 10 stuks. - losse deksels , wielen dienen ook afgevoerd te worden.		
AE-7.3	Bij aankomst op depot voor het afvoeren van de mini en/of 4 wiel containers dient men zich te melden bij de aanwezige receptie en aan te geven welke werkzaamheden er uit gevoerd worden.		
AE-7.4	Na het verlaten van het depot dient men zich opnieuw te melden bij de aanwezige receptie en schriftelijk aan te geven hoeveel mini en/of 4 wiel containers er zijn afgevoerd.		
AE-7.5	Na het afvoeren van de mini en/of 4 wiel containers dient het depot bezemschoon en netjes achter gelaten te worden.		
AE-7.6	Voor elke container die ingenomen wordt, moet een tarief betaald worden aan Cyclus. Tarief voor inname moeten worden vermeld in de prijslijst, perceel 7.		

Programma van wensen

Programma van wensen containers

	Wensen Duurzaamheid en SROI		Waardering
W-A.1	Inschrijver dient de omschrijven hoe men binnen hun bedrijf aan duurzaamheid doet. Onderdeel hiervan moet zijn de CO2 prestatieladder en aan te geven door opdrachtnemer wat met doet ten behoeve van het behoud van het milieu. Max 2 A4	Toelichting Duurzaamheid	Max . 3 punten
W-A.2	De inschrijver wordt gevraagd een deel van de contractwaarde in te zetten voor Social return. Het betreft hierbij minimaal 10% bij het uitzetten van containers (perceel 5). De inschrijver dient te omschrijven hoe men deze 10% gaat behalen. Max 1 A4	Toelichting SROI	Max . 2 punten
	Wensen voor perceel 1, 2 en 3	Antwoord	Waardering
W-1.1	Hanteert de Inschrijver een langere garantie termijn op de minicontainers en rolcontainers? Zo ja, dan het extra aantal maanden garantie opgeven (uitsluitend 12, 24 of 36 maanden extra garantie toegestaan). Deze langere garantietermijn dient inbegrepen te zijn in de prijs zoals vermeld in het prijzenblad en geldig te zijn voor alle te leveren containers.	.. extra maanden garantie	12 maanden extra garantie: 1 punt 24 maanden extra garantie: 2 punten 36 maanden extra garantie: 3 punten
W-1.2	Welke maatregelen heeft Inschrijver genomen ten aanzien van de mate van gebruiksgemak: beetpakken en vasthouden, openen en sluiten van het deksel, verplaatsen, neerzetten, aanhaken en lediging met kambelading. De score wordt bepaald door middel van een praktijktest met lege, halfvolle als volle (maximaal beladen) container (monster exemplaren). Ook wordt gekeken naar het volume wat geproduceerd wordt door het sluiten van de deksel en door het verrijden van de minicontainers en rolcontainers.	Praktijktest	Maximaal 15 punten
	Wensen voor perceel 5	Antwoord	Waardering
W-5.1	Opdrachtgever wenst een plan van aanpak te ontvangen bij de inschrijving, waarin het hele proces omtrent de uitzetting van de minicontainers wordt beschreven. Vermeldt minimaal de onderstaande onderwerpen: - het verzorgen van een mailing aan de burgers over het omwisselen van de minicontainers, incl. voorbeeld brieven - het innemen, verwerken en afvoeren van de ingenomen minicontainers - de wijze waarop de containers gerecycled worden (product hergebruik heeft de voorkeur boven materiaalhergebruik) - de wijze waarop Opdrachtgever (semi) realtime de vorderingen in het uitzettingsproces en de ontvangst en afhandeling van klachten kan volgen - de reactie en responsetijden ingeval van klachten van burgers - een wegwijzer van contactpersonen met contactgegevens Plan van Aanpak	Plan van aanpak bij de inschrijving voegen	Max . 7 punten

Rechtsgeldige ondertekening Inschrijver	
Bedrijfsnaam Inschrijver	
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger	
Functie	
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger	
Plaats, datum	