

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 1 van 32

29-07-2021

GLADHEIDSBESTRIJDING TRACTIE EN PERSONEEL GEMEENTE ENKHUIZEN

2021-2025

COLOFON

Besteksnummer
Omschrijving
Steller

SED-WG-GHB-ENK-2021-2025
Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente Enkhuizen 2021-2025
F. van Damme

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

29-07-2021

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

01	GLADHEIDSBESTRIJDING TRACTIE EN PERSONEEL GEMEENTE ENKHUIZEN	1
Deel 1	Algemeen	3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4
08	ONDERAANNEMING	4
09	PAST PERFORMANCE	4
Deel 2.1	Algemene gegevens	7
01	TEKENINGEN	8
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
03	KWALITEITSBORGING	8
04	BIJLAGEN	8
Deel 2.2	Nadere beschrijving	9
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	10
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	10
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	10
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	10
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	11
2	BESCHIKBAAR HOUDEN, COORDINATIE EN EVALUATIE	11
3	STROOIERESPONSTIJD MAXIMAAL: 0:45 UUROPLAADTIJD M	12
31	NAT STROOIER DIVERSE G/M2DIVERSE HOEVEELHEDEN VARI	12
34	DROOG STROOIER DIVERSE G/M2DIVERSE HOEVEELHEDEN VA	13
4	SNEEUW RUIMEN	14
41	SNEEUW RUIMEN I.C.M. STROOIENDIVERSE HOEVEELHEDEN	15
42	SNEEUW RUIMEN	16
43	CURATIEF STROOIENSPECIFIEK VOOR AANGEGEVEN GEDEELT	16
44	REINIGEN GLADHEIDSMATERIEEL OPDRACHTGEVER	16
Deel 3	Bepalingen	19
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	20
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	21
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	21
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	22
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	22
01 08	BIJDRAGEN	22
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	23
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	23
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	23
01 16	VERZEKERINGEN	23
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	24
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	25
01 23	COMMUNICATIE	26
01 50	UITVOERING	26
01 51	WET KETENAANSPRAKELIJKHEID	26
01 53	BEOORDELING AANNEMER	26
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	27
50 42	EISEN EN UITVOERING	27
50 43	INFORMATIE-OVERDRACHT	29
50 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	29
50 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	30
50 47	MEET- EN VERREKENMETHODE	30

29-07-2021

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

RAW0753-129066

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

01		31
01		33

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 3 van 32

29-07-2021

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

1.02 DIRECTIE

Op het werk zal directie gevoerd worden door de persoon/personen zoals in de opdrachtbrief vermeld

1.03 LOCATIE

Alle in dit bestek uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Enkhuizen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de gladheidsbestrijding binnen de gemeente Enkhuizen

1.05 TIJDSBEPALING

Er wordt met de inschrijver met de beste inschrijving een aanneemovereenkomst afgesloten voor een periode van twee (2) jaar (2021/2023). De looptijd kan door de opdrachtgever eenzijdig twee (2) keer met één (1) jaar worden verlengd.

De daadwerkelijk uit te voeren strooiwerkzaamheden vangen aan vanaf 15 oktober t/m 15 april gedurende de contractperiode.

De directie UAV evalueert in elke meimaand de aannemer, zie deel 1 par. 09. Het oordeel en de keuze van de directie UAV is bindend bij het eventueel verlengen of beëindigen van het onderhoudscontract. De maximale looptijd is 4 jaar (4 strooiseizoenen) en duurt daarmee tot en met 1 mei 2025.

De aannemer accepteert elke verlenging te allen tijde.

De aannemer kan het onderhoudscontract niet tussentijds ontbinden.

Het niet verlengen van het onderhoudscontract geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 ONDERAANNEMING

1. Indien de aannemer gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de aannemer aan te geven voor welke activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de aannemer onverlet.
2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer schriftelijk te zijn goedgekeurd door de directie op basis van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring.
3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals bedoeld in de inschrijfleidraad.

1.09 PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op "present performance" om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 5 van 32

29-07-2021

PAR

De beoordeling is op de volgende onderdelen:

- Planmatig werken;
- Pro-activiteit en samenwerking;
- Deskundigheid en Kwaliteit;
- Veiligheid en Gezondheid;
- Omgevingsmanagement;

Extra informatie over Past Performance kunt u vinden op en downloaden van de website www.past-performance.nl

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Tekening 01 - Gladheidsbestrijding SED 2021 Enkhuizen strooiroutes totaal.pdf

NB. De wegenstructuur verandert soms door verschillende oorzaken. Ook kan het beleid of de maatschappelijke behoefte op het gebied van gladheidsbestrijding veranderen. De opdrachtgever kan daarom besluiten om de tekening met de routes aan te passen gedurende de looptijd van de opdracht.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Vlootschauw

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage A: Inschijfleidraad;
- Bijlage B: Eigen verklaring (UEA);
- Bijlage C: Hoeveelheden gladheidsbestrijding ENK 2021-2025;
- Bijlage D: Voorbeeld PP vragenlijst wederzijds;
- Bijlage E: Specificatie gladheidsmaterieel.

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 9 van 32

29-07-2021

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 11 van 32

29-07-2021

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
100010	504199							Vorbereiden vlootschouw Betreft: vlootschouw tractie en personeel aannemer Tijdstip: Voor aanvang van ieder gladheids- bestrijdingsseizoen gedurende de contractperiode in nader overleg met coördinator opdrachtgever. Locatie: gemeentewerf te Stede Broec Inspectie van de voertuigen van de aannemer met de strooiers en sneeuwschuiven die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, in het bijzijn van de coördinator van de SED organisatie op locatie van de opdrachtgever. Conform Deel 3, bepaling 50.42.02	keer	4,00	F*
100030	504199							Aanpassen voertuigen aannemer Betreft: geschikt maken van tractie van de aannemer voor door de opdrachtgever ter beschikking gesteld gladheidsbestrijdings- materieel, conform Deel 3, bepaling 50.42.03en 50.42.04 Uitvoering zo spoedig mogelijk na opdracht en voorafgaand aan de vlootschouw Aanpassingen worden na oplevering eigendom van de aannemer. Uitgezonderd onderdelen welke behoren bij het beschikbaar gestelde materiaal. Te denken valt aan naafadapters en blokken om schuiven te monteren, bedieningskasten van de schuif en strooier. De aanpassing is eenmalig op de gehele contractduur. Het leveren en aanbrengen van een adapter ten behoeve van Rotopower op de achterste as aan de bestuurderszijde. Aan de voorzijde van de cabine een dimplaat en een doorvoer ten behoeve van elektrische aansluitingen en aansluitingen ten behoeve van de besturing van de ploeg. Aan de achterzijde van de cabine een doorvoer voor de besturing van de strooier.	keer	1,00	F*
100040	504199							Rijden referentieroute. Betreft: De aannemer dient in overleg met de directie c.q. de coördinator opdrachtgever al zijn preventieve strooiroutes eenmalig te rijden ten behoeve van het inrichten rijroutes. Dit dient te gebeuren voor aanvang van gladheidsbestrijdingsseizoen en de vlootschouw. Gerekend is met 4 referentieroutes: route 1, 2, 3 aanvullend en 4 aanvullend. Bijzondere locaties inbegrepen aan de aanliggende route.	keer	4,00	F*
2								BESCHIKBAAR HOUDEN, COORDINATIE EN EVALUATIE			
200010	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Betreft: Beschikbaar houden van personeel en materieel. Tijd: Periode van 15 oktober van enig jaar t/m 15 april opvolgende jaar. Ter indicatie: 2 voertuigen, waar beschikbaar gesteld materieel coform Deel 3, bepaling 50.42.03	week	104,00	F*
200020	504299							Coördineren gladheidsbestrijding.	keer	84,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200030	504299							Vergoeding per oproep. Gerekend met 21x strooien per jaar, gedurende contractperiode van 1 jaar. De aannemer dient een coördinator aan te stellen voor de werkzaamheden die telefonisch te allen tijde bereikbaar is. De coördinator ontvangt telefonisch een melding tot uitrukken. De coördinator dient per keer een registratieformulier in te vullen en dit direct na het strooien te verstrekken aan de opdrachtgever.				
								Evalueren gladheidsbestrijding. Na afloop van het gladheidsbestrijdingsseizoen. Gerekend met 1x per seizoen gedurende de contractperiode van maximaal 4 jaar. Betreft: het initiëren en bijwonen van een overleg betreffende de gladheidsbestrijding van de afgelopen periode en het bespreken van verbeterpunten. Inclusief verslaglegging door de aannemer en voorstellen aangaande aanpassingen. Tevens dienen de strooiers en schuiven geheel te worden schoongemaakt en de bedieningskasten te worden ingeleverd.	keer	4,00	F*	
200040	504199							Toeslagen Toeslagen buiten reguliere werktijden. Maandag tot en met vrijdag van 20:00 tot en met 05:59. Toeslag per uur per werknemer.	uur	200,00	F*	
200050	504199							Toeslagen Toeslagen buiten reguliere werktijden. Zaterdag van 00:00 tot en met 23:59 Toeslag per uur per werknemer.	uur	200,00	F*	
200060	504199							Toeslagen Toeslagen buiten reguliere werktijden. Zon en feestdagen 00:00 tot en met 23:59	uur	200,00	F*	
3								STROOIEN Responstijd maximaal: 0:45 uur Oplaadtijd maximaal: 0:15 uur Aanrijtijd route maximaal: 0:15 uur Strooitijd routemaximaal: 2:00 uur De strooiers en schuiven worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.				
31								NAT STROOIEN DIVERSE G/M2 Diverse hoeveelheden variërend tussen 8 g/m2 t/m 20 g/m2, de hoeveelheid wordt aangegeven door de coördinator van de SED organisatie bij oproep.				
310010	504499							Nat strooien diverse g/m2 route 1, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: Nat strooien weggedeelte met diverse g/m2 Route 1, weggedeelte: 23,2 km Handmatig uit te voeren locaties: 1 Materieel: Grote stooier Stratos B40-36 4m³	keer	64,00	F*	

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Bladnr. 13 van 32

29-07-2021

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
310020	504499							Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 20 g/m2 gerekend met 1 keer	kg		6,40	T
								Wegenzout	ton		6,48	T
								Pekel	ton		2,80	T
								Nat strooien diverse g/m2 route 2, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Betreft: Nat strooien weggedeelte met diverse g/m2 Route 2, weggedeelte: 16,9 km Handmatig uit te voeren locaties: 6 Materieel: Kleine strooier Stratos B11L-24 1,1 m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel	keer	64,00	F*	
310030	504499							Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 20 g/m2 gerekend met 1 keer	kg		57,60	T
								Wegenzout	ton		4,72	T
								Pekel	ton		2,00	T
								Nat strooien diverse g/m2 route 3 aanvullend. Betreft: Extra nat strooien aanvullende weggedeelten route 3 met diverse g/m2, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 3, weggedeelte: 13,3 km Handmatig uit te voeren locaties: 6 Materieel: Kleine strooier Stratos B11L-24 1,1 m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel	keer	25,00	F	
310040	504499							Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 20 g/m2 gerekend met 1 keer	kg		50,00	T
								Wegenzout	ton		5,80	T
								Pekel	ton		2,50	T
								Nat strooien diverse g/m2 route 4 aanvullend. Betreft: Extra nat strooien aanvullende weggedeelten route 4 met diverse g/m2, met strooimachine opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 4, weggedeelte: 15,2 km Handmatig uit te voeren locaties: 4 Materieel: Grote stooier Stratos B40-36 4m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen Strooibreedte: variabel	keer	25,00	F	
34								Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 20 g/m2 gerekend met 1 keer	kg		15,00	T
								Wegenzout	ton		6,65	T
								Pekel	ton		2,85	T
								DROOG STROOIEEN DIVERSE G/M2 Diverse hoeveelheden variërend tussen 10 g/m2 t/m 25 g/m2, de hoeveelheid wordt aangegeven door de coördinator van de SED organisatie bij oproep.				
340010	504499							Droog strooien diverse g/m2 route 1 Betreft: Droog strooien weggedeelte met diverse g/m2, met	keer	5,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6							
340020	504499							strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer Route 1, weggedeelte: 23,2 km Handmatig uit te voeren locaties: 1 Materieel: Grote stooier Stratos B40-36 4m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	kg				2,50	T
									ton				3,63	T
								Droog strooien diverse g/m2 route 2 Betreft: Droog strooien weggedeelte met diverse g/m2, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 2, weggedeelte: 16,9 km Handmatig uit te voeren locaties: 6 Materieel: Kleine strooier Sstratos B11L-24 1,1 m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	keer	5,00	F*			
									kg				22,50	T
340030	504499								ton				2,64	T
								Droog strooien diverse g/m2 route 3 aanvullend Betreft: Droog strooien aanvullende weggedeelte route 3 met diverse g/m2, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 3, weggedeelte: 13,3 km Handmatig uit te voeren locaties: 6 Materieel: Kleine strooier Sstratos B11L-24 1,1 m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	keer	1,00	F			
									kg				10,00	T
									ton				1,66	T
340040	504499							Droog strooien diverse g/m2 route 4 aanvullend Betreft: Droog strooien aanvullende weggedeelte route 3 met diverse g/m2, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 4, weggedeelte: 15,2 km Handmatig uit te voeren locaties: 4 Materieel: Grote stooier Stratos B40-36 4m³ Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	keer	1,00	F			
									kg				3,00	T
									ton				1,90	T
4								SNEEUW RUIMEN Responstijd: 1: 00 uur De strooiers en schuiven worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.						
41								SNEEUW RUIMEN I.C.M. STROOIEN Diverse hoeveelheden variërend tussen 10 g/m2 t/m 25						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
410010	504499							g/m2, de hoeveelheid wordt aangegeven door de coördinator van de SED organisatie bij oproep. Sneeuw ruimen inclusief strooien route 1 Betreft: Sneeuw ruimen weggedeelte in combinatie met droog strooien met diverse g/m2, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 1, weggedeelte: 23,2 km Handmatig uit te voeren locaties: 1 Materieel: Grote stooier Stratos B40-36 4m³.+ SNK27 kunststof sneeuwploeg. Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	keer	4,00	F*	
								kg			2,00	T
								ton			2,90	T
410020	504499							Sneeuw ruimen inclusief strooien route 2 Betreft: Sneeuw ruimen weggedeelte in combinatie met droog strooien met diverse g/m2, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 2, weggedeelte: 16,9 km Handmatig uit te voeren locaties: 6 Materieel: Kleine strooier Sstratos B11L-24 1,1 m³.+ SNK18 kunststof sneeuwploeg Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	keer	4,00	F*	
								kg			18,00	T
								ton			2,11	T
410030	504499							Sneeuw ruimen inclusief strooien route 3 Betreft: Sneeuw ruimen weggedeelte in combinatie met droog strooien met diverse g/m2 aanvullende rout, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 3, weggedeelte: 13,3 km Handmatig uit te voeren locaties: 6 Materieel: Kleine strooier Sstratos B11L-24 1,1 m³.+ SNK18 kunststof sneeuwploeg Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel Wegenzout (t.b.v. handmatig) Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer Wegenzout	keer	1,00	F	
								kg			10,00	T
								ton			1,67	T
410040	504499							Sneeuw ruimen inclusief strooien route 4 Betreft: Sneeuw ruimen weggedeelte in combinatie met droog strooien met 25 g/m2 aanvullende route, met strooimachine van de opdrachtgever en voertuig aannemer. Route 4, weggedeelte: 15,2 km Handmatig uit te voeren locaties: 4 Materieel: Grote stooier Stratos B40-36 4m³.+ SNK27 kunststof sneeuwploeg. Laden: per keer wordt het voertuig 1x geladen. Strooibreedte: variabel	keer	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
42								Wegenzout (t.b.v. handmatig)	kg		3,00	T
								Maximaal 25 g/m2 gerekend met 1 keer				
								Wegenzout	ton		1,90	T
420010	504499							SNEEUW RUIMEN				
								Sneeuw ruimen route 1	keer	4,00	F*	
								Betreft: Sneeuw ruimen weggedeelte, met schuif SNK27 kunststof sneeuwplough van de opdrachtgever en voertuig aannemer.				
								Route 1, weggedeelte: 23 km				
420020	504499							Sneeuw ruimen route 2	keer	4,00	F*	
								Betreft: Sneeuw ruimen weggedeelte, met schuif SNK18 kunststof sneeuwplough van de opdrachtgever en voertuig aannemer.				
420030	504499							Route 2, weggedeelte: 16,9 km				
420040	504499							Sneeuw ruimen route 3 aanvullend	keer	1,00	F	
								Betreft: Sneeuw ruimen aanvullende weggedeelte route 3, met schuif SNK18 kunststof sneeuwplough van de opdrachtgever en voertuig aannemer.				
43	504499							Route 3, weggedeelte: 13,4 km				
430010	504499							CURATIEF STROOIEN				
								Specifiek voor aangegeven gedeeltes				
								Responstijd maximaal: 0:45 uur				
								Strooitijd maximaal: 4:00 uur				
430020	504499							Handmatig strooien	keer	5,00	F*	
								Strooibreedte ca. 1,5 tot 3m				
430030	504499							Droog strooien met 15 g/m2 dooimiddel	ton		0,03	T
								Te strooien oppervlakte: ca. 2000m2				
44	504399							Met materieel aannemer				
440010	504399							Handmatig sneeuwschuiven en strooien	keer	5,00	F*	
								Breedte ca. 1,5 tot 3m				
440010	504399							Droog strooien met 15 g/m2 dooimiddel	ton		0,03	T
								Te schuiven/ strooien oppervlakte: ca. 2000m2				
440010	504399							Met materieel aannemer				
440010	504399							Borstelen en strooien	keer	5,00	F*	
								Breedte ca. 1,5 tot 3m				
440010	504399							Droog strooien met 15 g/m2 dooimiddel	ton		0,03	T
								Te borstelen/ strooien oppervlakte: ca. 2000m2				
440010	504399							Met materieel aannemer				
440010	504399							REINIGEN GLADHEIDSMATERIEEL OPDRACHTGEVER				
440010	504399							Schoonmaken gladheidsbestrijdingsmaterieel.	keer	84,00	F*	

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 17 van 32

29-07-2021

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft: Na afloop van elke bestrijdingsactie reinigen van ingezet gladheidsbestrijdingsmaterieel. Dit is inclusief strooiplaat, strooigoot en transportband op locatie van de aannemer. Aantal te reinigen gladheidsbestrijdingsmiddelen gerekend met 16x strooiers per jaar. Aantal te reinigen gladheidsbestrijdingsmiddelen gerekend met 5x strooiers en schuiven per jaar.				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk-/de te verstrekke deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 04 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2 van de raamovereenkomst.
- 02 Indien is vermeld "te rekenen met" wordt de aannemer geacht in de prijsvorming rekening te houden met het betreffende gegeven. Afwijkingen voorzover verantwoordelijkheid opdrachtgever kunnen worden verrekend. Indien is vermeld "gerekend met" wordt de aannemer geacht in de prijsvorming zelf na te gaan of het gegeven juist is rekening houdend met zijn uitvoeringswijze.
- 03 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie. Daarnaast verstrekt de aannemer aan wie het werk is opgedragen een onderbouwde begroting in waarbij de onderbouwde bedragen corresponderen met de eenheidsprijzen.
- 04 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing. Alle in de raamovereenkomst aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.
- 05 In afwijking van artikel 01.01.06 lid 03 van de standaard is het toepassen van een kortingpercentage uitgesloten en dient het kortingspercentage na het subtotale op 0% te staan.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

01 01 20 VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND

- 01 In aanvulling van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012, maakt de directie de termijnstaten. De aannemer levert hiervoor uiterlijk de dinsdag, na het verstrijken van een werkweek, de volgende gegevens aan de directie:
 - de vordering en de stand van het werk;
 - de onwerkbaar dagen;
 - de aan- en afvoer van bouwstoffen;
 - de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
 - op het werk aanwezige personeel en materieel;
 - bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten.

HFD PAR ART LID

Indien de aannemer deze gegevens telkens niet tijdig levert, bedraagt de korting EURO 275,00 per dag per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

- 02 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: "Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedoelde vordering niet voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constatering in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten."

01 01 21 NEDERLANDSE TAAL IN WOORD EN GESCHRIFT

- 01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. De in te zetten chauffeurs, dienen minimaal de Nederlandse, Engelse of Duitse taal machtig zijn.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 03 De eerste betalingstermijn verschijnt op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijn verschijnen steeds vier weken later.
- 20 In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de U.A.V. 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de eindafrekening ter beschikking aan de directie, dit binnen 2 weken na de oplevering van het werk of indien in het bestek is voorgeschreven, binnen 2 weken na het verstrijken van de onderhoudstermijn.
- 21 De betaling van een termijn zal eerst geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 20 De verrekenprijzen worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Dit geldt ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 paragraaf 38 lid 2.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. Zie de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, 31 mei 1995, No. 16.119 (Onderhoudsbaggerwerk)

01 03 05 MEER- EN MINDERWERK

- 20 Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a. vermeldt wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd. De aannemer dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie, waarbij zoveel mogelijk voorafgaande aan de extra werkzaamheden prijsopgave voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012.
- 21 De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle partijen geparafeerd.
- 22 Alleen die afwijkingen die geparafeerd zijn worden als meer- en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar worden gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die zonder een afwijking kenbaar zijn gemaakt.
- 23 Alle afwijkingen krijgen een volgnummer. Dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de

HFD PAR ART LID

extra declaraties van de termijnen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 20 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020, is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 20 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is niet van toepassing. Op dit werk wordt de risicoregeling volgens onderstaande leden toegepast.
- 21 Ten aanzien van uit te voeren deelopdrachten tot en met 1 mei 2025, vindt geen verrekening van loon- en prijsstijgingen plaats.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 20 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet voorzien zijn van een overzicht, waarop staat vermeld:
- Omschrijving uitgevoerde deelopdracht met bijbehorend projectnummer, inclusief eventueel inkoop/opdrachtnummer V&OR aangegeven door de opdrachtgever;
 - Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
 - Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
 - Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
 - Datum waarop de handeling heeft plaatsgevonden.
- 21 Na goedkeuring van de directie dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goedgekeurde termijnstaten de declaratie in. Dit inclusief bijlagen en documenten die goedgekeurd zijn door de directievoerder. Deze te richten aan:

Gemeente Enkhuizen
t.a.v. Financiële administratie
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Het indienen van de declaratie onder vermelding van bestelbiljetnummer van de jaaropdracht van de storingen, schades, vervangingen, klussen of projecten alsmede de behandelaar van V&OR.

- 22 Per factuur 1 termijnstaat met alle werkzaamheden en leveringen aan de betreffende factuur hechten.
- 23 Parkeerkosten en verkeersboetes zijn niet verrekenbaar.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

HFD PAR ART LID

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJK TOESTEMMINGEN

- 01 In aanvulling op lid 01 van 01.10.01 Standaard 2020:
Zie paragraaf 6, lid 10 van de U.A.V. 2012.
- 20 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
- 21 De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde vergunningen.
- 22 De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde parkeer vergunningen en gelijkwaardige ontheffingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 04 SIGNAALKLEDING (VEILIGHEIDSKLEDING)

- 20 In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard 2020 geldt:
Als de aannemer ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting driehonderenvijftig euro (EURO 350,00) worden opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 20 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd waarin begrepen:
- Kalenderdagen, feestdagen, rooster vrije dagen en vakantie.
 - Uitvoering van de werkzaamheden per werklocatie.
- 21 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
Indien naar het oordeel van de directie weersomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 22 De activiteiten die genoemd staan in lid 20, dienen in het tijdschema te worden voorzien van:
- Organisatie;
 - Rijroutes;
 - Werktijden en arbeidstijdenwet;
 - Veiligheid;
 - Verantwoordelijkheden;
 - Materieel;
 - Gegevens coördinator en vervangend coördinator;
 - Gegevens personeel;
 - Gegevens onderaannemers

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 21 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING DOOR DE AANNEMER

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het

HFD PAR ART LID

minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 1.000.000,00 te bedragen met een minimum van €2.500.000,00 per jaar. De opdrachtnemer is verplicht om een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te overhandigen aan de opdrachtgever.

- 02 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

- 03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 01 en 02 vermeld, op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 16 22 W.A.M. VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorrijtuigen te verzekeren in overeenstemming met de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)

- 20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 21 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

- 20 De aannemer meldt in bepaalde gevallen de verschillende deelopdrachten aan voor aanvang werkzaamheden aan bij de inspectie SZW (via de website www.inspectieszw.nl). In afwijking van artikel 2.27 van het Arbobesluit dient de aannemer in bepaalde gevallen bouwwerken aan bij de Inspectie SZW.
- Er dient wanneer nodig (zie onderstaande tekst wanneer nodig) per verschillende deelopdracht een kennisgevingsformulier Bouwwerk bij de inspectie SZW worden ingediend via de daarvoor bedoelde "portal" op de website van inspectie SZW.
- De melding moet ingediend wanneer aan de volgende voorwaarden bij een (separate) deelopdracht wordt voldaan:
- a) de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 dagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
 - b) met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De aannemer zorgt tevens voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De kosten voor deze totale werkzaamheden dienen bij de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen (melding voor aanvang werkzaamheden en actualisatie door de aannemer). De aannemer overlegt een bewijs van aanmelding voor aanvang werk bij de directie via VISI.

- 21 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatie taken voor de uitvoeringsfase van deze raamovereenkomst voor het elementen verhardingsonderhoud, nieuwe aanleg elementenverhardingen in combinatie met elementen verhardingsonderhoud, grondwerken en alle

HFD PAR ART LID

bijkomende werkzaamheden zoals (zoals rioleringen, openbare verlichting, funderingswerk (menggranulaat en zand in zandbed), verkeersomleidingen, verkeersafzettingen, groenwerkzaamheden, etc, etc) opgedragen.

Het aanstellen van de in artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coordinator(en), voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. De taken van de coordinator (en) voor de uitvoeringsfase als bedoeld in hoofdstuk II dienen conform de artikelen 2.31 en de aanvullende verplichtingen conform artikel 2.33 te worden uitgevoerd.

- 22 De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II Arbeidsomstandighedenbesluit tot taak om:
- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werknemers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
 - de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigheden op de bouwplaats te coördineren indien van toepassing;
 - de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
 - de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
 - ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c Arbeidsomstandighedenbesluit, worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
 - aanwijzingen te geven indien zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing als bedoeld onder artikel 2.30 a en b van Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 23 De directievoerder(s) van de drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer). De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 20 INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 De risicoregeling is niet van toepassing.
- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste mogelijkheid tot indexeren is 1 augustus 2022. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de afgegeven prijzen in de aanbesteding geldig zijn voor het strooiseizoen 2021 - 2022. Wanneer na augustus 2022 de prijzen zijn geïndexeerd, dan gelden de nieuwe prijzen voor het strooiseizoen 2022-2023. En zo verder. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijnsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor '4211b Wegen met gesloten verharding' (reeks 2010 = 100).
- 03 De bepaling van het indexeringspercentage word(t)(en) de hieronder genoemde index(en) toegepast. Indien de genoemde index gedurende de looptijd van het contract stopt zal opdrachtnemer een voorstel doen voor het toepassen van een vergelijkbare index. De opdrachtgever controleert de voorgestelde aanpassing en verleent daarna al dan niet goedkeuring.

Prijnsindexatie specifiek

Voor werkzaamheden en diensten na 01-08-2022, wordt als indexering genomen de NEA index voor kiepers binnenland, inclusief brandstofkostenontwikkeling (www.niwo.nl).

Indexering is voor de eerste maal toegestaan op 01-08-2022 (prijnsindexering maximaal één maal per jaar).

Prijsherziening formule (percentage): $((\text{indexcijfer nieuw} - \text{indexcijfer oud}) / \text{indexcijfer oud}) \times 100\%$

Indexcijfer oud NEA / Kosten ontwikkeling binnenlands vervoer / kiepers / 2014 = 100 / 1-10-2021*

Indexcijfer nieuw NEA / Kosten ontwikkeling binnenlands vervoer / kiepers / 2014 = 100 / 1-10-2022*

HFD PAR ART LID

Het resultaat van de berekening wordt rekenkundig afgerond op 2 cijfers achter de komma. Indien de indexcijfers nog niet vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd zonder dat een eventuele verrekening achteraf plaats vindt.

*Het aangegeven jaar wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens met 1 verhoogd *

01 23 COMMUNICATIE**01 23 20 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN**

- 01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:
- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in een door de CROW goedgekeurde standaard;
 - Geografische beheergegevens in Shapefile
 - Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;
 - Tabellen in Microsoft Excel;
 - E-mail in Microsoft Outlook.

01 50 UITVOERING**01 50 01 WERKTIDJEN**

- 01 De werkzaamheden dienen indien nodig te worden uitgevoerd op alle dagen van de week van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag. Er zijn geen uitzonderingen voor zon- en/of feestdagen.

01 51 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID**01 51 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer dient binnen 4 weken na aanvang van het werk aan te tonen dat hij aan bovenstaande eis heeft voldaan.

01 53 BEOORDELING AANNEMER**01 53 01 BEOORDELING AANNEMER D.M.V. KLACHTEN**

- 01 De aannemer zal op een aantal zoals hieronder omschreven punten beoordeeld worden. Deze beoordeling bepaald of de werkzaamheden goed uitgevoerd worden en of het contract niet tussentijds beëindigd word.
- 02 Klachten van bewoners over:
- Gedrag of uitlatingen van de werknemers;
 - Het aanbrengen van schade aan particuliere eigendommen zoals tuinen, hekwerk, opritten ed.
 - Het achterlaten van afval en puin, zowel van henzelf of afkomstig uit het werk.
- 03 Klachten van opdrachtgever:
- Het niet tijdig oplossen van een melding/opdracht;
 - Het niet tijdig indienen van de wekelijkse rapportage;
 - Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen.
- 04 Bij elke klacht wordt de aannemer hiervan op de hoogte gesteld. Na twee klachten binnen een half jaar krijgt de aannemer een officiële waarschuwing. Na 3 ontvangen en aan de aannemer doorgegeven klachten binnen een half jaar, behoudt de opdrachtgever zich het recht het contract per direct te beëindigen (zonder enige vergoeding).

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 27 van 32

29-07-2021

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 42 EISEN EN UITVOERING

50 42 01 ALGEMEEN

- 01 Binnen de periode van consignatiedienst, met inachtneming van de in het bestek gemelde responstijd, direct na oproep door de opdrachtgever de bestrijdingsactie starten.
- 02 De gladheidscoördinator van de aannemer dient te allen tijde direct bereikbaar en oproepbaar te zijn. Een grote en een kleine strooiwagen dienen direct beschikbaar te zijn om 2 routes (1 route voor een kleine strooiwagen en 1 route voor een grote strooiwagen) gelijktijdig van gladheid te bestrijden.
- 03 Het startsein voor het strooien wordt gegeven door de coördinator van de SED organisatie.
- 04 De uit te voeren werkzaamheden binnen dit bestek dienen aaneensluitend, zonder onderbreking door werkzaamheden van derden, te geschieden.
- 05 De responstijd bedraagt maximaal 0:45 uur, gerekend met responstijd na oproep; aanwezig op werf= 0:15 uur, oplaadtijd werf= 0:15 uur en aanrijtijd start strooiroute= 0:15 uur.
- 06 De strooitijd per route bedraagt maximaal 2 uur.
- 07 Op tekening aangegeven wegen dienen geheel behandeld te worden inclusief kruisingen, vluchtheuvels en kruisingen met aansluitende wegen van derden.
- 08 De aannemer dient kennis te hebben van de te behandelen aangegeven routes op voorhand van de werkzaamheden.

50 42 02 VLOOTSCHOUW

- 01 In afwijking van 50.42.02 lid 01 van de Standaard 2020 dient bij de vlootschouw op zijn minst de hoofduitvoerder aanwezig te zijn. Deze dient de goedgekeurde lijst van al het in te zetten personeel (volgens 50 42 04 lid 07), inclusief de certificaat-pasjes (volgens 50 42 04 lid 09) van het in te zetten personeel te tonen.
- 02 Inspectie van de voertuigen van de aannemer geschiedt in het bijzijn van de coördinator van de SED organisatie op het gemeentelijk depot Tocht 10 te Bovenkarspel. Materieel functioneel testen door deskundig personeel. Storingen dienen direct ter plaatse verholpen te worden door een ter zake kundig monteur. Indien door omstandigheden storingen niet direct ter plaatse kunnen worden verholpen en opnieuw een vlootschouw nodig is, zijn de kosten voor de extra vlootschouw voor rekening van de aannemer. De extra vlootschouw is te organiseren door de aannemer en geschied binnen 5 werkdagen na de 1e vlootschouw. De opdrachtgever zal zorgdragen dat de leverancier van het gladheidsbestrijdingsmaterieel bij de vlootschouw aanwezig is.
- 03 Voor de vlootschouw dienen de strooiinrichtingen te worden gekalibreerd. Dit dient voor elk strooiseizoen te worden uitgevoerd. Kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening opdrachtnemer. De aannemer dient tijdens de vlootschouw een kalibratierapport te overhandigen aan de opdrachtgever.
- 04 De strooiinrichtingen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Tijdens de vlootschouw wordt de technische staat van de strooiinrichtingen beoordeeld op schade, na de strooiperiode worden de strooiinrichtingen opnieuw beoordeeld. Zodra er schade wordt geconstateerd dient de opdrachtnemer de schade voor eigen rekening te laten herstellen.

50 42 03 TER BESCHIKKING GESTELD MATERIEEL

- 04 De inschrijver dient het gladheidsbestrijdingsmaterieel schoon (zoutvrij) te spuiten. Het schoonspuiten moet na iedere strooibeuren. Het schoonspuiten dient in principe plaats te vinden op een

HFD PAR ART LID

door de aannemer te kiezen locatie, waar het zoute water op een correcte wijze afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuivering en niet in het lokale milieu terecht kan komen.

05 Materieellijst

Strooiers:

1. Grote strooier: Stratos B40-36 PESN-660 4,0 m³, bouwjaar 2021
2. Kleine strooier: Syntos B11L-24 PESN-280 1,1 m³, bouwjaar 2021

Schuiven:

1. Grote schuif: SNK27 kunststof sneeuwplough, bouwjaar 2021
2. Kleine schuif: SNK18 kunststof sneeuwplough, bouwjaar 2021

06 Technische gegevens materieellijst

"Grote" strooier, Nido Stratos B40-36 PESN:

- Laadbaklengte minimaal 4090 mm
- Afstand zwaartepunt 2000 mm vanaf achteraanslag naar voren
- Laadbakhoogte onbeladen tussen 1240 en 1750 mm
- Gewicht vol (zout en pek) ca 9500 kg

Afzetten met RORO systeem, moet dus een kiepauto zijn

"Kleine" strooier, Nido Syntos B11-24 PESN:

- Laadbaklengte minimaal 2600 mm
- Afstand zwaartepunt 1463 mm vanaf achteraanslag naar voren
- Laadbakhoogte onbeladen tussen 800 en 950 mm
- Gewicht vol (zout en pek) ca 2450 kg

Afzetten met vizeelpoten, hoeft dus geen kiepauto te zijn

"Grote" Sneeuwplough SNK27/240

- Gewicht 480 kg

"Kleine" Sneeuwplough SNK18//150

- Gewicht 184 kg

50 42 04 UITRUSTING MATERIEEL AANNEMER

- 01 De kosten t.b.v. het geschikt maken van de tractie van de aannemer voor de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gladheidsbestrijding materieel zijn voor de aannemer.
- 02 Door de aannemer in te zetten materieel dient geschikt te zijn voor de te strooien en sneeuwvrij te maken en te houden wegen zoals vermeld op de bij het bestek behorende lijst van strooiroutes.
- 03 Op al het materieel van de opdrachtnemer dient tenminste een werkend oranje zwaailicht op de cabine aan de voorzijde en een aan de achterzijde van het voertuig duidelijk zichtbaar te zijn aangebracht.
- 04 De elektrische installatie van het door de opdrachtnemer beschikbaar gestelde materieel moet voldoende zijn voor de extra stroomvoorziening nodig bij het gebruik van strooi- en sneeuwploughen, eventueel samenspan en voor het gebruik van extra verlichting. Knipperlicht dient voorzien te zijn van een 3-polige stekker
- 05 Trailers en voertuigen met meer dan 4 assen zijn niet toegestaan.
- 06 Het voertuig dient een eigen GSM-telefoon te hebben, waarop de chauffeur tijdens de strooiactie te bereiken is. De opdrachtnemer stelt de directie, voor aanvang van het strooiseizoen, in kennis van het juiste telefoonnummer bij het juiste voertuig.
- 07 Het in te zetten materieel op strooiroute 2 en 3 mag niet breder zijn dan 1,8 meter.

HFD PAR ART LID

- 08 De opdrachtnemer levert, voorafgaand aan de vlootschouw, ter goedkeuring een overzicht van het in te zetten materieel en personeel aan de opdrachtgever.
- 09 Voor zover vlootschouw in het bestek is voorgeschreven, worden alle door de aannemer in te zetten voertuigen door de directie tijdens de vlootschouwopbasis van het bepaalde in lid 01, 02 en 03 gekeurd.
- 10 Personeel dient de cursussen "specifieke deskundigheid winterdienst" gevolgd en met succes afgerond te hebben. De certificaatpasjes worden getoond tijdens de vlootschouw volgens bepaling 50 42 02 lid 01 in dit bestek.
- 11 Al het materieel is vanuit de opdrachtgever voorzien van real-time GPS-registratie. De aannemer zorgt ervoor, dat de apparatuur op de juiste wijze aangesloten blijft. Bij storingen of schades aan de apparatuur moet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden.
- 12 Na afloop van het contract dient beschikbaar gesteld materieel inclusief montage en aan of besturingsonderdelen te worden ingeleverd.
- 13 Per actie kan er maximaal één type toeslag worden opgevoerd in de afrekening. Een combinatie van toeslagen wordt niet geaccordeerd.
- 14 De inschrijver draagt zorg voor het ter beschikking stellen van (vracht)auto's, landbouw-(tractoren), bedrijfsvoertuigen en laadapparatuur, inclusief bediening, ten behoeve van de uitvoering van dit bestek. Een gewaarmerkte lijst (niet ouder dan 2 maanden) van de in te zetten tractie, met vermelding van alle relevante voertuigspecificaties en hun bouwjaren.
- 15 De tractie dient afgestemd te zijn op het ter beschikking gestelde gladheidsbestrijdingsmaterieel (conform gestelde eisen).

50 42 05 VOORRAAD EN BELADING

- 01 De opdrachtgever stelt strooizout en pekewater ter beschikking.
- 02 De belading van materieel vindt plaats op de gemeentewerf Tocht 10 Bovenkarspel. De opdrachtgever stelt geen opslag ter beschikking voor materieel.

50 43 INFORMATIE-OVERDRACHT**50 43 02 LIJST VAN WEGEN**

- 02 Jaarlijks wordt door de opdrachtgever het strooibeleid vastgesteld. Mutaties in de route zijn mogelijk. Fluctuaties van + en - 5% zijn voor geen van de partijen verrekenbaar. Als er sprake is van meer dan 5% afwijking treden opdrachtgever en aannemer in overleg. Als dat overleg niet leidt tot een voor beide partijen acceptabel resultaat, wordt het werk opnieuw aanbesteed.
- 03 Op tekening aangegeven wegen dienen geheel behandeld te worden inclusief kruisingen en kruisingen met aansluitende wegen van derden.

50 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES**50 44 01 BESTRIJDINGACTIES**

- 02 Bij een aansprakelijkheidsstelling wordt in het onderzoek de uitvoeringsmethode van de opdrachtnemer betrokken. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering op de in het bestek vermelde wegen. De aannemer heeft een meldingsplicht betreffende onvoorziene en onduidelijke omstandigheden die het uitvoerend personeel tijdens een strooiactie ondervindt. De coördinator van de opdrachtgever maakt hiervan een mutatie in het dagboek en geeft uitsluitel over de te nemen actie. Het dagrapport dient door beide coördinatoren te worden getekend. Een kopie van het

HFD PAR ART LID

dagrapport wordt aan het einde van de strooiactie naar de aannemer verstuurd.

- 03 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continuïteit van de werkzaamheden. In die gevallen dat de continuïteit in het gedrang komt, worden door de coördinator van de opdrachtnemer maatregelen genomen om de strooiactie binnen de gestelde tijden af te ronden.
Alle mutaties dienen te worden aangegeven bij de coördinator van de opdrachtgever.
De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
- 04 Het is niet toegestaan de werkzaamheden in onderaanneming uit te voeren.
De werkzaamheden dienen met minimaal 75% eigen materieel uitgevoerd te worden.
- 05 De opdrachtnemer wilt na uitvoering van een strooiactie een app ontvangen van de bestuurders op de storingstelefoon. Dit bij de start en het einde van de strooiactie.
De opdrachtnemer verstrekt na elke actie een door de opdrachtgever verstrekt rapport in, volledig in.

50 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**50 45 03 MELDINGEN**

- 01 De coördinator van de aannemer dient per keer een registratieformulier in te vullen en dit direct na het strooien te verstrekken aan de gladheids coördinator SED organisatie.

50 47 MEET- EN VERREKENMETHODE**50 47 05 KORTINGEN**

- 01 Indien de aannemer de voorgeschreven responstijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom.
- 02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 250,- per overschrijding.
- 03 De korting voor het overschrijden van de strooitijd bedraagt € 250,- per overschrijding.
- 04 De korting voor het onvoldoende strooien van dooimiddel per m2 bedraagt € 250,- per overschrijding. De opdrachtnemer dient de gehele route op eigen kosten opnieuw te strooien.
- 05 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 1000,- per niet bereikbare oproep.
- 06 De korting voor het niet beschikbaar stellen van de Winter report- gegevens en de gegevens van het systeem waarmee de hoeveelheid strooizout en de plaats van het strooien automatisch geregistreerd worden bedraagt € 500,- per dag.
- 07 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.
- 08 De korting voor het onderbreken van de strooiroute, strooien derden bedraagt € 500,- per overtreding.
- 09 De korting voor het niet reinigen van het ter beschikking gestelde gladheidsmaterieel bedraagt € 250,- per niet gereinigde strooier en-/of schuif.

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 31 van 32

29-07-2021

.....

.....

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 1 van 4

29-07-2021

.....

.....

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 3 van 4

29-07-2021

Behoort bij: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente Enkhuizen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals

deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente Enkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 1 van 3

29-07-2021

Behoort bij: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente Enkhuizen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
100010	Voorbereiden vlootschouw	keer	4,00	F*	
100030	Aanpassen voertuigen aannemer	keer	1,00	F*	
100040	Rijden referentieroute.	keer	4,00	F*	
2	BESCHIKBAAR HOUDEN, COORDINATIE EN EVALUATIE				
200010	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	104,00	F*	
200020	Coördineren gladheidsbestrijding.	keer	84,00	F*	
200030	Evalueren gladheidsbestrijding.	keer	4,00	F*	
200040	Toeslagen	uur	200,00	F*	
200050	Toeslagen	uur	200,00	F*	
200060	Toeslagen	uur	200,00	F*	
3	STROOIEN				
31	NAT STROOIEN DIVERSE G/M2				
310010	Nat strooien diverse g/m2 route 1.	keer	64,00	F*	
310020	Nat strooien diverse g/m2 route 2	keer	64,00	F*	
310030	Nat strooien diverse g/m2 route 3 aanvullend.	keer	25,00	F	
310040	Nat strooien diverse g/m2 route 4 aanvullend.	keer	25,00	F	
34	DROOG STROOIEN DIVERSE G/M2				
340010	Droog strooien diverse g/m2 route 1	keer	5,00	F*	
340020	Droog strooien diverse g/m2 route 2	keer	5,00	F*	
340030	Droog strooien diverse g/m2 route 3 aanvullend	keer	1,00	F	
340040	Droog strooien diverse g/m2 route 4 aanvullend	keer	1,00	F	
4	SNEEUW RUIMEN				
41	SNEEUW RUIMEN I.C.M. STROOIEN				
410010	Sneeuw ruimen inclusief strooien route 1	keer	4,00	F*	
410020	Sneeuw ruimen inclusief strooien route 2	keer	4,00	F*	
410030	Sneeuw ruimen inclusief strooien route 3	keer	1,00	F	
410040	Sneeuw ruimen inclusief strooien route 4	keer	1,00	F	
42	SNEEUW RUIMEN				
420010	Sneeuw ruimen route 1	keer	4,00	F*	
420020	Sneeuw ruimen route 2	keer	4,00	F*	
420030	Sneeuw ruimen route 3 aanvullend	keer	1,00	F	
420040	Sneeuw ruimen route 4 aanvullend	keer	1,00	F	
43	CURATIEF STROOIEN				
430010	Handmatig strooien	keer	5,00	F*	
430020	Handmatig sneeuwschuiven en strooien	keer	5,00	F*	
430030	Borstelen en strooien	keer	5,00	F*	
44	REINIGEN GLADHEIDSMATERIEEL OPDRACHTGEVER				
440010	Schoonmaken gladheidsbestrijdingsmaterieel.	keer	84,00	F*	
	SUBTOTAAL				

RAW0753-129066

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen

Bladnr. 3 van 3

29-07-2021

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				



29-07-2021

Besteksnummer: SED-WG-GHB-ENK-2021-2025

RAW0753-129066

Omschrijving: Gladheidsbestrijding tractie en personeel gemeente ENkhuizen 2021-2025

Opdrachtgever: Gemeente Enkhuizen
