



- FRABRIKAAT:	MERLIN-GERIN
- TYPE:	PRISMA G
- AFMETINGEN:	BxHxD: 900x1230x205
- KORTSLUITVASTHEID- VAN DE AUTOMATEN:	MIN. 6KA
- IP-WAARDE:	IP-30
- BEKABELING:	VOEDINGSKABEL - BOVENINVOER AFGAANDE BEKABELING - BOVENINVOER
- INVOERING:	TULE PLAAT G
- PREFERENT GEDEELTE VOORZIEN VAN RODE AFDEKPLATEN	
- TRANSFORMATOR GEMOENTEED ONDER DIN-RAIL	
- MAGNEETSCHAKELAAR ZIT ONDER EEN AFDEKPLAAT UIT HET ZICHT	

AANTAL	CODERING	OMSCHRIJVING	SPANNING (V)	STROOM (A)	Ik	FABRIKAAT	TYPE
40	N1 T/M 10, 9 T/M 18, 20 T/M 25, 27 T/M 40	INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN B		16	6	MERLIN GERIN	19254
1	VBOSB	DIAZET SCHROEFFPATROONHOUDER		3x63		WHONER	66866463
1	19	INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN VIGI B		16/30m	6	MERLIN GERIN	19756
9	1 T/M 8, 26	INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN C		16	6	MERLIN GERIN	19268
1	F1	INSTALLATIE AUTOMAAT DPNN B		10	6	MERLIN GERIN	19252
2	HS1, HS2	INS SCHAKELAAR 4P		160		MERLIN GERIN	28913
9	1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 8A, 26A, HR9	CT MAGNEETSCHAKELAARS 2P	24	25		FINDER	22.22.8.024.4.000
8	N1A, N1B, N1C, N1D, N4A, N4B, N4C, N4D	CT MAGNEETSCHAKELAARS 2V	24	25		FINDER	22.22.8.024.4.000
1	MS	VERMOGENS RELAIS 4P 230V		200		TELEMECANIQUE	LC1F1154 + LX9FF220
1	KAST	PRISMA PLUS G + BLINDE DEUR				MERLIN GERIN	08108 + 08128
1	KOKER	PRISMA PLUS G KOKER + BLINDE DEUR				MERLIN GERIN	08178 + 08188
1	OSB	DEHN GUARD OVERSPANNINGSBEVEILIGING 275FM				DEHN	952405 FM
1	TR	TRAFO 250VA				BELPA	TR17268
16	X	AAANSLUITKLEMMEN 4mm				TELEMECANIQUE	AB1VV435U
1	x	AAANSLUITKLEMMEN				ENSTO	R1203, R1204, R1205
1	x	DUBBELE KABELINVOER				MERLIN GERIN	08897

Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721

PAR.:	DATUM:
-------	--------

						VROM  Rijksgebouwendienst		Formaat	A3	Schaal	N.V.T.
						Omschrijving en adres van het werk Renovatie Raad van State fase 2 Raad van State Den Haag	Onderwerp KAST AANZICHT VERDEELKAST L20-3	Getekend	MZ	Datum	20-04-2012
								Bouwdeel	S	OR nr.	600721
								Bouwlaag	3	Projectnr.	252020
Gewijzigd		 ADVISEURS Huygen Eliwoko Roadgevede Ingenieurs b.v. Lid ONRI Oostplein 415 Postbus 42503 3008 BA Rotterdam tel. 010 - 411 61 25 fax 010 - 4119200 info@the-adviseurs.nl www.the-adviseurs.nl	Installateur  Breijer Elektrotechniek Geysendorffweg 5 - 3088 GJ Rotterdam Postbus 51027 - 3007 GA Rotterdam Telefoon 010 - 297 65 30 010 - 297 65 78 Fax 010 - 297 65 78	Discipl.	Fase	Bladnummer	Subcode				
				E	R	E-61103-L20-3					