



VOEDING	NAAR	LIFT	L-5	LAAG	2
YMz1K	mbzh	\	5	x 4	mm2

...RESERVE...

...RESERVE...

RESERVERUIMTE

RESERVERUIMTE

Opmerking:

- INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN INSTALLATIEAUTOMATEN 16A.
- VOOR KABELNUMMERS EN KABELTYPES ZIE DOCUMENTEN E-61102-LK16-2
- OSB VOORZIEN VAN DEFECTSIGNALERING.
T.P.V. HET PREFERENT GEDEELTE V/D VERDELER DIENEN DE AFSCHERMPLATEN
- TE WORDEN UITGEVOERD IN DE KLEUR ROOD.
- RESOPALPLAAT MET KASTBENAMING OP VOORZIJDE KAST.
- UITVOERING VERDEELKAST OPBOUW PLAATSTAAL.
- ALLE AFGAANDE BEKABELING HALOGEENVRIJ EN LOW SMOKE.
- INGAANDE VOEDING ONDER IN KAST.
- AFGAANDE GROEPEN BOVEN UIT KAST.
BESCHERMINGSGRAAD IP21.

Datum: 20-04-2012
Object nr: OR600721

PAR.: DATUM:

Werk directory OR600721/ E. Elektrotechnische installaties / 2.2

DWG-file E-61101-LK16-2