

				PI = Plafond inbouw PO = Plafond opbouw WI = Wand inbouw WO = Wandopbouw P/H = Pendel / Hang armatuur M = Mastarmatuur	Project : Raad van State fase 2 Projectnummer : 252020 Plaats : Den Haag Referentie : E-60000-2 Revisie Armaturenlijst Datum : 20-04-2012 Object nummer : OR600721	REVISIE		
Armat. code	Fabrikaat	Type / Omschrijving	montage uitvoering	Afmeting (mm)	Sparings-maat (mm)	Lichtbron	Locatie	
A	Erco	85588000 EVSA (RAL 9002)	PO	Ø 310 x 94	n.v.t.	2PLL18W/830 RA>80	Trappenhuis	
A1	Erco	22201000 + 83775000 EVSA	PI	Ø 198 x 155	Ø 185	1PLC13W/830 RA>80	Gangzones	
A2	Erco	22222000 + 83775000 EVSA	PI	Ø 198 x 160	Ø 185	1PLT26W/830 RA>80	Gangzones + trappenhuis WP	
A3	Erco	22124000 + 83777000 Dali EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Diverse vergaderruimten	
A4	Erco	22130000 Dali EVSA	PI	Ø 306 x 230	Ø 294	2PLT42W/830 RA>80	Diverse vergaderruimten	
A5	Antares	LLANT 7524.05 1/26W ELL EVSA	PI	Ø 225 x 180	Ø 210	1PLC26W/830 RA>80	Lifthal knoop	
A7	Erco	22222000 EVSA	PI	Ø 198 x 160	Ø 185	1PLT26W/830 RA>80	Diverse verkeerruimten	
A8	Erco	83264000 EVSA	PI	Ø 254 x 98	Ø 242	2PLC18W/830 RA>80	Gangzone keuken	
A9	Erco	22222000 + 83775000 EVSA	PI	Ø 198 x 160	Ø 185	1PLT26W/830 RA>80	Diverse verkeerruimten	
A12	Bega	3421	PO	Ø 270 x 105	n.v.t.	1PLC26W/830 RA>80	laag -1 en 0	
A13	Antares	LLANT 7523.05 2/18W ELL EVSA	PI	Ø 225 x 180	Ø 210	2PLC18W/830 RA>80	Lifthal knoop	
A14	Antares	LLANT 5525.05 2/26W ELL EVSA	PI	Ø 225 x 180	Ø 210	2PLC26W/830 RA>80	Vide knoop	
A15	Erco	22126000 + 83777000 1-10V EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Diverse vergaderruimten	
A16	Erco	22118000 + 83775000 Dali EVSA	PI	Ø 198 x 160	Ø 185	1PLT26W/830 RA>80	Diverse verkeerruimten	
A17	Erco	22122000	PI	Ø 226 x 180	Ø 214	1PLT32W/830 RA>80	Vide Witte Paleis laag 2	
A18	Erco	85594000	PO	Ø 240 x 68	n.v.t.	2PL9W/830 RA>80	Trap nabij K.35	
A19	Erco	83489000	PI	Ø 330 x 95	Ø 312	2PLC18W/830 RA>80	Verlaagdplafond parkeergarage	
A20	Erco	44517000	PO	Ø 235 x 100		1PLC18W/830 RA>80	Witte Paleis	
A21	Bega	6890 inclusief beugel 6822	WO			1PLC42W/830 RA>80	Parkeerplaats Heulstraat	
A22	Philips	TCW216149 HFP Pacific	PO			1TL5 49W/830 RA>80	Fietsenstalling Heulstraat	
A23	WE-EF	147-0347 FLA40 floodlights / Asymmetrical	WO			HCI-TT 150W	Uitrit parkeergarage	
A24	WE-EF	147-0347 FLA40 floodlights / Asymmetrical + mast	M			HCI-TT 150W	Mast uitrit parkeergarage	
B	Erco	22222000 EVSA	PI	Ø 198 x 160	Ø 185	1PLT26W/830 RA>80	Voorruimte toilet	
C	Zumtobel	FT 1/35 T16: 42160110 Chairo	PO	1574 x 120 x 116	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	Parkeergarage	
CNV	Zumtobel	FT 1/35 T16: 42160110 Chairo + noodunit	PO	1574 x 120 x 116	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	Parkeergarage	
C1	Zumtobel	Chairo FT T26: 42174188 (helderekap / asymmetrisch reflector / EVSA / IP65)	PO	1574 x 120 x 116	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	Parkeergarage, nabij uitgangen	
D	Etap	UT1866/49 HFE (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 183 chassisdeel / EVSA / dimbaar d.m.v. signaal daglichtsensor)	PI	1496 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Diverse kantoorruimten	
D2	Etap	UT1866/35 HFW (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 183 chassisdeel / EVSA)	PI	1496 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	o.a. copieerruimte laag 4	
D3	Etap	UT1866/49 HFE (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 183 chassisdeel / EVSA / dimbaar d.m.v. signaal daglichtsensor)	PI	1496 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Diverse kantoorruimten	
E	Etap	UT1866/49 HFD (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 1815 chassisdeel / EVSA)	PI	1496 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Meldkamer, laag 4	
ENV	Etap	UT1866/49 HFD (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 1816 chassisdeel / EVSA) + noodunit	PI	1496 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Meldkamer, laag 4	
F	Trilux	ARAGON 149TE (prismakap / EVSA / IP65)	PO	1570 x 113 x 106	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Diverse algemene (techniek) ruimten	
FNV	Trilux	ARAGON 149TE (prismakap / EVSA / IP65) + noodunit	PO	1570 x 113 x 106	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Diverse algemene (techniek) ruimten	
F1	Trilux	ARAGON 135TE (prismakap / EVSA / IP65)	PO	1570 x 113 x 106	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	Diverse algemene (techniek) ruimten	
F2	Trilux	ARAGON 124TE (prismakap / EVSA / IP65)	PO	660 x 113 x 106	n.v.t.	1TL5 24W/830 RA>80	Diverse algemene (techniek) ruimten	
F3	Trilux	ARAGON 114TE (prismakap / EVSA / IP65)	PO	660 x 113 x 106	n.v.t.	1TL5 14W/830 RA>80	Diverse algemene (techniek) ruimten	
H	Etap	UT1866/35 HFE (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 183 chassisdeel / EVSA / dimbaar d.m.v. signaal daglichtsensor)	PI	1496 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	Diverse kantoorruimten	
H1	Etap	UT1866/28 HFE (RAL 9010 / luchtsleuf / GST 183 chassisdeel / EVSA / dimbaar d.m.v. signaal daglichtsensor)	PI	1196 x 146 x 93	n.v.t.	1TL5 28W/830 RA>80	Diverse kantoorruimten	
I	Zumtobel	Chairo FT T16: 42160111 (prismakap / symmetrisch reflector / EVSA / IP65)	PO	1274 x 120 x 116	n.v.t.	2TL5 35W/830 RA>80	Techniek ruimten laag 0	
J	Erco	33482000 EVSA (wit)	PO	273 x 240 x 128	n.v.t.	1PLT42W/830 RA>80	Gotische zaal, laag 0	
J2	Erco	33483000 EVSA	PO	273 x 240 x 128	n.v.t.	1PLT32W/830 RA>80	Hal Gotische zaal, laag 1	
J3	Bega	6492 EVSA (grafiet)	PO	320 x 380 x 320	n.v.t.	1TCL18W/830 RA>80	Buiten o.a. trap Gotische zaal	
J5	Trilux	3331 W-TS/14/24E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	PO	594 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 24W/830 RA>80	Verkeerruimte en dienstruimte	
J7	Erco	33482000 EVSA (wit)	PO	273 x 240 x 128	n.v.t.	1PLT42W/830 RA>80	verkeerzone B.26A	
J8	Erco	33482000 EVSA (wit)	WO	273 x 240 x 128	n.v.t.	1PLT42W/830 RA>80	Trappenhuis WP, laag 2	
J9	Erco	33483000 EVSA (wit)	PO	273 x 240 x 128	n.v.t.	1PLT26W/830 RA>80	WP laag 1 ruimte B42	
J11	Erco	85026000 Cilinder fasade, antraciet	WO	175 x 150 x 172	n.v.t.	HIT-TC-CE 20W	Buiten o.a. trap Gotische zaal	
J12	Bega	3281	WI	200 x 37 x 48	187 x 32 x 60	18 LED 1,5W	Buiten o.a. trap Gotische zaal	
J14	Erco	33245000 Parscoop III Dali gestuurd	WO	544 x 340 x Ø 155	n.v.t.	HIT-DE-CE 70W	Bibliotheek	
J15	Erco	34025000 Grasshopper Dali gestuurd	WO	160 x 124 x 235	n.v.t.	HIT-TC-CE 35W	Bibliotheek	
J16	Erco	44594000 vloerwasher	WI	133 x 157 x 78	122 x 146 x 78	LED	Onder Gotische zaal	
K	Philips	TCS398135HFP D6H (zilverkleurig / EVSA)	PO	1558 x 195 x 83	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	o.a. diverse ruimte laag 0	
L	Trilux	3331 WTA49/80E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	PO	1494 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	SER	
L1	Trilux	3331 W35/49/80E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	PO	1494 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	MER	
L1NV	Trilux	3331 W35/49/80E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50) + noodunit	PO	1494 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	MER	
M	Philips	TMS122114HFP EVSA (wit)	PO	571 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 14W/830 RA>80	Ingang lift	
N	Wila	T 26007-03 + 81815R18 Dali VSA	PI	Ø 210 x 100	Ø 195	2TC-TE 18W/830 RA>80	Restaurant	
N1	Wila	T 26007-03 + 81815R18 EVSA	PI	Ø 210 x 100	Ø 195	2TC-TE 18W/830 RA>80	Gangzone restaurant	
O	Glashutte	8194	WO	400 x 60 x 90	n.v.t.	1TCS 11W/830 RA>80	Spiegel armatuur toiletten	
O1	Philips	TMS122121HFR dimbaar EVSA (wit)	PO	871 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 21W/830 RA>80	Toilet inbouw achter spiegel	
P	Bega	3420	PO	Ø 210 x 90	n.v.t.	1TCT18W/830 RA>80	Buiten nabij nooduitgangen	
P2	Zalux	REP 118	PO		n.v.t.	1TL8W/830	WP: onderdoorgang laag 0	
P3	Bega	2466 (grafiet / EVSA / IP44) (i.p.v. 4667)	PO	80 x 1250 x 95	n.v.t.	1TLD36W/830 RA>80	Buiten, Laag 1	
P4	Artemide	T053110 zilver / grijs	PO	310 x 310 x 230	n.v.t.	Master PL-E Polar 15W	WP: Buiten, Laag 1	

			PI = Plafond inbouw PO = Plafond opbouw WI = Wand inbouw WO = Wandopbouw P/H = Pendel / Hang armatuur M = Mastarmatuur			Project Projectnummer Plaats Referentie Datum Object nummer		: Raad van State fase 2 : 252020 : Den Haag : E-60000-2 Revisie Armaturenlijst : 20-04-2012 : OR600721	REVISIE
Armat. code	Fabrikaat	Type / Omschrijving	montage uitvoering	Afmeting (mm)	Sparings-maat (mm)	Lichtbron	Locatie		
P5	Bega	2.050	PI	Ø 130 x 120	Ø 120 x 115	LED 6W	Buiten, as C/32-36 laag 1		
P6	Bega	3.281	VI	200 x 35 x 45	187 x 32 x 60	18 LED 1,5W	Trap		
P7	Bega	2140 + 486	WI	Ø 185 x 134	Ø 176 x 134	1TC-TE 13W/830 RA>80	Buiten, as C/32-36 laag 1		
Q	Philips	TMS122135HFR dimbaar EVSA (wit)	PO	1471 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	GANGZONE in diverse BK koven		
Q1	Philips	TMS122128HFR dimbaar EVSA (wit)	PO	1171 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 28W/830 RA>80	GANGZONE in diverse BK koven		
Q2	Philips	TMS122114HFR dimbaar EVSA (wit)	PO	571 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 14W/830 RA>80	GANGZONE in diverse BK koven		
Q3	Philips	TMS122121HFR dimbaar EVSA (wit)	PO	871 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 21W/830 RA>80	GANGZONE in diverse BK koven		
Q4	Philips	TMS122135HFP EVSA (wit)	PO	1471 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	GANGZONE in BK koof Knoop		
Q5	BELUX	Updown 52072000-11-DIM (aluminium / dimbaar EVSA)	PO	1585 x	n.v.t.	1TL5 58W/830 RA>80	Restaurant		
Q6	Philips	TMS122149HFR dimbaar EVSA (wit)	PO	1471 x 40 x 65	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA=96	WP: Koepel entree laag 3		
Q9	Osram	72181 Lumbrik EL GR 8W	PO	330 x 42 x 58	n.v.t.	1TL 8W/830 RA>80	Trappenhuis WP, laag 2		
Q10	BELUX	Updown 52072000-11-DIM (aluminium / dimbaar EVSA) + diffusor A	PO	330 x 42 x 58	n.v.t.	1TL 8W/830 RA>80	Onder Gotische zaal		
R	Philips	TMX 204135HFD Dali EVSA (wit)	PO	1476 x 44 x 85	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	BK koof in zittingszalen		
R1	Philips	TMX 204128HFD Dali EVSA (wit)	PO	1176 x 44 x 85	n.v.t.	1TL5 28W/830 RA>80	BK koof in zittingszalen		
R2	Philips	TMX 204121HFD Dali EVSA (wit)	PO	576 x 44 x 85	n.v.t.	1TL5 24W/830 RA>80	BK koof in zittingszalen		
R3	Philips	TMX 204114HFD Dali EVSA (wit)	PO	576 x 44 x 85	n.v.t.	1TL5 14W/830 RA>80	BK koof in zittingszalen		
S	Etap	Dipp3: 10083110 + trafo 1V 16126000, 2V 16122000 Warmwit	PI	Ø 60 x 44	Ø 55	LED	Laag 1, rondom binnentuin		
S1	Erco	22405000 (elektronische transformator)	PI	Ø 108 x 134	Ø 93	1QR-CB 51 45W 36° RA=100	Uitgifte balie, centrale hal, laag 1		
S2	Erco	22405000 (Dali transformator)	PI	Ø 108 x 134	Ø 93	1QR-CB 51 45W 24° RA=100	Restaurant, boven de counters		
S3	Erco	1089351000 Dali	PI	Ø 88 x 98	Ø 80	1QR-CBC 35 20W 38° RA=100	Restaurant, boven de tafels		
S4		Fitting	PO			REFL60S140W kopspiegel	Balzaal		
S5	Erco	22467000 (dali transformator)	PI	Ø 170 x 210	Ø 157	1QR-LP 111 100W G53 45°	Balzaal		
T1(E)	Etap	K924/1-ADH (enkelzijdig) EVSA	PI	420 x 55 x 65	350 x 40	LED 19x1W	Vluchtwegen		
T1(D)	Etap	K924/1-ADH (dubbelzijdig) EVSA	PI	420 x 55 x 65	350 x 40	LED 19x1W	Vluchtwegen		
T3(E)	Etap	K24/6-230 (enkelzijdig) EVSA	PO	400 x 152 x 107	n.v.t.	1TL-mini8W/830 RA>80	Vluchtwegen, parkeergarage		
T3(D)	Etap	K24/6-230 (dubbelzijdig) EVSA	PO	400 x 152 x 107	n.v.t.	1TL-mini8W/830 RA>80	Nooduitgangen parkeergarage		
T4(E)	Etap	K23/6-230 (enkelzijdig) EVSA	WO	400 x 152 x 107	n.v.t.	1TL-mini8W/830 RA>80	Nooduitgangen parkeergarage		
T5	Etap	K943/1-ADH (enkelzijdig) EVSA	WO	354 x 38 x 85	n.v.t.	1TL-mini8W/830 RA>80	Vluchtwegen		
W	Zumtobel	SLOTLIGHT 2X54W: 42160011 EVSA	PI	2260 x 82 x 100	2258 x 77 x 100	2TL5 54W/830 RA>80	Centrale hal, laag 1		
X	Zumtobel	SLOTLIGHT 1X54W: 42160004 EVSA	PI	1190 x 82 x 100	1188 x 77 x 100	1TL5 54W/830 RA>80	Centrale hal, laag 1		
Z	Erco	33760000 LED oriëntatiearmatuur	VI	Ø 41 x 70	Ø 32	LED	Vloer montage diverse lokaties		
AA	Erco	22130000 + inbouwring Dali EVSA	PI	Ø 306 x 230	Ø 294	2PLT42W/830 RA>80	Zittingszalen en vergaderruimte		
AB	Erco	22216000 EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Gangzone, entree		
AD	Erco	22124000 Dali EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Zittingszalen en raadkamers, laag 1		
AD1	Erco	22126000 EVSA dim	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Zittingszalen en raadkamers, laag 1		
AE	Erco	22124000 Dali EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Prive eetruimte		
AF	Erco	22222000 + 83775000 EVSA	PI	Ø 198 x 160	Ø 185	1PLT26W/830 RA>80	Gangzone laag 4		
AG	Bega	8302 + 465	VI	400 x 37 x 70	395 x 34 x 70	42Leds 24V DC	Ganzone knoop, laag 1		
AH1	Erco	72015000 + 79039000 Optec spot	WO	175 x 140	n.v.t.	QT 12-ax-LP 75W 12V	Ingang balzaal, laag 1		
AH2	Erco	22127000 1-10V EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Vergaderruimte		
AH3	Erco	22110000 Dali EVSA	PI	Ø 306 x 280	Ø 294	2PLT32W/830 RA>80	Vergaderruimte		
AH10	Zumtobel	42159212 Dali gestuurd	PI	298 x 298 x 135,3	288 x 288	2x TC-TCLI/ 32W	Zittingszalen		
AJ1	Van Doorn	20-9231 montagebalk	PO	600 x 40 x 75	n.v.t.	1PLL 55W/830 RA>80	BK koof toilet		
AL	Erco	22216000 EVSA	PI	Ø 254 x 190	Ø 242	2PLC26W/830 RA>80	Centrale hal		
AL1	Erco	22228000 EVSA	PI	Ø 306 x 230	Ø 294	2PLT42W/830 RA>80	Centrale hal, vide		
AK1	Flos	HANGLAMP, Flos skygarden 2	H				Restaurant		
AK4	Flos	HANGLAMP, Flos skygarden 2	H				Prive eetruimte		
AK6	Flos	Taraxacum	H			LED lamp Osram 80846	Entree Parkstraat		
AK10	Erco	87609000 EVSA	H	Ø 290 x 495	n.v.t.	1PLT42W/830 RA>80	Vide as 3-4 en Knoop fase1		
AM	Trilux	2902 W/TCT26E + 02901 WA EVSA	PI	Ø 226 x 103	Ø 210	1PLC26W/830 RA>80	Keuken		
AQ	Erco	83264000 EVSA	PI	Ø 254 x 98	Ø 242	2PLC18W/830 RA>80	Douche		
AR	Trilux	3331 W-TS/35/49/80E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	PO	1494 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Keuken, laag 0		
AR1	Trilux	3331 W-TS/14/24E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	PO	594 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 14W/830 RA>80	Keuken, laag 0/Bergingen balzaal, laag 1		
AR2	Trilux	3331 W-TS/35/49/80E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	half PI	1494 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 49W/830 RA>80	Keuken, laag 1		
AR3	Trilux	3331 W-TS/28/54E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	half PI	1194 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 28W/830 RA>80	Keuken, laag 1		
AR4	Trilux	3331 W-TS/14/24E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	half PI	594 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 24W/830 RA>80	Keuken, laag 1		
AR5	Ridi	Linea deco VLDF180 SI-EVG + VLDD	WO	1502 x 36 x 76	n.v.t.	1TL5 35W/830 RA>80	Gangzone laag 0 (as 4-5)		
AT1	Erco	73466000 (HIT-CE 20W) RAL 9002	PO	174 x 97	n.v.t.	HIT-TC-CE 20W	laag 1, etalage		
AU	Trilux	3331 W-TS/14/24E (wit / plexiglas afscherming / EVSA / IP50)	half PI	1194 x 212 x 70	n.v.t.	1TL5 24W/830 RA>80	gangzone Gotische zaal		
AV	Zumtobel	Vaero-s 2/49W T16 dimbaar EVSA	H	1608 x 317 x 62	n.v.t.	2TL5 49W/830 RA>80	Kantoor boven balzaal		
AV2	Zumtobel	Vaero-s 2/54W T16 dimbaar EVSA	H	1308 x 317 x 62	n.v.t.	2TL5 54W/830 RA>80	Kantoren Olde Barneveld		
AV2	Zumtobel	Vaero-s 2/54W T16 dimbaar EVSA Dali gestuurd	H	1308 x 317 x 62	n.v.t.	2TL5 54W/830 RA>80	Bibliotheek		
AW1	Philips	eW Cove Powercore TP1: 71569999 Dali gestuurd	PO	305x 32 x 35	n.v.t.	LED	Koof schijven zalen		
AW2	Philips	eW Cove Powercore TP2: 71567599 Dali gestuurd	PO	305x 32 x 35	n.v.t.	LED	Koof schijven zalen		
AX	Philips	LED strip kit 6m, warm wit	WO	15 x 2	n.v.t.	LED-Strip 60leds/m	Trap gotische zaal		

			Pl = Plafond inbouw PO = Plafond opbouw WI = Wand inbouw WO = Wandopbouw P/H = Pendel / Hang armatuur M = Mastarmatuur			Project : Raad van State fase 2 Projectnummer : 252020 Plaats : Den Haag Referentie : E-60000-2 Revisie Armaturenlijst Datum : 20-04-2012 Object nummer : OR600721		REVISIE
Armat. code	Fabrikaat	Type / Omschrijving	montage uitvoering	Afmeting (mm)	Sparings-maat (mm)	Lichtbron	Locatie	
AY	Erco	81010000	PI	Ø 139 x 160	Ø 125	1QR-CBC 35W 60° RA=100	Badkamer Vice President	
KB02.1	Luceplan	Hope pendelarmatuur 1100mm					WP:Heulstraat Laag 2	
KB09.1	Luceplan	Hope pendelarmatuur 720mm					WP:Heulstraat Laag 2	
KB13.1	Luceplan	Hope pendelarmatuur 1100mm					WP:Heulstraat Laag 2	
J4	M+G	Wandarmatuur op basis van Filinea-buislamp					inbouw in pilaster Balzaal, laag 1	
J6	M+G	Wandarmatuur op basis van Filinea-buislamp					inbouw in pilaster hal Balzaal, laag 1	
Y1	M+G (Siteco)	H3, type voorzien van opalen afscherming (lichtkoepel Ø 1,5m)					Centrale hal, laag 1	
Y2	M+G (Siteco)	H3, type voorzien van opalen afscherming (lichtkoepel Ø 1,5m)					Centrale hal, laag 1	
Y3	M+G (bega)	4568, verwerkt in lichtkoepel					Buiten, laag 1	
AK	M+G	PLAFONNIERE					WP, laag 1 en 2	
AK2	M+G	HANGLAMP					Raadkamers	
AK3	M+G	HANGLAMP					Trappenhuis as 2-3	
AK7	M+G	HANGLAMP					WP, laag 1 en 2	
AK8	M+G	PLAFONNIERE					WP, laag 1 en 2	
AK9	M+G	HANGLAMP					Diverse vergaderruimte	
AK11	M+G	PLAFONNIERE					Vergaderruimte, laag 3	
AK12	M+G	PLAFONNIERE					WP, gangzone, laag 1 en 2	
AK14	M+G	HANGLAMP					Diverse vergaderruimte	
AT2	M+G	SPECIAL					Gangzone Gotische zaal, laag 0	
AO	M+G	STAANDE LAMP					Stijlkamers	
AP	M+G	BUREAU LAMP					Stijlkamers	
K106.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					SL: van de Meijle Laag 1	
K107.1	M+G	Kroonluchter					SL: van de Meijle Laag 1, entree	
K108.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					SL: van de Meijle Laag 1	
K109.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					SL: van de Meijle Laag 1	
KA14.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA15.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA22.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA26.1	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1	
KA27.1	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1	
KA27.2	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1	
KA27.3	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1	
KA32.1	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1/2	
KA32.2	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1/2	
KA32.3	M+G	Kroonluchter					WP:Laag 1/2	
KA38.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA39.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA41.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA44.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA45.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA47.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA47.2	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters(richtbaar)					WP:Laag 1	
KA47.3	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 1	
KA49.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 1	
KA61.1	M+G	Kroonluchter					WP:Gotische zaal Laag 1	
KA61.2	M+G	Kroonluchter					WP:Gotische zaal Laag 1	
KA61.3	M+G	Kroonluchter					WP:Gotische zaal Laag 1	
K206.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 2	
K207.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 2	
K208.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 2	
K209.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 2	
KB01.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Heulstraat Laag 2	
KB10.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Heulstraat Laag 2	
KB22.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB23.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB28.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB29.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB34.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB36.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB36.2	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB36.3	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB40.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB41.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB44.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	

			Pl = Plafond inbouw PO = Plafond opbouw WI = Wand inbouw WO = Wandopbouw P/H = Pendel / Hang armatuur M = Mastarmatuur			Project : Raad van State fase 2 Projectnummer : 252020 Plaats : Den Haag Referentie : E-60000-2 Revisie Armaturenlijst Datum : 20-04-2012 Object nummer : OR600721		REVISIE
Armat. code	Fabrikaat	Type / Omschrijving	montage uitvoering	Afmeting (mm)	Sparings-maat (mm)	Lichtbron	Locatie	
KB45.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB46.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB48.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB48.2	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB48.3	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
KB49.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					WP:Laag 2	
K306.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 3	
K307.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 3	
K308.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 3	
K309.1	M+G	Kroonluchter + up- en downlighters					SL: van de Mijle Laag 3	

Levering armaturen door Breijer Elektrotechniek

Levering armaturen door M+G Architectenbureau