

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
0103	<u>Afzettingen</u>				
010310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (1236)	keer	10,00F		
010320	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg (1205)	keer	10,00F		
012	KABELS EN LEIDINGEN				
012010	Verzorgen Klic-melding	st	25,00F		
012030	Graven proefsleuf.	st	25,00F		
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
1136	<u>Opnemen asfaltverhardingen (teervrij)</u>				
113610	Zagen verharding.	m	10,00F		
113620	Opbreken asfaltverharding.	m2	25,00F		
1137	<u>Opnemen asfaltverhardingen (teerhoudend)</u>				
113710	Zagen verharding.	m	10,00F		
113720	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	25,00F		
1138	<u>Afvoeren en storten asfalt en betonpuin</u>				
113810	Afvoeren en storten teervrij asfalt.	ton	1,00F		
113820	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt.	ton	1,00F		
113850	Afvoeren en storten betonproducten	ton	1,00F		
2	GRONDWERK				
214	LEVEREN GROND EN ZAND				
214010	Leveren zand t.b.v. cunetten en sleuven.	m3	1,00F		
214020	Leveren metselzand	m3	1,00F		
214030	Leveren drainzand.	m3	1,00F		
214040	Leveren vulzand	m3	1,00F		
4	RIOLERING				
4129	<u>Putranden</u>				
412900	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00F		
412910	Leverantie putrand; RB 3223VR-VEPRO, 240 mm	st	1,00F		
412920	Leverantie putrand; RB 3223VR-VEPRO, 170 mm	st	1,00F		
412930	Leverantie putrand; 319VR-VEPRO, 75 mm.	st	1,00F		
412940	Leverantie putrand; RB 295VR-VEPRO, 240 mm	st	1,00F		
412950	Leverantie putrand; RB 295VR-VEPRO, 170 mm	st	1,00F		
412960	Leverantie putrand; RB 295VR-VEPRO, 100 mm	st	1,00F		
412970	Leverantie stelring van beton 50 mm	st	1,00F		
412980	Leverantie stelring van beton 100 mm	st	1,00F		
412990	Leverantie stelring van beton 200 mm	st	1,00F		
4133	<u>Huis- en kolkaansluitleidingenI (PVC)</u>				
413310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	20,00F		
413320	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm).	m	20,00F		
413330	Aanbrengen PVC-buis (Ø 160 mm).	m	20,00F		
413390	Aanvullen sleuf.	m	20,00F		
4138	<u>Leveren straat- en trottoirkolken</u>				
413810	Leveren TK van beton/gij comb. type TRK-4717	st	5,00F		
413820	Leveren SK van beton/gij comb. type STR-3245/30	st	5,00F		
413830	Leveren infiltratiekolk van knstst/gij comb.	st	5,00F		
414	Reinigen en inspecteren kolk- en huisaansluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4141	<u>Localiseren rioolaansluitleidingen</u>				
414110	Radiografisch uitzenderen rioolaansluitingen.	st	10,00F		
4142	<u>Reinigen riolering rond profiel</u>				
414210	Riolering reinigen onder hoge druk Ø 100 - Ø 160mm.	m	1,00F		
414220	Riolering reinigen onder hoge druk Ø 200 - Ø 350mm.	m	1,00F		
414280	Maken video-opnamen vanuit betonriool (rond profiel)	m	1,00F		
414290	Maken video-opnamen vanuit betonriool (rond profiel)	m	1,00F		
4144	<u>Verwijderen obstakels en afzettingen</u>				
414410	Verwijderen wortelingroel uit aansluitleiding (Ø100-Ø160mm)	m	1,00F		
414420	Verwijderen wortelingroel uit aansluitleiding (Ø200-Ø350mm)	m	1,00F		
414430	Verwijderen aangehechte afzetting uit riool (Ø100-Ø160mm)	m	1,00F		
414440	Verwijderen aangehechte afzetting uit riool (Ø200-Ø350mm)	m	1,00F		
4145	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
414510	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00F		
415	Herstel huis- en kolkaansluitingen				
4154	<u>Overige aansluitingen</u>				
415440	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00F		
4155	<u>Rioolinlaten</u>				
415510	Aanbrengen bronbemaling.	st	12,00F		
415520	Graven en aanvullen werkput.	st	12,00F		
415530	Herstellen inlaat.	st	1,00F		
415540	Maken inlaat in beton-gresriool.	st	5,00F		
415550	Maken inlaat in PVC-riool.	st	5,00F		
415560	Dichten inlaat betonbuis.	st	1,00F		
4156	<u>Leverantie stenen en mortel</u>				
415610	Leveren metselklinker	st	75,00F		
415620	Leveren Beamix metsel- of betonmortel.	st	1,00F		
415630	Leveren snelhardende mortel.	st	1,00F		
415640	Leveren Emboryl / vloeibare cebar.	st	1,00F		
416	HULPSTUKKEN				
4161	<u>PVC hulpstukken 125 mm</u>				
416110	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90° - Ø125).	st	1,00F		
416120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flex str-T-stuk - Ø125).	st	1,00F		
416130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (overgang gres - PVC).	st	1,00F		
416140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø125).	st	1,00F		
416150	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90° - Ø125).	st	1,00F		
416160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof Ø125).	st	1,00F		
416170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø125).	st	1,00F		
4162	<u>PVC hulpstukken 160 mm</u>				
416210	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90° - Ø160).	st	1,00F		
416220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (flex str-T-stuk - Ø160).	st	1,00F		
416230	Aanbrengen PVC-hulpstuk (overgang gres - PVC).	st	1,00F		
416240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø160).	st	1,00F		
416250	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90° - Ø160).	st	1,00F		
416260	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof Ø160).	st	1,00F		
416270	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø160).	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4165	<u>Overige PVC hulpstukken</u>				
416510	Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk Ø125).	st	1,00F		
416520	Aanbrengen PE-hulpstuk erfscheidingsput (PK315-125)	st	3,00F		
416530	Aanbrengen PE-hulpstuk erfscheidingsput (PK315-200)	st	1,00F		
416540	Aanbrengen PE-hulpstuk erfscheidingsput (PK315-160)	st	2,00F		
416550	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat: Ø250-Ø125).	st	1,00F		
416560	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat: Ø315-Ø125).	st	1,00F		
416580	Aanbrengen PVC-hulpstuk (schroefinlaat - Ø125).	st	1,00F		
416590	Aanbrengen PVC-hulpstuk (schroefinlaat - Ø160).	st	1,00F		
4166	<u>PVC-leidingen</u>				
416610	Leveren PVC leiding Ø 110 mm	m	10,00F		
416620	Leveren PVC leiding Ø 125 mm	m	10,00F		
416630	Leveren PVC leiding Ø 160 mm	m	10,00F		
416640	Leveren PVC leiding Ø 200 mm	m	10,00F		
416650	Leveren PVC leiding Ø 315 mm	m	10,00F		
4167	<u>PP Infiltratie leidingen</u>				
416710	Leveren PP-buis Ø 300 mm.	m	5,00F		
416720	Leveren PP-buis Ø 400 mm.	m	5,00F		
416730	Leveren PP-buis Ø 500 mm.	m	5,00F		
416740	Leveren PP-buis Ø 800 mm.	m	5,00F		
416780	Leveren infiltratie unit 200 l.	st	5,00F		
4185	<u>Verticale infiltratiebuizen</u>				
418510	Maken verticale onverbuisde boring.	st	1,00F		
418520	Aanbrengen verticale infiltratiebuis.	st	1,00F		
418530	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00F		
5	VERHARDINGEN				
510	Leverantie elementenverhardingen				
510110	Leveren betonstraatstenen keiformaat (heide)	st	1.500,00F		
510120	Leveren betontegels (300x300x45mm)	st	200,00F		
510130	Leveren betontegels (300x150x45mm)	st	100,00F		
510140	Leveren betontegels (500x500x60mm)	st	10,00F		
510150	Leveren betontegels (600x400x60mm)	st	25,00F		
520	Kantopsluitingen				
520010	Leveren rechte trottoirband van beton (130/150x250)	st	20,00F		
520020	Leveren rechte opsluitband van beton (100x200)	st	10,00F		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
810	TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL				
8101	<u>Inzetten werknemers</u>				
810120	Inzetten van straatmakers koppel.	uur	40,00F		
810130	Inzetten van grondwerker.	uur	5.000,00F		
810140	Inzetten van een voorman	uur	3.450,00F		
810150	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar	uur	16,00F		
8102	<u>Inzetten materieel</u>				
810210	Inzetten van hydraulische graafmachine.	uur	32,00F		
810220	Inzetten van vrachtauto.	uur	16,00F		
810230	Inzetten van hydraulische mini-graafmachine.	uur	108,00F		
810240	Inzetten compressor.	uur	20,00F		
810250	Inzetten van een transportbus.	uur	3.450,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				