

Ambitiedocument Nieuw Gerechtsgebouw Almelo




Inhoud

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de rechtbank.....	3
Hoofdstuk 2 Locatiespecificaties.....	4
2.1 Locatie	4
2.2 Stedelijke omgeving	4
2.3 Goede bereikbaarheid.....	4
Hoofdstuk 3 Ambities voor de huisvesting.....	5
3.1 Ambities voor de gebruikerswaarde	6
Hoofdstuk 4 Uitwerking functiegebieden	7
4.1 Voorruimte en ontvangstgebied	7
4.2 Centraal wachtgebied.....	7
4.3 Zittingsruimtes.....	8
4.4 Extra beveiligd gebied	8
4.5 Wachtruimte civiel jeugdigen.....	8
4.6 Gehechtengebied	9
4.7 Overgangsgebied.....	9
4.8 Catering	9
4.9 Vergaderruimtes.....	9
4.10 Kantoorgebied	9

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de rechtbank

De rechtbank Overijssel staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Daarbij staat de klant, de rechtzoekende, centraal. Bij de rechtbank werken ruim vijfhonderd medewerkers, verdeeld over de hoofdlocaties in Almelo en Zwolle en de kantonlocatie in Enschede. De Rechtbank Overijssel is organisatorisch verdeeld in vijf (integrale) teams – Kanton en Handel, Bestuursrecht, Familie & Jeugd, Strafrecht en Toezicht -inclusief bijbehorende administraties en een ondersteunende afdeling Bedrijfsvoering. De teams worden aangestuurd door het gerechtsbestuur. Jaarlijks behandelt de rechtbank Overijssel ruim 97.000 zaken, ongeveer 70% van deze zaken worden afgehandeld door de rechtbanklocatie in Almelo. Team Toezicht, dat alleen al 43% van de zaken afdoet, is daarbij geconcentreerd in Almelo, het team Bestuursrecht in Zwolle, waarbij binnen beide rechtsgebieden wel zittingen worden gehouden op beide locaties. De overige rechtsgebieden werken locatieoverstijgend.



Verdeling van zaken Rechtbank Overijssel in 2018

Goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak

De rechtbank Overijssel biedt de rechtzoekenden in Overijssel - dichtbij - goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, die gezaghebbend en vertrouwenwekkend is. De rechtbank Overijssel draagt bij aan de instandhouding en versterking van de rechtsstaat en het versterken van de onafhankelijke positie van de Rechtspraak als derde staatsmacht. De rechtbank hecht daarbij grote waarde aan een goede samenwerking met de diverse ketenpartners.

Dienstverlening

Een professionele, klantgerichte dienstverlening is van groot belang voor het goed functioneren van de primaire processen van de rechtbank. Het is ook onderdeel van het gezicht naar buiten toe. De rechtbank Overijssel streeft daarbij naar een uniforme dienstverlening op alle locaties zowel voor medewerkers als rechtzoekenden, ketenpartners en andere bezoekers.

Kernwaarden

Dit past in het kader van de kernwaarden van de Rechtspraak - onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit en professionaliteit - en het zoeken van aansluiting bij de behoeften en problemen van rechtzoekenden en samenleving.

Gerechtsgebouwen

Het gerechtsgebouw in Zwolle bestaat uit twee aaneengesloten panden. Het nieuwe deel, Hootsmanspand, is in juni 2013 in gebruik genomen en vormt samen met het Krugerpand, het oude gerechtsgebouw, de locatie Zwolle. Behalve de rechtbankmedewerkers kennen we daar ook meerdere grotere en kleine medegebruikers. In dit gebouw wordt gewerkt volgens de bestaande huisvestingsnorm van 0,8 werkplek per fte. In het nieuwe gerechtsgebouw in Almelo is de rechtbank de enige gebruiker, wel komt er een aantal aanlandplekken voor het Openbaar Ministerie. De locatie in Enschede is een Kantonlocatie.

Hoofdstuk 2 Locatiespecificaties

2.1 Locatie

Het nieuwe gerechtsgebouw komt naast het huidige pand in Almelo en recht tegenover het station. Daarbij wordt onderzocht op welke manier het deel van het gebouw dat al in bezit is van het rijk (zaal E) nuttig kan worden hergebruikt.



2.2 Stedelijke omgeving

Het nieuwe gerechtsgebouw ligt, net als de bestaande locatie, aan de rand van het centrum van de stad. Daarnaast ligt het op zeer korte afstand van het station. De weg langs het station is een belangrijke ontsluitingsweg voor hulpdiensten en ook belangrijk voor de infrastructuur voor het OV (trein en busverbindingen) en nabijgelegen parkeergarage. Overlast voor de omgeving in de realisatiefase moet daarbij worden beperkt, temeer omdat de nieuwe locatie direct naast de bestaande locatie ligt waar het reguliere werk doorgaat totdat de nieuwbouw in gebruik genomen kan worden. Van belang is dat het nieuwe gerechtsgebouw goed wordt ingepast en bijdraagt aan de kwaliteit van de stedelijke omgeving en als gebouw bijdraagt aan de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de rechtspraak in Almelo.

2.3 Goede bereikbaarheid

De nieuwe locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bereikbaarheid met de auto en voldoende parkeervoorzieningen voor auto en fiets vereisen wel specifieke aandacht, mede omdat veel bezoekers en ook medewerkers uit het buitengebied komen waar er minder voorzieningen zijn voor het openbaar vervoer. Parkeren bij de huidige locatie wordt zowel door gebruikers van het pand als door bezoekers genoemd als verbeterpunt (i.v.m. een tekort aan parkeerplaatsen dan wel onduidelijkheid over alternatieve parkeerlocaties in de directe omgeving). De vereiste gescheiden terreintoegang voor diverse categorieën gebruikers (bezoekers, leveranciers, personeel en gehechten) maken dat het gebouw altijd van verschillende zijdes benaderd moeten kunnen worden. Daarnaast moeten gehechtentransporten via twee verschillende routes plaats kunnen vinden. Dit gehechtenvervoer vraagt ook om een eigen parkeervoorziening. Het is van belang dat er bovendien een goede openbare parkeervoorziening voor bezoekers aanwezig is in de nabije omgeving van het gerechtsgebouw.

Hoofdstuk 3 Ambities voor de huisvesting

Het nieuwe gerechtsgebouw komt recht tegenover het station en zorgt voor kwalitatief betere huisvesting voor de rechtbank Overijssel in Almelo. Om de huisvesting succesvol te maken wordt een gebouw geambieerd dat het primaire proces perfect ondersteunt. Hiervoor zijn de volgende doelen fundamenteel:

Zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk

Voorwaardelijk voor een succesvolle rechtspraak is zichtbaarheid. Rechtspraak draagt bij aan instandhouding van de rechtstaat, het vertrouwen van de burger in het recht door integere en tijdige beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten door onafhankelijke rechters. Daarbij past een zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk gebouw waar burgers hun recht kunnen halen en dat ook uitnodigend is voor het publiek. Daarbij is privacy voor onder meer slachtoffers en rechtzoekenden een belangrijk aandachtspunt. De ambitie is een modern en toekomstgericht gebouw te realiseren, met een eigen identiteit (herkenbaar als gerechtsgebouw). Een gebouw ook dat goed past in de directe omgeving en aansluit op de rechtbanklocatie in Zwolle.

Gezagwekkend, veilig en gastvrij

Een open en uitnodigend gebouw, maar wel met de uitstraling die past bij de rechtspraak als derde staatsmacht. De huisvesting, het gerechtsgebouw, moet dit met een gezaghebbende uitstraling en beleving verbeelden zonder te willen imponeren. In het gerechtsgebouw worden conflicten beslecht die gepaard kunnen gaan met hevige emoties. Niet zonder reden is er een verhoogde mate van toezicht en een streng veiligheidsregime. Veiligheid zit niet alleen in zichtbare veiligheidsvoorzieningen, het is ook een beleving die voelbaar moet zijn. De rechtbank hecht daarnaast veel waarde aan een gastvrije ontvangst. Van belang is dat bezoekers zich welkom voelen en dat duidelijk is waar zij zich moeten melden, waar ze informatie kunnen krijgen en goed doorverwezen worden.

Functioneel

Het nieuwe gerechtsgebouw moet een functioneel gebouw zijn. Het huisvesten van de rechtspraak is een complexe opgave. De aanwezigheid van gehechten, slachtoffers, rechtzoekenden en andere bezoekers én het personeel en de ketenpartners maken een goede indeling een kritische factor in de bedrijfsvoering. Zo moeten de diverse bezoekersstromen gescheiden (kunnen) worden uit veiligheidsoverwegingen.

Toekomstbestendig en flexibel

Het nieuwe gerechtsgebouw dient een plek te zijn waar medewerkers van de rechtbank op een goede en prettige manier hun werk kunnen doen. Daarbij hoort een kantooromgeving met voldoende ruimte om geconcentreerd te kunnen werken en een werkomgeving die ook uitnodigt tot samenwerking en kennisdeling. Een goede klimaatbeheersing is een belangrijke randvoorwaarde. Om toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen is een flexibele en toekomstige inrichting van wezenlijk belang. Daarnaast moet het nieuwe gerechtsgebouw een optimale, professionele en klantgerichte dienstverlening naar rechtzoekenden faciliteren. In het nieuwe gerechtsgebouw is de rechtbank de enige gebruiker, maar ketenpartners moeten wel goed hun werk kunnen doen. Dat betekent dat er ook voldoende aandacht moet zijn voor specifieke ruimtes voor ketenpartners zoals voldoende spreekkamers, een advocatenkamer, een perskamer en aanlandplekken voor het Openbaar Ministerie.

3.1 Ambities voor de gebruikerswaarde

Functioneel, zichtbaar maar ongedwongen veilig. De rechtbank Overijssel kenmerkt zich, zo blijkt onder meer uit de Klantwaarderingsonderzoeken, als gastvrije rechtbank. We hechten er veel waarde aan om dat te behouden.

Naast het eigen personeel wordt de rechtbank dagelijks bezocht door:

- Rechtzoekenden
- Officieren van justitie
- Gehechten
- Advocaten
- Slachtoffers
- Publiek
- Pers
- Raad voor de kindbescherming
- Overige ketenpartners
- Scholen/ studenten

Het is de ambitie om elk van deze doelgroepen een juiste en prettige ontvangst te bieden en dit in de nieuwbouw maximaal te faciliteren.

Hoofdstuk 4 Uitwerking functiegebieden

Bij de inrichting van het nieuwe gerechtsgebouw geldt de Handleiding Functionele Eisen Gerechtsgebouwen als leidraad.

4.1 Voorruimte en ontvangstgebied

Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten. Bezoekers moeten geen drempel ervaren en zich welkom voelen. De organisatie vindt het belangrijk dat goed zichtbaar is dat dit het gerechtsgebouw is, met een herkenbare en ruime ingang. Het pand moet gezag uitstralen maar moet ook uitnodigend zijn. Daarbij past een open, transparant en licht gebouw. Tegelijkertijd hecht de rechtbank veel waarde aan de privacy van verdachten, slachtoffers, ketenpartners, medewerkers en andere bezoekers die zich in betrekkelijke anonimiteit (zonder dat dit vanaf de straat zichtbaar is) moeten kunnen bewegen binnen de rechtbank.

De veiligheid wordt bevorderd wanneer verschillende bezoekersstromen van elkaar gescheiden (kunnen) worden, zodat geen hinderlijke of gevaarlijke vermenging kan ontstaan. Na binnenkomst betreedt men een ontvangstruimte vóór de veiligheidscontrole waarin je vriendelijk wordt ontvangen en doorverwezen. Bezoekers kunnen hier ook al informatie krijgen. De ambitie is dat medewerkers, officieren en andere daartoe door het Rijk geautoriseerde personen op een eenvoudige manier en snelle manier het gebouw kunnen betreden via een personeelsentree. Anderen moeten via een passende (moderne) beveiligingscontrole. Personen die beroepsmatig in het gerechtsgebouw aanwezig zijn, kunnen vrijgesteld zijn van veiligheidscontroles. Deze personen moeten hun legitimatiebewijs tonen en een beroepspas (bijvoorbeeld een Rijkspas, advocatenpas, pas voor tolken of pas voor bewindvoerder).

4.2 Centraal wachtgebied

De centrale ruimte is een verzamelgebied voor verschillende bezoekers, zowel voor eisers, gedaagden, slachtoffers, niet gehechte verdachten, advocaten, pers en andere belangstellenden. Jaarlijks ontvangt de rechtbank in Almelo ongeveer 38-duizend bezoekers, gemiddeld 150 per dag. Ook nemen soms hele schoolklassen plaats in deze ruimte voor een zitting begint. Jaarlijks brengen bijna 4-duizend scholieren/ studenten een bezoek aan één van de Overijsselse rechtbanklocaties, waarvan ongeveer de helft in Almelo. De ambitie is om deze bezoekers gastvrij te ontvangen en de mogelijkheid te geven koffie en thee te drinken en eventueel een versnapering te kopen. Ook dient er gelegenheid te zijn om tassen en eventueel andere bagage te kunnen opbergen, bijvoorbeeld voor schoolklassen die een bezoek brengen aan de rechtbank.

Duidelijke zichtlijnen in de ruimte (goed zicht op in- en uitgangen, op de zittingsruimte, de aanwezige bezoekers en partijen, de ontvangstgebieden, de toegang tot de publieke tribune) en gescheiden looplijnen voor de procesdeelnemers, maken een veilige zitting mogelijk. Daarnaast is privacy een belangrijk aandachtspunt, zo blijkt uit de Klantwaarderingsonderzoeken dat er behoefte is aan meer privacyruimtes waar slachtoffers, maar ook andere bezoekers, ongestoord hun zitting kunnen afwachten en eventueel kunnen voor- dan wel nabespreken. Deze ruimtes kunnen ook gebruikt worden om tijdens een schorsing met elkaar te kunnen spreken/ onderhandelen. Overigens is het ook van belang om de aanbevelingen uit het rapport 'Slachtoffervoorzieningen in de rechtspraak' mee te nemen bij de inrichting van de diverse ruimtes. Dat geldt zowel voor het wachtgebied en de privacyruimtes als de inrichting van de zittingzalen.

4.3 Zittingsruimtes

Het houden van zittingen is een kernactiviteit van de Rechtspraak. Een goede functionaliteit en representatie juist in die ruimtes is essentieel. Veel zittingen vragen om maatwerk. Een efficiënt gebruik van de beschikbare zalen vraagt ook om flexibiliteit in de zittingsruimtes. Het gebouw en de zittingsruimtes moeten kunnen inspelen op variatie in bijvoorbeeld de verwachte toeloop, media-aandacht, de aanwezigheid van groepen scholieren/ studenten en de grootte van de groepen verdachten, slachtoffers en betrokken familieleden. Daarbij kan het uit veiligheidsoverwegingen soms noodzakelijk zijn om bepaalde groepen vooraf al te scheiden.

In de vormgeving van de zittingzalen en de enquêtekamers moet tot uitdrukking worden gebracht dat er recht wordt gesproken, hetgeen een zekere distantie vraagt waarbij het gezag van de rechtspraak dient te worden geaccentueerd. Anderzijds moet er ruimte gegeven kunnen worden aan heel persoonlijke ervaringen en emoties, hetgeen een zekere intimiteit vraagt. Waarbij er ook speciale aandacht dient te zijn voor jeugdigen. Een strafzitting vraagt om een andere inrichting dan bijvoorbeeld een gesprek van de familierechter met een jeugdige. Dat vraagt ook om een flexibele inrichting van de zittingzalen met aandacht voor de zakelijke kant en ook de meer 'softe' kant. In ieder geval in de zittingzalen, maar de ambitie is in zoveel mogelijk zittingsruimtes (dus ook enquêtekamers) natuurlijke lichtinval te hebben.

Het is de ambitie om technisch voortdurend bij de tijd te zijn. Alle zittings- en hoorruimtes zullen worden voorzien van audiovisuele en multimediasdiensten en digitale informatieverstrekking. Voor grote zittingen moet de media van verschillende zalen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De werkplekken in de zittingsruimtes bieden de mogelijkheden voor zowel rechtspraakmedewerkers als ketenpartners om digitale dossiers te raadplegen. De (digitale) inrichting van de zalen moet zo flexibel zijn dat ook in de toekomst eventuele digitale aanpassingen relatief eenvoudig gedaan kunnen worden.

4.4 Extra beveiligd gebied

Het gehechtengebied vervult een belangrijke rol in de (straf)rechtspleging. De aan- en afvoer van gehechten moet veilig en efficiënt kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat het gehechtengebied strategisch gelegen moet zijn ten opzichte van de (straf)zittingzalen en het gebied waar de gehechten worden aangevoerd via de sluis voor de gehechtenbusjes. De werkplekken van de rechter-commissaris, waaronder de verhoorkamers, dienen ook op korte loopafstand van dit gebied te liggen net als de werkruimten voor de parketpolitie. Bij de rechter-commissaris wordt onder meer beslist over de inbewaringstelling van verdachten. Ook voor deze ruimte is de ambitie om zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk lichtinval voor zowel de werkplekken als de zittingsruimte. De veiligheid vraagt in dit gebied bijzondere aandacht.

4.5 Wachtruimte civiel jeugdigen

Bijzondere aandacht dient er ook te zijn voor een wachtruimte voor civiel jeugdigen. Het gaat dan om jongeren die civielrechterlijk gesloten zitten in verband met hun eigen veiligheid en in afwachting zijn van een gesprek met de rechter. Idealiter is deze wachtruimte gelegen in de ruimte binnen de rechtbank op de grens van de openbare ruimte en in het bijzonder beveiligde gebied waar de parketpolitie werkzaam is, waarbij kinderen niet door het gehechtengebied hoeven. Want hoe mooi de kindvriendelijke ruimte ook is, als een kind eerst door een lange gang vol cellen en (volwassen) gedetineerden moet, is de omgeving niet kindvriendelijk. Het dient een gesloten, vandaalbestendige, "kindvriendelijke" verblijfsruimte te zijn waarvan de inrichting zodanig is dat het kind er rustig en ontspannen kan verblijven.

4.6 Gehechtengebied

Gehechten worden aan- en afgevoerd door de daartoe bevoegde Dienst Vervoer en Ondersteuning en de (parket)politie. Afhankelijk van de verkeerssituatie en de terreinmogelijkheden zijn voor de diverse categorieën gebruikers (bezoekers, personeel incl. parketpolitie en leveranciers) veilige terreintoegangen vanaf de openbare weg gewenst; in principe gescheiden. Een afzonderlijke toegang ten behoeve van het gehechtenvervoer is echter een basisvereiste bij elke huisvesting waar gehechten fysiek aanwezig zijn. Bij voorkeur bestaat er ook een tweede route om ingeval van calamiteiten aan- en afvoer te kunnen garanderen. De ophoudruimten in het gebouw zijn voor derden (en van buiten) niet zichtbaar. Het is de ambitie om zo kort mogelijke looplijnen van het gehechtengebied naar de zittingzalen en het RC-gebied te hebben om zo snelle aanlevering van gehechten naar de zittingen mogelijk te maken. Het gebied moet overzichtelijk zijn en makkelijk te controleren. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor molestbestendigheid en het robuuste karakter is het belangrijk ook hier aandacht te hebben voor de ruimtelijke kwaliteit. In het gehechtengebied bevinden zich ook de werkplekken van de parketpolitie die, net als het overige personeel, een goed ingerichte werkplek verdienen.

4.7 Overgangsgebied

Het zogenoemde overgangsgebied is bedacht tussen het publieke gebied en de kantooromgeving. Dit gebied faciliteert eten en drinken, borrels, presentaties en andere bijeenkomsten. De ambitie is hier een multifunctionele ruimte in te richten die gebruikt kan worden voor informeel overleg, vergaderingen en rechtbankbrede bijeenkomsten, zoals bij installatiezittingen. Dat betekent dat de ruimte plaats moet bieden aan ten minste 150 personen. Deze ruimte zou ook gebruikt kunnen worden om de samenwerking met ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie, advocatuur, Kinderbescherming en ook andere organisaties te bevorderen door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren in deze ruimte. Vanuit het kantoorgebied is het overgangsgebied makkelijk bereikbaar.

4.8 Catering

De ruimte waar medewerkers eten en drinken kunnen kopen en consumeren is meer dan alleen een restaurant. Het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, informeel kunnen overleggen en waar veilig gewerkt kan worden, kortom een multifunctionele ruimte. Deze ruimte heeft een ontspannen en ongedwongen sfeer met voldoende natuurlijke belichting en een goede akoestiek. De wens van de gebruikers is om ook een buitenruimte te realiseren zodat men eenvoudig naar buiten kan lopen. De ambitie is om deze ruimte in de nabijheid van het publieke gebied te situeren. Op deze manier kan het ook voor ketenpartners/ bezoekers mogelijk worden gemaakt wat te eten en of drinken te kopen en te nuttigen.

4.9 Vergaderruimtes

De vergaderruimtes zijn centraal gelegen, bij voorkeur nabij het restaurant en goed bereikbaar vanuit de kantoorgebieden. De ruimtes zijn voorzien van alle moderne presentatietechnieken en enkele ruimtes zijn ook geschikt voor videoconferencing. De wens is deze ruimtes zo flexibel in te richten dat ze in de toekomst eventueel ook voor andere doeleinden zoals werkplekken, gebruikt kunnen worden.

4.10 Kantoorgebied

Mix van open en gesloten

De nieuwe kantooromgeving moet medewerkers in staat stellen geconcentreerd hun werk te doen en daarnaast moet de inrichting uitnodigen tot samenwerking. Een deel van de werkprocessen, zoals het voorbereiden van zittingen en het schrijven van vonnissen vraagt om geconcentreerde, geluidsdichte werkplekken. Andere werkprocessen lenen zich meer voor het werken in meer open ruimtes om samenwerking te vergemakkelijken om bijvoorbeeld samen te werken aan een concept en kennis te delen. De gewenste werkomgeving bestaat uit een goede mix van open en gesloten werkplekken om deze doelen te ondersteunen. Daarbij zal meer behoefte zijn aan geconcentreerde

werkplekken dan aan open werkplekken. In de nieuwe kantooromgeving wordt gewerkt volgens de huisvestingsnorm van 0,8 werkplek per fte, de huisvestingsnorm die landelijk geldt voor nieuwbouw van de rechtspraak en ook op de rechtbanklocatie in Zwolle gehanteerd wordt. Dat betekent dat medewerkers, in tegenstelling tot nu veelal het geval is in het huidige gebouw in Almelo, geen vaste eigen werkplek hebben. Daarbij moet ook aandacht zijn voor het opbergen van persoonlijke spullen en (papieren) dossiers. Binnen de werkomgeving worden zones aangewezen als thuisbasis voor de medewerkers zonder harde grenzen tussen de verschillende teams. Dat maakt de inrichting ook meer flexibel. Vanuit de gebruikers is de wens om per zone een ontmoetingsplek/koffiehoek te creëren incl. keukenblokje (spoelbak en koelkastje) die het team kan gebruiken voor informeel overleg en die ook kan dienen als thuisbasis voor het betreffende team. Aandachtspunt daarbij is wel om deze zo in te richten dat geluidsoverlast voor aangrenzende werkplekken zo veel mogelijk wordt beperkt. Ook bij het plaatsen van multifunctionals is het van belang goed te kijken naar het voorkomen van mogelijke geluidsoverlast.

Identiteit werkomgeving

De Twentse en Overijsselse identiteit kenmerkt zich door trots op de eigen regio, zowel als het gaat om het verleden als het heden (bijvoorbeeld UT Twente). Daarnaast zijn de verbinding met de natuur, het noaberschap en het familiegevoel karakteristiek voor de regio. De wens is om de trots op de cultuur op een subtiele manier te verwerken in de kantoorinrichting zonder te willen blijven vasthouden aan het verleden.

Duurzaamheid en klimaatbeheersing

Bij een nieuwe werkomgeving hoort een goede klimaatbeheersing. De Rijksoverheid draagt vanuit haar maatschappelijke rol bij aan duurzaamheid. Het nieuwe gerechtsgebouw moet aansluiten bij de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid en moet tevens zorgen voor een omgeving waarin het prettig werken is. De omstandigheden die bepalend zijn voor het fysieke en geestelijke welbevinden van de medewerkers dient veel aandacht te krijgen. De tevredenheid van de medewerkers over de nieuwe huisvesting wordt in belangrijke mate bepaald door comfortaspecten zoals daglicht, verse lucht, temperatuur en akoestiek. Iedere medewerker stelt daarbij eigen eisen aan de voorzieningen. Naast de centrale regeling vraagt dit om voorzieningen voor verlichting, ventilatie en temperatuurregeling waar de medewerker individueel invloed op heeft. Bij flexibel gebruik van de werkplekken dient ook nadrukkelijk aandacht te zijn voor ergonomie zodat medewerkers op een eenvoudige manier de werkplek kunnen aanpassen naar hun eigen behoeftes.

Multifunctioneel

Voor de diverse ruimten is multifunctioneel gebruik een belangrijk aandachtspunt. Een overlegplek kan ook gebruikt worden als aanlandwerkplek of leestafel. De ICT-voorzieningen en het meubilair dienen het multifunctioneel gebruik te ondersteunen. Daarbij is ook informatiebeveiliging een belangrijk thema. De vertrouwelijkheid van de informatie stelt hoge eisen aan de beveiliging daarvan.

Kenniscentrum

Op een centraal gelegen plek in het kantoorgebied moet een kenniscentrum worden ingericht waar medewerkers onderzoek kunnen doen in papieren en digitale juridische literaire bronnen en eventueel ook terecht kunnen om te lezen, te studeren en wellicht ook te werken door er een aantal aanlandwerkplekken te creëren.