

## **Annex XI Specificaties meubilair**

Onderstaand treft Inschrijver de specificaties van het meubilair. Voor genoemde afmetingen geldt de volgende mogelijkheid tot afwijking:

- Maximaal 3 % kleiner dan de genoemde afmetingen;
- Maximaal 15 % groter dan de genoemde afmetingen.

## **Onderwijsmeubilair**

### **Leerlingtafel B2**

- Maat B2
- Blad 70 cm x 90 cm (B x L )
- Blad 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Metalen frame in de kleur RAL 9006
- Twee (2) smalle plastic of metalen laden
- Rubberen beschermstrips op horizontale tafelpoten (vloerligger)

### **Moduleerbare leerlingtafel B2**

- Toepasbaar/moduleerbaar in de opstellingen\* zoals weergegeven
- Maat B2
- Blad 70 cm x 90 cm (B x L )
- Blad 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Vier (4) metalen tafelpoten in de kleur RAL 9006
- Minimaal twee (2) zwenkwielen en twee (2) kunststofglijders
- Twee smalle plastic of metalen laden

### **Leerlingtafel C3 t/m G7**

- In hoogte verstelbaar in de maten C3 tot en met G7
- Blad 70 cm x 90 cm (B x L )
- Blad 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Metalen frame in de kleur RAL 9006
- Twee (2) smalle plastic of metalen laden
- Rubberen beschermstrips op horizontale tafelpoten (vloerligger)

### **Moduleerbare leerlingtafel C3 t/m G7**

- Toepasbaar/moduleerbaar in de opstellingen\* zoals weergegeven
- In hoogte verstelbaar in de maten C3 tot en met G7
- Blad 70 cm x 90 cm (B x L )
- Blad 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Vier (4) metalen tafelpoten in de kleur RAL 9006
- Minimaal twee (2) zwenkwielen en twee (2) kunststofglijders

- Twee smalle plastic of metalen laden

#### **Leerlingstoel B2 t/m D4**

- In hoogte verstelbaar in de maten B2 tot en met D4
- Stapelbaar tot maximaal vijf (5) stuks
- Krasvrij zit- en rugvlak
- Afwerking zit- en rugvlak in berken en beuken met houtnerf
- Metalen sledepootmodel in de kleur RAL 9006 voorzien van kunststofglijders

#### **Leerlingstoel E5 t/m G7**

- In hoogte verstelbaar in de maten E5 tot en met G7
- Stapelbaar tot maximaal vijf (5) stuks
- Krasvrij zit- en rugvlak
- Afwerking zit- en rugvlak in berken en beuken met houtnerf
- Metalen sledepootmodel in de kleur RAL 9006 voorzien van kunststofglijders

#### **Groepstafel vier (4) personen**

- Verkrijgbaar in de maten B2 tot en met F6
- Blad 180 cm x 70 cm (B x L )
- Rechthoekig 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Vier (4) metalen tafelpoten in de kleur RAL 9006 voorzien van kunststofglijders

#### **Groepstafel (golfblad) vier (4) personen**

- Verkrijgbaar in de maten B2 tot en met F6
- Moduleerbaar in verschillende samenstellingen
- Golfblad 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Vier (4) metalen tafelpoten in de kleur RAL 9006

#### **Techniektafel**

- In hoogte verstelbaar (elektrisch of met een enkele slinger) met als optie minimaal 85 cm
- Blad 200 cm x 100 cm (B x L )
- Blad 4 cm dik en watervast
- Vier (4) metalen poten in de kleur RAL 9006
- Vloerbevestiging

#### **Hoge kast (draaideurkast)**

- Afmeting 100 cm x 45 cm x 200 cm (L x D x H)
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Twee gelijke compartimenten
- Twee (2) draaideuren
- 2 x 5 legborden waarvan minimaal 4 verstelbare legborden
- Universeel slot (alle sloten in het meubilair hebben eenzelfde sleutel om deze te openen en te sluiten)

#### **Lage open kast**

- Afmeting 172 cm x 52 cm x 100 cm (B x D x H)
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Vier compartimenten:
  - Twee compartimenten voorzien van allebei tien (10) blauwe laden
  - Twee compartimenten voorzien van allebei twee (2) legplanken

#### **Lage schuifdeurkast**

- Afmeting 140 cm x 52 cm x 100 cm (B x D x H)
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Voorzien van schuifdeuren
- Twee compartimenten voorzien van allebei twee (2) legplanken
- Voorzien van minimaal zes (6) zwenkwielen waarvan drie (3) geremd of voorzien van minimaal vier (4) zwenkwielen waarvan twee (2) geremd

#### **Docentbureau**

- Verkrijgbaar in de hoogte 76 cm en 90 cm
- Bladafmeting 140 cm x 70 cm (L x B)
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Blad minimaal 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Metalen frame in de kleur RAL 9006
- Voorzien van een ladeblok met twee (2) schuifladen waarvan één (1) lade afsluitbaar middels een universeel slot (alle sloten in het meubilair hebben eenzelfde sleutel om deze te openen en te sluiten)

#### **Onderzetkast docentbureau**

- Afmeting 42 cm x 60 cm x 54 cm (B x D x H)
- Metalen laden en ladenkast in de kleur RAL 9006
- Topblad van hout in afwerking berken en beuken met houtnerf
- Voorzien van één (1) pennenlade en drie (3) standaardladen
- Voorzien van vier (4) zwenkwielen
- Universeel slot (alle sloten in het meubilair hebben eenzelfde sleutel om deze te openen en te sluiten)

#### **Docent- en bureaustoel**

- In hoogte verstelbare netbespannen design rug (kleur zwart, K&R)
- In diepte verstelbare lendensteun
- Gestoffeerde comfort zitting met stiknaden, zonder afdekkap
- In hoogte verstelbare en in breedte- en diepte instelbare schuine armleggers
- Blokkeerbare 4D armlegger
- Automatische gewichtsregeling en rail
- Schuifzitting 6 cm verstelbaar
- Verchroomde gaslift
- Aluminium gepolijst onderstel
- Multifunctionele wielen 60 mm

#### **Tabouret (kruk)**

- Zithoogte 50 cm
- Zitting krasvrij multiplex in afwerking berken en beuken met houtnerf
- Vier (4) poots metalen frame in de kleur RAL 9006 met kunststofglijders
- Vier (4) keer verspringende voetenring (voor kinderen met lichaamslengte 1,08 m. t/m 1,88 m)
- Stapelbaar

#### **Zadelkruk**

- Zithoogte verstelbaar van 48 cm tot 60 cm
- Zitting kunstleer (blauw)
- Chroom onderstel
- Voorzien van minimaal vijf (5) zwenkwielen die alleen rijden bij belasting

#### **Locker**

- Afmeting 180 cm x 50 cm x 47 cm (L x D x B)
- Voorzien van tien (10) componenten van 17 cm x 50 cm x 35 cm (L x D x B)
- Afsluitbaar middels cijfer- of codeslot die individueel in te stellen zijn (allemaal te openen met de masterkey en/of nood sleutel)
- Metalen omhuizing en afwerking in de kleur RAL 9006 of lichtgrijs.
- Optioneel: Deuren in andere standaard RAL-kleur

#### **Kantoormeubilair**

##### **Bureautafel**

- 160 x 80
- Bladdikte 18/24 mm HPL
- Beuken met houtnerf
- Geraamte T-vorm antraciet
- In hoogte verstelbaar van 70 tot 130 cm (elektrisch)

- Hoogte in te stellen per centimeter
- 3 hoogtes in geheugen

#### **Modulaire vergadertafel**

- Trapeziumvormig bestaande uit drie (3) delen
- Hoogte 76 cm
- Bladafmeting ieder blad 120 cm x 52 cm (L x B)
- Blad minimaal 18 mm dik voorzien van CPL toplaag
- Afwerking in berken en beuken met houtnerf
- Metalen frame in de kleur RAL 9006
- Vier (4) poots metalen frame in de kleur RAL 9006 en voorzien van wieltjes

#### **Vergaderstoelen**

- Zithoogte 46 cm
- Armleggers op 64 cm hoogte
- Gestoffeerde slijtvaste comfort zitting
- Netbespannen rugleuning
- Verchroomd of metalen frame in de kleur RAL 9006
- Stapelbaar tot minimaal vijf (5) stoelen

#### **Archiefkasten groot**

- 198 cm x 120 cm x 43 cm (h x b x d)
- Aluminium omlijsting
- Vier (4) legborden
- Afsluitbare roldeur met kunststof lamellen met metalen eindlamel

#### **Archiefkasten klein**

- 133 cm x 120 cm x 43 cm (H x B x D)
- Aluminium omlijsting
- Twee (2) legborden
- Afsluitbare roldeur met kunststof lamellen met metalen eindlamel

#### **Optioneel meubilair**

##### **Treinbank**

- Afmeting 120 tot 140 cm x 155 cm x 72 cm (B X L x D)
- Zitdiepte 48 cm
- Uitgevoerd in kunstleder en rondom gestoffeerd
- Verkrijgbaar in diverse kleuren

### **Akoestische vergaderruimtes**

- 230 cm x 215 cm x 90 cm (H x B x D)
- Witte ombouw
- Kolomkleur grijs
- Witte tafel met een enkele metalen tafelpoot in de kleur RAL 9006
- Twee comfortabele banken
  - Zitting, armlegger en lende kleur silvertex (brandvertragende foam)
  - Wand en plafond kleur smaragd (brandvertragende foam)
- Vloer laagpolig vloerbedekking in de kleur antraciet
- Achterwand matglas
- Geschikt voor vier (4) personen
- Akoestische klasse A
- Onafhankelijk draaiknoppen verlichting
- Dimbare LED-plafondverlichting
- Powermodule met stopcontact 230V, 2x USB en RJ45 aansluiting
- Stelvoeten
- Optioneel:
  - Leverbaar met kabeldoorvoer Ø 60mm in de centrale kolom om kabels van een scherm te verbergen
  - Leverbaar met ophangbeugel voor een monitor wordt niet standaard meegeleverd, max aanbevolen afmeting 32 inch
  - Leverbaar voor twee (2) personen

### **Akoestische stoel**

- Kuipverstelling Rechtop / Hoek 40/45 graden
- Type bekleding Bewerking van wol
- Kleur bekleding Synergie LDS59
- Materiaal onderstel RVS
- Hoogte cocon 115 cm
- Breedte cocon 75 cm
- Diepte cocon 70 cm
- Zithoogte 45 cm
- Zitbreedte 52 cm
- Zitdiepte 52 cm
- Totale hoogte 135 cm
- Hoogte binnenkant cocon 85 cm
- Breedte binnenkant cocon 64 cm
- Maximale belasting 120 kilo

- Incontinentiehoes zwart
- Optioneel:
  - LED verlichting | Multicolor, 80W
  - Speakers | Bluetooth
  - Tablethouder

Opstellingen moduleerbare leerlingtafel B2/G7

