



Al2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Nota van Inlichtingen #01

1 Mededelingen aanbestedende dienst

Er wordt een 2e vragenronde toegestaan. Daarmee wijzigt ook de aanbestedingsplanning.

De gewijzigde termijnen luiden als volgt:

Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen; maandag 30 augustus 2021 (was 9 juli 2021)

Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase; maandag 13 september 2021 (was 31 aug. 2021)

Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen; woensdag 13 oktober 2021, 14:00u (was 29 sept. 2021, 14:00u)

Versturen gunningsbeslissing; maandag 15 november 2021 (was 15 oktober 2021)

2 Contractuele wijzigingen

Bestekpost 35.00.40 specificatie 01. wijzigen zinsnede

"Onderdeel: voegwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 15 jaar."

Wijzigen in:

"Onderdeel: voegwerk.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 10 jaar."

Post 35.00.32.09 wijzigen zinsnede

..... Jahn Airosilicaat...

Wijzigen in

.... silicaatverf...

Betreft diverse besteksposten:

De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven:

- Voor werkzaamheden op basis van de URL 4007, 'uitvoeringsrichtlijn Steenhoutwerk' een aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met de URL 4007.

- Voor werkzaamheden op basis van de URL 4012, 'uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal (ferro)' een aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met de URL 4012.

3 Vragen en antwoorden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
1	Post 35.25.31.c.9	Er wordt verwezen naar specificaties (0,3,4). Waar kunnen wij deze specificaties vinden?	De specificaties 0., 1. en 4. staan in de bestekpost 35.25.31-c zelf. Specificatie 0. is paragraaf "0. RESTAURATIEWERK, REPAREREN ONDERDEEL NATUURSTEEN", specificatie 1. is paragraaf "1. NATUURSTEEN BREUKSTEEN", specificatie 4. is paragraaf "STELWERK IN MORTEL EN LIJM". Ter info een specificatie betreft een technische omschrijving binnen een bestekpost (aangeduid met de cijfers <u>0. t/m 9.</u>). En een bouwdeel is de aanduiding van de locatie/hoeveelheid welke onderaan de bestekpost staat (aangeduid met de cijfers <u>.01 t/m .02 etc.</u>).	Nvl #1
2	Post 35.00.60.29.1 + overige besteksposten	Kan daar waar in het bestek Titanium RVS omschreven wordt RVS 316 gelezen worden? Zie 35.00.20.39.i voor omschrijving RVS 316.	Ja, RVS A4 (aisi 316) toe te passen.	Nvl #1
3	Post 35.00.60.19.5	Voeg, wordt hier platvol doorgestreken of 1 of 2 mm terugliggend t.o.v. het voorvlak van de steen bedoeld?	Voor voegwerk natuursteenwerk geldt: platvol doorgestreken, vlak en strak (spekkig) uiterlijk, de voeg ca. 1 tot 2 mm terugliggend t.o.v. het voorvlak van de steen aanbrengen.	Nvl #1

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
4	Post 35.00.40.01	Voegwerk, kan garantieperiode worden aangepast naar 5 jaar?	Nee, termijn zal wel worden aangepast van 15 naar 10 jaar. Bestekpost 35.00.40 specificatie 01. wijzigen zinsnede "Onderdeel: <u>voegwerk</u> . - te garanderen door: de aannemer. - periode: 15 jaar.", in: "Onderdeel: <u>voegwerk</u> . - te garanderen door: de aannemer. - periode: 10 jaar."	Nvl #1
5	Post 35.00.40.01	Steenhouwerswerk en de toegepaste materialen, kan garantieperiode worden aangepast naar 10 jaar?		Antwoord wordt in een volgende Nota gepubliceerd.
6	Post 35.00.32.09	Jahn Airosilicaat - mag hier ook "of gelijkwaardig" toegepast worden. Jahn bestaat niet meer.	Jahn silicaat vervalst, dit moet silicaatverf zijn.	Nvl #1
7	Post 35.00.20.59	Wie bepaalt wanneer iets oorlogsschade is en hoe wordt dit aangegeven?	De wel/niet uit te voeren reparaties worden in het werk aangegeven c.q. afgeschreven door de directie c.q. door de toezichthouder van de directie. Als er naar oordeel van deze oorlogsschade plekken aanwezig zijn dan zullen deze hierbij dus niet als te repareren plek worden meegenomen zodat deze dan dus gehandhaafd zullen blijven.	Nvl #1
8	Post 21.21.21.a.5	Mag hier ook een andere gelijkwaardige sealer toegepast worden?	Ja, aantoonbaar gelijkwaardigheid van het alternatieve product wel ter goedkeuring door de directie.	Nvl #1

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
9	Post 21.21.21.a.4	Mag hier ook "of gelijkwaardig" toegepast worden?	Ja, aantoonbaar gelijkwaardigheid van het alternatieve product wel ter goedkeuring door de directie.	Nvl #1
10	Post 21.00.20.19.d	Is de kleur en structuur van de voorgeschreven mortel gelijk aan bestaand. Zo niet is het de bedoeling dat we de toplaag op kleur en structuur repareren?	Ja, De toplaag van de reparaties op de kleur/structuur van het omliggende bestaande werk ontstoren.	Nvl #1
11	Post 21.00.20.19	Welk type, Biomix (fabr. Bionova) dient er toegepast te worden?	BIOMIX ATM GEVEL EN DAKREINIGER of een ander gelijkwaardig vloeibaar reinigingsmiddel op basis van enzymen.	Nvl #1
12	Asbest	Door wie wordt het asbest gesaneerd en wanneer. Dienen wij het asbest inventarisatie rapport als ter info te beschouwen?	Het genoemde asbest wordt gesaneerd door de aannemer van werkpakket 1. Het valt niet binnen de scope van de werkzaamheden van onderhavig contract. Het asbestinventarisatierapport is inderdaad enkel ter info.	Nvl #1
13	Schouw	Graag zouden wij een mogelijkheid krijgen voor een kijkdag ter plaatse. Met name voor de kozijnen in het brugwachters gebouw en de beide gebouwen van de roeivereniging en jachthaven. Kunt u ons deze mogelijkheid bieden?	In principe zijn deze onderdelen (m.u.v. gevelopeningen verdieping brugwachtershuisje) nu ook al vrij toegankelijk te bezichtigen vanaf de openbare terreinen. Om dit nu in coronatijd nog apart te organiseren voor alleen de kozijnen is niet mogelijk.	Nvl #1
14	Certificaten	U vraagt om 2 certificaten voor het natuursteen en smeedwerk die wat 'verouderd' zijn, aangezien er ook van de Stichting ERM certificaten gegeven worden voor natuursteen en smeedwerk. Verwacht u daadwerkelijk deze (verouderde) certificaten of volstaat het certificaat van de Stichting ERM (BRL4000, URL4012) ook? Deze is veel specifiek en zorgt voor meer kwaliteit van het smeedwerk	De certificaten van de ERM gelden. De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: - Voor werkzaamheden op basis van de URL 4007, 'uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk' een aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met de URL 4007. - Voor werkzaamheden op basis van de URL 4012, 'uitvoeringsrichtlijn Historisch metaal (ferro)' een	Nvl #1

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
			aannemersbedrijf dat is gecertificeerd volgens BRL ERM 4000 in combinatie met de URL 4012.	
15	Bekendmaken Nota van Inlichtingen	Kunt u de antwoorden op de gestelde vragen eerder beantwoorden als 31 aug. 2021?	De antwoorden die gereed zijn worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Zie tevens het antwoord op vraag 21 voor de verlengde termijn voor het stellen van vragen.	Nvl #1
16	01.04 Verrekening wijziging kosten en prijzen	WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - valutawijzigingen en/of koersrisico. - rechten. - heffingen. - sociale lasten. - reis- en verblijfkosten. - bouwplaatskosten. Het werk dient in april 2023 opgeleverd te worden, gezien de huidige markt omstandigheden vinden wij deze bepaling niet reeel. Wij verzoeken u om de risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren per 1-1-2022. kunt u hiermee instemmen?		Antwoord wordt in een volgende Nota gepubliceerd.
17	Car-verzekering	De CAR-verzekering wordt geregeld door de opdrachtgever, graag ontvangen wij een kopie van de polisvoorwaarden, zodat wij kunnen inschatten of alle risico's goed worden afgedekt.		Antwoord wordt in een volgende Nota gepubliceerd.

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
18	Kerncompetentie B	Volgens de aanbestedingsleidraad volstaat één referentie project in het stabu bestek worden twee referentie projecten gevraagd. Wij gaan ervanuit dat één referentie project volstaat, is deze aanname akkoord?	Uw aanname is akkoord.	NvI #1
19	Kerncompetentie A	Volgens de aanbestedingsleidraad volstaat één referentie project in het stabu bestek worden twee referentie projecten gevraagd. Wij gaan ervanuit dat één referentie project volstaat, is deze aanname akkoord?	Uw aanname is akkoord.	NvI #1
20	Tendervergoeding	In hoofdstuk 3.8 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan "De aanbesteder zal op geen enkele wijze kosten vergoeden welke door inschrijvers worden gemaakt in verband met het samenstellen van de inschrijving." Op dit moment schatten wij in gezien de emvi uitvraag om c.a. 50K aan tenderkosten kwijt te zijn. Kunt u alsnog overwegen om een tegemoetkoming in de tenderkosten te overwegen?		Antwoord wordt in een volgende Nota gepubliceerd.

Nota van Inlichtingen Al2021-0096 Berlagebrug Monumentale Werkzaamheden

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Antwoord gepubliceerd in nota nr.
21	extra vragenronde	Is het mogelijk om een 2e vragenronden in te plannen, onze onderaannemers / leveranciers hebben te kort tijd om gericht inhoudelijke vragen te stellen, aangezien de termijn voor het stellen van de 1e vragenronde te vroeg in het aanbestedingstraject is gepland.	Er wordt een 2e vragenronde toegestaan. Daarmee wijzigt ook de aanbestedingsplanning. Hierbij de nieuwe termijnen: Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen; maandag 30 augustus 2021 (was 9 juli 2021) Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase; maandag 13 september 2021 (was 31 aug. 2021) Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen; woensdag 13 oktober 2021, 14:00u (was 29 sept. 2021, 14:00u) Versturen gunningsbeslissing; maandag 15 november 2021 (was 15 oktober 2021)	NvI #1

 **Gemeente
Amsterdam**


 **4 Bijlagen**

geen