

Hoeveelheden overzicht VOORBEELD UITWERKING

datum 17-03-2021

bestek 2021-05
Vervangen valondergronden 2021-2022



						m2	m2	m2	mm	mm				m3	m3	m3	m3	m3	m3	
Speelplek	Speelpleknaam	Nieuw	Valhoogte toestellen	Detail leidraad		verwijderen rubbertegels	verwijderen kunstgras	ondergrond nieuw		aanname bestaande laagopbouw	(aanname) nieuwe laagopbouw	verschil in mm		zand afvoeren	grond afvoeren	zand ontgraven	grond ontgraven	zand verwerken	grond verwerken	drainzand verwerken
01-04-03	Van Bergen IJzendoornpark	decowood (rood/oranje)	2,80	01-02			144	139		60	200	-140		19,50						
01-17-20	Lange Dwarsstraat	kunstgras groen	2,10																	
01-17-21	Lange Dwarsstraat	kunstgras groen	2,15	01-03bb		76		76		120	63	57								4,30
02-11-21	Lethmaetstraat	rubbertegels 61x61 rood	1,70	01-01		72		73		100	133	-33		2,12	0,42	2,40	1,05	0,28	0,63	
02-14-25	Vorstmanstraat	grastech	1,25	01-05		26		22,5		80	300	-220		5,70		5,70			7,80	
03-25-02	Joris van Spilbergenlaan	kunstgras groen	2,07	01-03c		50		50		110	48	62								3,10
03-25-04	Joris van Spilbergenlaan	kunstgras groen	1,19																	
04-34-21	Watergras	kunstgras blauw + maaitegel	1,12																	
04-34-22	Watergras	kunstgras blauw + maaitegel	1,21	01-03b		44		44		90	34	56	glooiing		1,62		2,25	1,35	0,63	2,50
04-34-25	Watergras	kunstgras groen + maaitegel	0,60	01-03b				22		0	300		glooiing		8,64		9,00	1,35	0,36	6,60
04-34-05	Watergras	kunstgras groen + maaitegel	0,60										glooiing		-10,26				10,26	
04-37-22	Gravestein	kunstgras rood (+ figuren) + maaitegel	2,63	01-03b		121		121		145	93	52			4,86		6,75	4,05	1,89	6,30
04-62-05	Solingenstraat	rubbertegels 61x61 groen	0,60	01-01		53		24		105	101	4						0,10		
06-23-03	Solingenstraat	rubbertegels 61x61 rood	1,19	01-01				27		50	101							0,10		
06-23-21	Solingenstraat	rubbertegels 61x61 blauw	1,00	01-01				13,5		50	101	-51		0,40		1,20		0,60		
06-03-02	Boelekade	gietsvloer in-situ-rubber	1,00	01-04b		28		29		55	50									
06-03-20	Boelekade	gietsvloer in-situ-rubber	1,40	01-04b		14,5		15		55	50									
06-12-22	Agatha Dekenstraat	kunstgras (groen-rood + figuren)	2,17	01-03c		113		113		90	63	27								3,10
06-12-24	Agatha Dekenstraat	kunstgras (groen-rood + figuren)	1,35																	
06-24-20	Zoutmanstraat	rubbertegels 60x60 bruin	2,00			134		134		120	133	-13		0,08	1,80	1,70	1,80	1,62		
06-24-29	Zoutmanstraat	rubbertegels 60x60 bruin	1,50																	
06-24-23	Zoutmanstraat	kunstgras trapveld groen + belijning	0,00	-			114	110		40	30	10						1,10		
06-24-24	Zoutmanstraat	kunstgras trapveld groen + belijning	0,00																	
06-31-06	Krugerlaan	grastech	0,67	01-05		20		26		80	300	-220		4,40		4,40			6,00	
07-03-20	Marathonlaan 3	kunstgras trapveld groen	sport	01-06			558	558		40	150	-110		61,40				0,00		
07-11-21	Getijmolenerf	gietsvloer in-situ-rubber	1,40	01-03c		32		32		50	50									
07-11-22	Getijmolenerf	gietsvloer in-situ-rubber	1,00																	
07-11-23	Getijmolenerf	gietsvloer in-situ-rubber	1,35	01-03c		63		63		50	50									
07-11-24	Getijmolenerf	gietsvloer in-situ-rubber	1,00																	
07-18-01	Kaagpoldererf	kunstgras groen	1,39	01-03c		59		58		90	34	56								3,20
07-18-03	Kaagpoldererf	betontegels blauw	0,30	-		33		33		90	50	40						1,30		
07-18-20	Kaagpoldererf	kunstgras groen	0,60																	
07-18-21	Kaagpoldererf	kunstgras groen	1,00																	
07-29-21	Motetplein	betontegels rood	0,30			25		25		80	50	30						0,80		
07-38-03	Scharroosingel	grastech	0,60	01-05		15		24		80	300	-220		3,30		3,30			4,50	
07-38-11	Scharroosingel	grastech	0,58																	
08-01-01	Goudseweg	kunstgras groen (+ figuren) + maaitegel	1,44	01-03b		85		83		100	34	66			2,97		4,13	2,48	1,16	5,50
08-01-02	Goudseweg	kunstgras groen (+ figuren) + maaitegel	1,25																	
08-01-22	Goudseweg	kunstgras groen (+ figuren) + maaitegel	1,22																	
							1.524,5	1.269,0	2.844,5					97,81	10,41	20,32	25,34	15,84	33,23	73,00
							356,0	rubbertegels	374,0					8,74	zand naar grondbank			15,66	zand leveren	
				453			kunstgras valondergrond	1200,5						3,39	grond naar grondbank			18,30	teelgrond leveren	
				672			kunstgras trapveld	668,0						0,00	zand-grond afvoeren speelplek					
				144			gietsrubber	323,0						0,00	zand-grond afvoeren sportplek			2,84	zand straatlaag	
								GrasTech	72,5											
								decowood	139,0											
								ronde / blauwe betontegels	58,0											
								bestaande betontegels	9,5											