

I2021.021 Stedelijke Tankautospuut

2e Nota van inlichtingen

dinsdag 18 mei 2021

Nr	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Eis 159 / Bepakking	U vraagt een maximale voertuig hoogte van 3200 mm. Indien er in totaal 4 zuigslangen op het dak geborgen moeten worden samen met de ladders, zullen de zuigslangen gestapeld moeten worden. Dit zal een probleem geven met de maximale voertuig hoogte. Verzoek aantal mee te nemen zuigslangen bij te stellen tot twee stuks. De aangeleverde bepakkingslijst is zeer riant i.c.m. het gewenste compacte voertuig en 2000 l watertank, verwachting dat dit niet past. Verzoek te komen tot realistische bepakkingslijst t.o.v. de geëiste omvang van het voertuig.	Het bijstellen van het maximaal aantal zuigslangen vraagt intern wat meer uitzoek werk. Deze vraag zal beantwoord worden zo snel als het antwoord beschikbaar is. Doch uiterlijk in de tweede NVI. Het aantal zuigbuizen wordt bijgesteld naar minimaal 3, deze dienen een gezamenlijk lengte te hebben van 15 meter. De wens van VRBN is dat de gezamenlijk lengte zo lang mogelijk is. Met betrekking tot de Standaard bepakkingslijst het volgende: VRBN werkt tegenwoordig met Accuredgereedschap, wat ruimtebesparend is. Daarnaast komen de de volgende onderdelen te vervallen: aanvalskorf (met inhoud), alle 52 mm slangen en alle lagedrukstraalpijpen. Toegevoegd wordt ivm de o-bundels: Aan beide kanten van de TS: 2x 20mtr 75mm storz 81 slang dubbel opgerold met verdeelstuk liggend. 2x 20mtr 45mm storz 52 slang dubbel opgerold met straalpijp liggend. 4x 20mtr 38mm storz 52 slang O-bundel waarvan 2 met Straalpijp Hangend. 1x LD aansluiting met verloop storz 52 erop. 1x LD aansluiting storz 81 Aan 1 zijde: Oprol apparaat (Bijvoorbeeld Hobrand oprolautomaat zie bijlage) Hoogte tas met inhoud , 4x verloop koppeling storz 81 naar 52. Tevens wordt toegevoegd • Privacy scherm • Pedaalknipper/Deurforceerder hydraulisch. • Slagmoersleutel met doppendoos. • HV helmen.
2	Inhoud	Eis 102 / Opstapkleppen & kasten	Wij bouwen een compact en laag voertuig waarbij opstapkleppen in principe niet nodig zijn. De rolluiken worden tot onderzijde kast toegepast om toegankelijkheid, ook in smalle straten te garanderen. De evt. toegepaste opstapkleppen kunnen dan mogelijk niet geopend worden, waardoor delen van de bepakking niet bereikbaar zijn. Indien opstapkleppen tóch gewenst zijn, verzoeken wij u om uitschuifbare opstapkleppen toe te staan, hiermee blijft de bepakking óók in krappe straten toch bereikbaar?	De eis van opstapkleppen komt te vervallen. Geeist wordt dat een persoon van 1,70m alle bepakking eenvoudig uit kan nemen. Daarnaast wordt het gebruiksgemak en de bereikbaarheid beoordeeld bij gunningcriteria G1. Het wel toepassen van opstapkleppen zal dus hoger scoren. Het toepassen van uitschuifbare opstapkleppen is niet toegestaan.
3	Inhoud	Eis 102 / Opstapkleppen & kasten	Staat u ons toe om een 3 luiks opbouw toe te passen? Hiermee bereiken wij een maximaal benutbare en goed bereikbare opbouw voor een compact voertuig?	Akkoord.
4	Proces			Tussen inschrijving en het beschikbaar stellen van een demovoertuig zit een relatief korte periode. Inschrijver wordt daarom bij voorbaat al gevraagd hier rekening mee te houden. De demovoertuigen zullen op een van de volgende dagen 8, 9, 15, 17 juni 2021 bekeken worden. De demovoertuigen dienen daarvoor op deze dagen beschikbaar te zijn op een locatie in Nederland. Na inschrijving zal de gewenste datum, tijd en locatie met inschrijvers afgestemd worden. Hierbij rekening houdend met mogelijke Covid 19 maatregelen en het gegeven dat het beoordelingsteam bestaat uit medewerkers van de 24 uren dienst die wellicht op de locatie in Den Bosch moeten blijven.