

Wij creëren ruimte voor:

**Gemeente Loon op Zand
Gladheidsbestrijding 2021 - 2025**

Raamovereenkomst Definitief

civil
support


Gemeente Loon op Zand Gladheidsbestrijding 2021 - 2025

Raamovereenkomst Definitief

Colofon

Opdrachtgever:	Gemeente Loon op Zand
Projectomschrijving:	Gladheidsbestrijding 2021 - 2025
Projectnummer:	1794-01
Raamovereenkomstnummer:	B1794-01
Status:	Definitief
Versie datum:	25 maart 2021

Projectleider:	Thomas de Kort
Opgesteld door:	Susan Beenhakker
Gecontroleerd door:	Thomas de Kort
Vrijgave:	Thomas de Kort



Civil Support B.V.
Bergstraat 35
Postbus 180
5050 AD Goirle
013 - 534 70 80
info@civilsupport.nl
civilsupport.nl

KvK
18055251
IBAN
NL25ABNA0541748505
BIC
ABNANL2A
BTW
NL8125.58.030.B01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Ontheffingen	6
06 Fictieve hoeveelheden	6
07 Adressen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1 Voorbereidende werkzaamheden	9
2 Gladheidsbestrijding	10
21 Beschikbaarheid	10
22 Bestrijdingsacties	10
2211 Preventief strooien	10
2221 Curatief strooien en ploegen	10
23 Werkzaamheden op steunpunt opdrachtgever	11
2311 Beladen materieel	11
2312 Ondersteuning serviceteam opdrachtgever	12
8 Werken van algemene aard	14
81 Inzetten mensen en materieel	14
8111 Inzetten mensen	14
8121 Inzetten materieel	14
9 Staartposten	15
3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	17
01 07 Zekerheidstelling	18

01 08	Bijdragen	18
01 11	Verband met andere werken	18
01 12	Maatregelen in het belang van verkeer	18
01 16	Verzekeringen	19
01 19	Arbeidsomstandigheden	20
01 21	RAW-raamovereenkomst	20
50	Afval- en reinigingsdiensten	23
50 4	Gladheidsbestrijding.	23
50 41	Begrippen Gladheidsbestrijding	23
50 42	Eisen en uitvoering Gladheidsbestrijding	23
50 43	Informatie-overdracht Gladheidsbestrijding	24
50 44	Risicoverdeling en garanties Gladheidsbestrijding	24
50 45	Bijbehorende verplichtingen Gladheidsbestrijding	24
50 46	Bouwstoffen Gladheidsbestrijding	26
50 47	Meet- en verrekenmethoden Gladheidsbestrijding	26

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loon op Zand, het hoofd van afdeling Infra

Bezoekadres: Anton Pieckplein 1, 5171 CV, Kaatsheuvel

Postadres: Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel

Contactpersoon: André van der Zanden

02 Directie

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Loon op Zand.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Gladheidsbestrijding
- b. Bijkomende werkzaamheden

De gladheidsbestrijding conform deze overeenkomst betreft de hoofdwegen inclusief aanliggende fiets(suggestie)stroken indien aanwezig.

Vrijliggende fietspaden worden door de gemeente in eigen beheer gestrooid.

05 Tijdsbepaling

- De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2025. Dit betreft 4 strooiseizoenen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder onttrokken m3 grondwater.

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een bonus vanEuro per minder geloosde m3 grondwater.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum
3639-	Strooiroutes, hoofdroute 1 (indicatief)	16-12-2019;
3640-	Strooiroutes, hoofdroute 2 (indicatief)	16-12-2019.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Het uitzetten van peilen en hoofdafmetingen is niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient de aannemer rekening te houden met onderstaande stop-, bijwoon en registratiepunten:

Stoppunten:

S1. Controleren ter acceptatie in te dienen documenten.

Bijwoonpunten:

B1. Voertuigschauw

Registratiepunten:

R1. Rijden referentieroutes

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Routebeschrijving hoofdstrooiroute, route 1
- Bijlage 2: Routebeschrijving hoofdstrooiroute, route 2
- Bijlage 3: Strooiwerkzaamheden aangrenzende gemeenten
 - 3a) afspraken met Gemeente Tilburg
 - 3b) afspraken met Gemeente Waalwijk

De routes in bijlage 1 en 2 en op tekeningen zijn indicatief (zie ook art. 50.45.08 in deel 3 van dit bestek).

05 Ontheffingen

Benodigde ontheffingen op geldende verkeersregels (indien van toepassing) dienen door de aannemer bij de gemeente te worden aangevraagd.

06 Fictieve hoeveelheden

De in het raambestek opgenomen hoeveelheden zijn fictief op basis van een 4-jarig contract. Deze zijn gebaseerd op gemiddelde ervaringscijfers van de afgelopen strooiseizoenen binnen de gemeente Loon op Zand.

07 Adressen

De gemeentewerf en tevens stalling van de opdrachtgever voor strooi materieel en zout is gelegen aan:

- Liechtensteinsstraat 4 te Kaatsheuvel

De gemeentewerf is het vertrek- en eindpunt van de bestrijdingsacties.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Vorbereidende werkzaamheden				
111110	504199		Rijden referentieroutes	keer	4,00	F	
			Betreft: het rijden van de alle strooiroutes ten				
			behoefte van controle routevoorstel opdrachtgever.				
			Startpunt van de route in overleg met de				
			opdrachtgever, afhankelijk van vestigingsadres				
			opdrachtnemer.				
			Aantal referentie-strooiroutes door de aannemer				
			te bepalen.				
			Eventuele aanpassingen altijd bespreken met				
			opdrachtgever. Inclusief het opnieuw rijden van				
			de route indien deze worden aangepast.				
			Referentieroutes rijden aan het begin van ieder				
			strooiseizoen.				
			Ten behoeve van verrekening wordt met één keer				
			(resultaatsverplichting) alle referentie-routes				
			voor één strooiseizoen aangeduid.				
111120	504199		Vorbereiden vlootschouw	keer	4,00	F	
			Op het terrein van de opdrachtgever				
			Vlootschouw voorafgaand aan het winterseizoen				
			In het bijzijn van directie, voorafgaand aan het				
			jaarlijks overleg start winterseizoen.				
111130	504199		Aanpassen voertuigen aannemer.	keer	1,00	F	
			Betreft: het kosten voor het eenmalig aanpassen				
			van het materieel van de aannemer t.b.v. het				
			gebruik van het door de opdrachtgever beschikbaar				
			gestelde strooimaterieel zoals vermeld in deel 3				
			van dit bestek				
			Benodigde aanpassing: in te zetten voertuigen				
			voorzien van DIN-plaat t.b.v. sneeuwplough				
			Met materiaal van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Gladheidsbestrijding				
							
							
21			Beschikbaarheid				
							
211110	504201		Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	88,00	F	
			Gedurende de periode van 1 november tot en met 31				
			maart.				
			Hiertoe dient te zijn inbegrepen:				
			- het beschikbaar hebben van het benodigde				
			materieel				
			- het beschikbaar hebben van het benodigde				
			personeel				
			- verzekering strooimaterieel				
			- de kosten voor het coördineren en bijhouden				
			weekrapporten en logboek				
			- het schrijven van het V&G-plan				
			- het opstellen van routevoorstellen (het rijden				
			van benodigde referentieroutes volgens				
			bestekspostnr. 111110				
			- overleggen met de opdrachtgever				
			- instructie en training personeel				
22			Bestrijdingsacties				
							
2211			<u>Preventief strooien</u>				
							
221110	504399		Preventief strooien, hoofdroute 1	keer	60,00	F	
			Betreft: preventieve strooiactie met				
			strooimaterieel opdrachtgever en voertuig aannemer				
			Exclusief belading van het strooimaterieel				
			Strooibreedte variabel				
			Strooibreedte en hoeveelheid automatisch door				
			strooimaterieel				
			Responstijd maximaal 0:30 uur conform de				
			bepalingen in deel 3 van deze overeenkomst.				
			Rijtijd route 3.00 uur				
			Totale lengte route 72 km waarvan ca. 36 km te				
			strooien.				
221120	504399		Preventief strooien, hoofdroute 2	keer	60,00	F	
			Betreft: preventieve strooiactie met				
			strooimaterieel opdrachtgever en voertuig aannemer				
			Exclusief belading van het strooimaterieel				
			Strooibreedte variabel				
			Strooibreedte en hoeveelheid automatisch door				
			strooimaterieel				
			Responstijd maximaal 0:30 uur conform de				
			bepalingen in deel 3 van deze overeenkomst.				
			Rijtijd route 2.30 uur				
			Totale lengte route 65 km waarvan ca. 36 km te				
			strooien.				
2221			<u>Curatief strooien en ploegen</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222110	100599		Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, ma-vr 7-19 Ten behoeve van curatieve bestrijdingsacties op wegen in overleg met de geconsigneerde gladheid. Op maandag t/m vrijdag van 7.00 - 19.00 uur Vrachtwagen van de aannemer geschikt voor het materieel van de opdrachtgever conform deel 3 van deze overeenkomst. Responstijd maximaal 0:30 uur conform de bepalingen in deel 3 van deze overeenkomst.	uur	52,00	F
222120	100599		Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, ma-vr 19-7 Ten behoeve van curatieve bestrijdingsacties op wegen in overleg met de geconsigneerde gladheid. Op maandag t/m vrijdag van 19.00 - 7.00 uur Vrachtwagen van de aannemer geschikt voor het materieel van de opdrachtgever conform deel 3 van deze overeenkomst. Responstijd maximaal 0:30 uur conform de bepalingen in deel 3 van deze overeenkomst.	uur	52,00	F
222130	100599		Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, zaterdagen Ten behoeve van curatieve bestrijdingsacties op wegen in overleg met de geconsigneerde gladheid. Op zaterdagen van 0.00 - 24.00 uur Vrachtwagen van de aannemer geschikt voor het materieel van de opdrachtgever conform deel 3 van deze overeenkomst. Responstijd maximaal 0:30 uur conform de bepalingen in deel 3 van deze overeenkomst	uur	20,00	F
222140	100599		Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, zon-/ feestdagen Ten behoeve van curatieve bestrijdingsacties op wegen in overleg met de geconsigneerde gladheid. Op zondagen en feestdagen van 0.00 - 24.00 uur Vrachtwagen van de aannemer geschikt voor het materieel van de opdrachtgever conform deel 3 van deze overeenkomst. Responstijd maximaal 0:30 uur conform de bepalingen in deel 3 van deze overeenkomst.	uur	20,00	F
23			Werkzaamheden op steunpunt opdrachtgever			
2311			<u>Beladen materieel</u>			
231110	504105		Beladen strooimachines. Situering: op het terrein van de opdrachtgever Betreft: het beladen van strooimaterieel voor hoofd-/ en fietsroutes. Beladen van opzetstrooiwagens (voor hoofdroutes) en aanhangstrooiwagens (voor fietspaden) Op maandag t/m vrijdag van 7.00 - 19.00 uur Responstijd: 30 minuten 2. Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	68,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231120	504105	. 2.	Beladen strooimachines. Situering: op het terrein van de opdrachtgever Betreft: het beladen van strooimaterieel voor hoofd-/ en fietsroutes Beladen van opzetstrooiwagens (voor hoofdroutes) en aanhangstrooiwagens (voor fietspaden) Op maandag t/m vrijdag van 19.00 - 7.00 uur Responstijd: 30 minuten Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	68,00	F	
231130	504105	. 2.	Beladen strooimachines. Situering: op het terrein van de opdrachtgever Betreft: het beladen van strooimaterieel voor hoofd-/ en fietsroutes Beladen van opzetstrooiwagens (voor hoofdroutes) en aanhangstrooiwagens (voor fietspaden) Op zaterdagen van 0.00 - 24.00 uur Responstijd: 30 minuten Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	28,00	F	
231140	504105	. 2.	Beladen strooimachines. Situering: op het terrein van de opdrachtgever Betreft: het beladen van strooimaterieel voor hoofd-/ en fietsroutes Beladen van opzetstrooiwagens (voor hoofdroutes) en aanhangstrooiwagens (voor fietspaden) Op zondagen en feestdagen van 0.00 - 24.00 uur Responstijd: 30 minuten Beladen met behulp van materieel aannemer	uur	28,00	F	
2312			<u>Ondersteuning serviceteam opdrachtgever</u>				
231210	100599	. .	Inzetten werknemer serviceteam ma-vr 7-19 Betreft: ondersteuning van het gemeentelijk serviceteam voor strooien van fietspaden Werknemer dient - in bezit te zijn van rijbewijs BE en T (trekker) - wintertraining gehad te hebben t.b.v. gladheidbestrijding Responstijd: 30 minuten Op maandag t/m vrijdag van 7.00 - 19.00 uur Consignatiekosten dienen te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 211110	uur	96,00	F	
231220	100599	. .	Inzetten werknemer serviceteam ma-vr 19-7 Betreft: ondersteuning van het gemeentelijk serviceteam voor strooien van fietspaden Werknemer dient - in bezit te zijn van rijbewijs BE en T (trekker) - wintertraining gehad te hebben t.b.v. gladheidbestrijding Responstijd: 30 minuten Op maandag t/m vrijdag van 19.00 - 7.00 uur Consignatiekosten dienen te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 211110	uur	24,00	F	
231230	100599	. .	Inzetten werknemer serviceteam zaterdagen Betreft: ondersteuning van het gemeentelijk serviceteam voor strooien van fietspaden Werknemer dient - in bezit te zijn van rijbewijs BE en T (trekker) - wintertraining gehad te hebben t.b.v. gladheidbestrijding Responstijd: 30 minuten Op zaterdagen van 0.00 - 24.00 uur Consignatiekosten dienen te zijn inbegrepen in bestekspostnr. 211110	uur	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231240	100599		Inzetten werknemer serviceteam zon-/feestdagen	uur	24,00	F	
			Betreft: ondersteuning van het gemeentelijk				
			serviceteam voor strooien van fietspaden				
			Werknemer dient				
			- in bezit te zijn van rijbewijs BE en T (trekker)				
			- wintertraining gehad te hebben t.b.v.				
			gladheidsbestrijding				
			Responstijd: 30 minuten				
			Op zondagen en feestdagen van 0.00 - 24.00 uur				
			Consignatiekosten dienen te zijn inbegrepen in				
			bestekspostnr. 211110				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Werken van algemene aard				
							
81			Inzetten mensen en materieel				
							
8111			<u>Inzetten mensen</u>				
							
811110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	16,00	F	
			Op maandag t/m vrijdag van 7.00 - 19.00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		.9.					
		.1.	Werknemers: dienen				
			- in bezit te zijn van rijbewijs BE en T (trekker)				
			- wintertraining gehad te hebben t.b.v.				
			gladheidsbestrijding				
8121			<u>Inzetten materieel</u>				
							
812110	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	16,00	F	
			T.b.v. aanvullende werkzaamheden op het steunpunt				
			in overleg met directie				
			Op maandag t/m vrijdag van 7.00 - 19.00 uur				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
			door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
		.1.	Wielgraafmachine				
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel				
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit bestek is tevens van toepassing de CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen elementenverhardingen". Tegen betaling van EUR 49,-- is publicatie 324 verkrijgbaar bij Stichting CROW op wijze zoals in lid 02 vermeld.

01 01 03 Inschrijfstaat

- 01 Tevens dient de inschrijfstaat op verzoek digitaal in ZSX-formaat aan de opdrachtgever overhandigd te worden.

01 01 12 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 30 minuten na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 02 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 03 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 De vergoeding voor consignatiedienst zoals bedoeld in deel 2.2 bestekspostnr. 211110 wordt door de opdrachtgever per seizoen betaald in twee termijnen, zulks op basis van de door de aannemer ingediende facturen conform deze overeenkomst.
- de eerste termijn, groot 75% van het desbetreffende bedrag, wordt door de aannemer ingediend bij het begin van het strooiseizoen
 - de tweede termijn, groot 25% van het desbetreffende bedrag, wordt door de aannemer ingediend op de laatste dag van het seizoen

01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoering van werken aan de weg, wegzafzettingen en omleidingsroutes op diverse te strooien/ploegen routes en op aan- en afvoerwegen. In het geval van ingestelde omleidingsroutes op de strooiroute, dienen de omleidingsroutes ook gestrooid te worden (zodanig dat een doorgaande gestrooide route ontstaat);
 - Strooiwerkzaamheden door nabijgelegen gemeenten. Over de uit te voeren strooiwerkzaamheden nabij de grenzen van buurgemeenten en doorgaande provinciale wegen zijn afspraken gemaakt wat betreft de verdeling van de te strooien wegen. Deze zijn terug te vinden in de bijlage behorende bij dit bestek.
- 02 De in het eerste lid genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor niet kunnen voldoen aan de gestelde responstijden in deze overeenkomst.
- 03 Coördinatie van in elkaar grijpende werken, alsmede coördinatie tussen de geconsigneerde gladheid en opdrachtnemer van dit bestek ligt bij de opdrachtgever.

01 12 Maatregelen in het belang van verkeer

HFD PAR ART LID

01 12 01 Algemeen

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor alle maatregelen, welke in het belang van het verkeer in de geldende verkeersvoorschriften zijn voorgeschreven en hij volgt alle aanwijzingen op, welke ten behoeve van veiligheid van het verkeer door politie of opdrachtgever worden gesteld.
- 02 De rijsnelheden van de voertuigen dienen te worden afgestemd op de wegcategorie en de weersomstandigheden.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Aansprakelijkheid**

- 01 Aannemer is verantwoordelijke voor alle schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten, persoonlijk letsel van welke aard dan ook, schade door overschrijding van de overeengekomen termijnen, bedrijfsschade en andere directe en indirecte schade, die door de opdrachtgever en/of derden worden geleden als gevolg van zijn toerekenbare tekortkoming of door zijn onrechtmatig handelen, danwel toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen van zijn personeel of van personen van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
- 02 Er is hier sprake van een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in lid 01, indien door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat aannemer zich in redelijkheid onvoldoende inspant om de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, na te komen. Het voldoen aan de inspanningsverplichting wordt beoordeeld aan de hand van de criteria: zouthoeveelheid en wel of niet uitvoeren van een strooiactie.
- 03 Aannemer is voorst aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid en/of het gebruik van door het gebruikte gereedschappen en materieel, alsmede voor alle transportschades. Aannemer zal zich jegens de opdrachtgever niet beroepen op aansprakelijkheidsbeperkende bedingen waar derden zich jegens de aannemer op kunnen beroepen.
- 04 Onder schade, voortvloeiend uit het gebruik van gereedschappen en materieel als bedoeld in lid 03, wordt hier niet verstaan de eventuele schade (waaronder schade aan bermbeplanting als gevolg van strooizouttoediening en/of spoorvorming), die ontstaat bij normaal gebruik van het in te zetten gereedschap c.q. materieel, dat voldoet aan de specificaties zoals gesteld in deze overeenkomst art. 50.42.04.
- 05 Aannemer is verplicht, de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden zoveel mogelijk te verzekeren, zonder verwijzing naar, exceptie voor of afwenteling op al dan niet eerder gesloten verzekeringen, waaronder aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen al of niet bekend aan opdrachtgever.
- 06 Aannemer is voorts verplicht zich te verzekeren de schade jegens opdrachtgever en/of derden wegens aansprakelijkheden waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen.

HFD PAR ART LID

01 16 04 Verzekering materieel van de opdrachtgever

- 01 Het materieel dat ter beschikking gesteld wordt is niet verzekerd bij de gemeente.

De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van het materieel van de opdrachtgever.

Deze kosten dienen zoals vermeld te zijn inbegrepen in bestekspost '211110 Consignatiedienst gladheidsbestrijding'.

Voor dit materieel dient u rekening te houden met de volgende te verzekeren waarden:

Materieel	Aantal	Waarde p/e	Totaal
Opzetstrooier	2 st	€ 45.000	€ 90.000
Sneeuwplough	2 st	€ 12.500	€ 25.000
Totaal			€ 115.00

- 02 De polis moet voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd worden

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard zal het aanstellen van een of meerdere coördinator(en), als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voor de uitvoeringsfase geschieden door de aannemer.
- 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 Bij het in elkander grijpen van verschillende werken worden de coördinatie-taken voor de uitvoeringsfase, als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit opgedragen aan de aannemer van dit bestek.

01 21 RAW-raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 05 RAW-raamovereenkomst: verstrekken van deelopdracht

- 01 De gladheidsbestrijding dient te worden uitgevoerd na opdracht van (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever. Hiertoe zal de geconsigneerde gladheid het vooraf vastgestelde telefoonnummer van de aannemer bellen. Aannemer zorgt zelf voor verdere interne berichtgeving naar eigen medewerkers.
- 02 Bij opdrachtverstrekking wordt door in overleg tussen opdrachtnemer en de geconsigneerde gladheid bepaald of er nat of droog gestrooid wordt.
- 03 Bij opdrachtverstrekking kan door (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever worden aangegeven op welke wijze cq. met welk materieel de gladheidsbestrijding dient te worden uitgevoerd.
- 04 Bij langdurige sneeuwval of ijzel of zware sneeuwval (vanaf 10-15 cm) wordt de exacte inzet van het materieel nader door de opdrachtgever bepaald. Hierbij kunnen de hoofdroutes twee of meerdere malen aaneensluitend achter elkaar behandeld moeten worden.

01 21 07 RAW-raamovereenkomst: Vaststellen som van een deelopdracht

- 01 De som van de deelopdrachten wordt bepaald conform het bepaalde in artikel 01.21.08 van de Standaard. De aannemer declareert 4-wekelijks de uitgevoerde deelopdrachten.
- 02 Declaratie vindt niet plaats dan na voorafgaande accordering van het gefactureerde door de (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever.
- 03 De aannemer verstrekt aan opdrachtgever bij overleggen van de facturen schriftelijk gegevens inzake de uitgevoerde werkzaamheden, waaronder die van de tachograaf, weekrapporten en logboek
- 04 Opdrachtgever voldoet de voornoemde declaraties binnen een maand na ontvangst.
- 05 De voor vergoeding in aanmerking komende uren van materieel worden naar boven afgerond op hele kwartieren.
- 06 De tijdsduur dat de materieelinzet door schuld van de aannemer of door onklaar geraken van voertuigen stagneert, mag niet in rekening worden gebracht.
- 07 Uitsluitend het aantal uren, dat het materieel daadwerkelijk betrokken is geweest bij het ten uitvoer brengen van gladheidsbestrijding, mag in rekening worden gebracht.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Op deze overeenkomst is de risicoregeling als gesteld in hoofdstuk 01.04 van de Standaard niet van toepassing.
- 02 De in deel 2.2 genoemde bedragen zullen met ingang van strooiseizoen 2022-2023 en vervolgens ieder daarop volgend strooiseizoen van rechtswege en zonder dat daartoe derhalve een nadere overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer vereist is, een wijziging ondergaan, die als volgt wordt berekend:
 - de bedragen uit deel 2.2. van deze overeenkomst worden vermenigvuldigd met een factor, bestaande uit een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het hieronder omschreven, dan wel het Centraal Bureau Statistiek (C.B.S.) laatstelijk bekende (al dan niet gepubliceerde) jaarindexcijfer en de noemer door het onmiddellijk aan het hiervoor genoemde indexcijfer voorafgaande jaarindexcijfer, zoals dat (al dan niet gepubliceerd) bekend is bij het C.B.S., voornoemd met dien verstande, dat de gewijzigde bedragen nooit lager zullen uitvallen dan de voor het strooiseizoen 2021-2022 overeengekomen bedragen.
- 03 Het hiervoor bedoelde jaarindexcijfer is het totaalprijscijfer Beroepsgoederenvervoer over de weg, op de meest recente tijdsbasis, zoals dit wordt bekend gemaakt bij het C.B.S.
- 04 Behoudens de in lid 02 vermelde jaarlijkse indexering vindt geen verrekening plaats op wijzigingen in loonkosten en van prijzen van bouw- en brandstoffen.
- 05 Jaarlijks wordt na indexering, de hoogte van de in deel 2.2 genoemde bedragen vastgelegd in een apart tariefblad, dat als aanhangsel bij deze overeenkomst hoort.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 4 Gladheidsbestrijding.****50 41 Begrippen Gladheidsbestrijding****50 41 01 Algemeen**

01 Te verstaan onder:

- Geconsigneerde gladheid: persoon, belast met coördineren van c.q. toezicht houden op de uitvoering gladheidsbestrijding in de Gemeente Loon op Zand en in die hoedanigheid aangewezen als handelend

02 In afwijking van artikel 50.41.01i betreft de responstijd voor voertuigen: de tijd tussen het tijdstip van oproep en het moment dat het voertuig gereed staat op de gemeentewerf om geïnstalleerd en beladen te worden.

50 41 02 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 De responstijd, als bedoeld in artikel 50.41.01 lid 02 van dit bestek bedraagt voor de werkzaamheden 30 minuten.

50 42 Eisen en uitvoering Gladheidsbestrijding**50 42 01 Algemeen**

01 De gladheidsbestrijding dient te worden uitgevoerd voor:

- a. Hoofdroute 1
- b. Hoofdroute 2

Alle nader aangeduid op de routekaart en in de bijlage behorende bij dit bestek.

02 De aannemer dient over voldoende materieel te beschikken om beide routes zoals genoemd in lid 01 gelijktijdig te kunnen strooien. Dit geldt zowel bij preventieve als bij curatieve bestrijdingsacties.

03 Eventuele knelpunten worden zo snel mogelijk gemeld aan de geconsigneerde gladheid.

50 42 03 Ter beschikking gesteld materieel opdrachtgever

01 Voor uitvoering van de strooiwerkzaamheden conform dit bestek stelt de opdrachtgever navolgend materieel beschikbaar aan de aannemer:

- 2 stuks opzetstrooimachine, type roll-on-roll-off, trechterinhoud 3 à 4 m3
- 2 stuks sneeuwplough te koppelen op DIN-plaat

02 Het strooi materieel wordt op depot van de opdrachtgever ter beschikking gesteld en opgeslagen.

HFD PAR ART LID

50 42 04 Uitrusting materieel aannemer

- 01 Door de aannemer in te zetten materieel dient geschikt te zijn voor het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materieel voor gladheidsbestrijding zoals vermeld in bepaling 50.42.03 van dit bestek.
Voor het in te zetten materieel gelden aanvullend de volgende eisen:
- Voertuigen moeten minimaal voldoen aan de euro 5 norm;
 - Ieder voertuig dient voorzien te zijn van een gps-volgsysteem en dient daarnaast bereikbaar te zijn via gsm
 - Voertuigen voorzien van naafaandrijving t.b.v. opzetstrooier
 - Voertuigen voorzien van DIN-plaat t.b.v. koppelen ploeg
- 02 De door de aannemer in te zetten voertuigen moeten in goede staat verkeren en aan de wettelijke eisen voldoen.
- 03 Ombouwkosten voor de voertuigen van de aannemer ten einde deze geschikt te maken voor het strooimaterieel van de opdrachtgever worden eenmalig verrekend volgens de daartoe opgenomen bestekspost in deel 2.2. Hiertoe dient voorafgaand aan de aanpassingen overleg plaats te vinden met de opdrachtgever.
- 04 Het beladen van het strooimaterieel dient te gebeuren met een hydraulische graafmachine op wielen. Dit materieel dient geschikt te zijn voor het efficiënt beladen van de opzetstrooimachines én aanhangstrooiwagens (inhoud ca. 1 à 1,2 m3 t.b.v. fietspaden) van de opdrachtgever. De bakinhoud van de graafmachine dient hierop afgestemd te zijn.

50 42 06 Uitvoering

- 01 In geval van aanwezige cq. aanliggende fietspaden dienen deze gelijktijdig met de rijbaan te worden gestrooid.
- 02 Op de berm, gelegen naast het te strooien wegoppervlak, dient nadrukkelijk geen zout terecht te komen

50 43 Informatie-overdracht Gladheidsbestrijding**50 44 Risicoverdeling en garanties Gladheidsbestrijding****50 45 Bijbehorende verplichtingen Gladheidsbestrijding**

HFD PAR ART LID

50 45 03 Verslaglegging, aanleveren gegevens

- 01 Na beëindiging van de behandeling van de opgedragen route dient hiervan telefonisch melding plaats te vinden aan de (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever (de geconsigneerde gladheid).
- 02 Ten behoeve van de controle van de uitgevoerde werkzaamheden verplicht de aannemer zich om van ieder in te zetten voertuig tachograafgegevens te verstrekken.
- 03 De week volgend op elke uitruk in het kader van gladheidsbestrijding, zal door de aannemer een weekrapport worden aangeleverd aan de gemeente Loon op Zand. Hierop dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te staan:
 - gewerkte uren (materieel en mensen);
 - gegevens tachograaf;
 - verwerkt zout;
 - gereden routes en frequenties;
 - tijdstip melding, aanvang strooiactie en einde strooiactie.Weekrapport dient door aannemer en opdrachtgever te worden ondertekend voor akkoord.
- 04 De aannemer houdt tevens een logboek bij met voornoemde gegevens en eventuele bijzonderheden, ongevallen e.d.
- 05 De geconsigneerde gladheid is te allen tijde gerechtigd om logboek in te zien op elk moment, daarnaast staat het (vertegenwoordigers van) de opdrachtgever te allen tijde vrij om steekproefsgewijs de werkzaamheden gedurende de uitvoering van gladheidsbestrijding te controleren.

50 45 04 Instructie en routevoorstel

- 01 Voorafgaand aan ieder winterseizoen zal een vergadering worden belegd door de gemeente Loon op Zand met afgevaardigden van de aannemer om de afspraken voor het komende winterseizoen door te spreken.
- 02 Jaarlijks vindt er een startbijeenkomst plaats met de opdrachtgever en alle door de aannemer in te zetten personeel voor toelichting aangaande werking ter beschikking gesteld materieel, gang van zaken op de werf, werkafspraken, etc.
- 03 De aannemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor instructie van het eigen personeel.

50 45 05 V&G-plan

- 01 De aannemer levert tijdens de eerder genoemde instructie voor ieder winterseizoen een V&G-plan ter goedkeuring aan conform de dan geldende eisen en regelgeving, aan de opdrachtgever. Tijdens het strooiseizoen dient volledig conform dit V&G-plan gehandeld te worden.

50 45 06 Evaluatie

- 01 De samenwerking op grond van deze overeenkomst zal jaarlijks aan het eind van het seizoen geëvalueerd worden.
- 02 Indien een van de partijen de samenwerking wenst te beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 jaar.

HFD PAR ART LID

50 45 08 Uitbreiding routes

- 01 De routes in bijlage 1 en 2 en op tekening zijn indicatief. Aan de start van ieder strooiseizoen worden in overleg met de Opdrachtgever de definitieve routes voor dat strooiseizoen bepaald.
- 02 De aannemer aanvaardt voorhands een eventuele uitbreiding van de voor de gladheidsbestrijding te behandelen routes. Verrekening hiervan vindt plaats op basis van lengte van de route in hele kilometers.
- 03 Een dergelijke uitbreiding is niet van invloed op de vergoeding voor consignatiedienst zoals bedoelt in bestekspostnr. 211110 van deze overeenkomst.
- 04 In het geval van ingestelde omleidingsroutes op de strooiroute, dienen de omleidingsroutes ook gestrooid te worden. Deze tijdelijke omleidingsroutes worden niet verrekend.

50 46 Bouwstoffen Gladheidsbestrijding**50 46 01 Wegenzout en pekkel**

- 01 Wegenzout en pekkel wordt door de opdrachtgever aangekocht en op het terrein van de opdrachtgever opgeslagen.

50 47 Meet- en verrekenmethoden Gladheidsbestrijding**50 47 01 Kortingen**

- 01 Indien de aannemer de voorgescreven responstijd en/of strooitijd overschrijdt, kan worden overgegaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom.
- 02 De korting voor het overschrijden van de responstijd bedraagt € 250,- per overschrijding en geldt per voertuig per dag.
- 03 De korting voor het niet bereikbaar zijn bij oproep bedraagt € 250,- per niet bereikbare oproep.
- 04 De korting voor het overschrijden van de strooitijd bedraagt € 250,- per overschrijding en geldt per route per dag.
- 05 Kortingen kunnen zonder ingebrekestelling worden opgelegd.
- 06 Wanneer de aannemer naar de mening van de opdrachtgever de werkzaamheden in redelijkheid niet naar behoren en overeenkomstig deze overeenkomst uitvoert, is hij gehouden op eerste aanmaning die werkzaamheden binnen één uur na de aanmaning alsnog naar behoren te vervullen, zonder dat de aannemer hiervoor kosten in rekening kan brengen.
- 07 De aanmaning kan zowel mondeling als schriftelijk of per fax geschieden door de (vertegenwoordiger van) de opdrachtgever.
- 08 Tot het niet naar behoren uitvoeren van werkzaamheden kan worden gerekend:
 - het strooien van te weinig zout overeenkomstig het bepaalde in artikel 50.43.03.
- 09 Indien de aannemer na een aanmaning als bedoeld in lid 05 alsnog in gebreke blijft bij de uitvoering van de verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst, dan

HFD PAR ART LID

wordt een korting in rekening gebracht van € 1.000,-- per dag voor iedere dag, dat de aannemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever om aanspraak te maken op schadevergoeding jegens aannemer. Deze korting is niet voor matiging vatbaar.

Behoort bij: B1794-01

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B1794-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: B1794-01

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
111110	Rijden referentieroutes	keer	4,00F		
111120	Vorbereiden vlootschouw	keer	4,00F		
111130	Aanpassen voertuigen aannemer.	keer	1,00F		
2	Gladheidsbestrijding				
21	Beschikbaarheid				
211110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	88,00F		
22	Bestrijdingsacties				
2211	<u>Preventief strooien</u>				
221110	Preventief strooien, hoofdroute 1	keer	60,00F		
221120	Preventief strooien, hoofdroute 2	keer	60,00F		
2221	<u>Curatief strooien en ploegen</u>				
222110	Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, ma-vr 7-19	uur	52,00F		
222120	Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, ma-vr 19-7	uur	52,00F		
222130	Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, zaterdagen	uur	20,00F		
222140	Inzetten vrachtauto t.b.v. strooien en ploegen, zon-/feestdagen	uur	20,00F		
23	Werkzaamheden op steunpunt opdrachtgever				
2311	<u>Beladen materieel</u>				
231110	Beladen strooimachines ma-vr 7.00-19.00	uur	68,00F		
231120	Beladen strooimachines ma-vr 19.00-7.00	uur	68,00F		
231130	Beladen strooimachines zaterdagen	uur	28,00F		
231140	Beladen strooimachines zon-/feestdagen	uur	28,00F		
2312	<u>Ondersteuning serviceteam opdrachtgever</u>				
231210	Inzetten werknemer serviceteam ma-vr 7-19	uur	96,00F		
231220	Inzetten werknemer serviceteam ma-vr 19-7	uur	24,00F		
231230	Inzetten werknemer serviceteam zaterdagen	uur	24,00F		
231240	Inzetten werknemer serviceteam zon-/feestdagen	uur	24,00F		
8	Werken van algemene aard				
81	Inzetten mensen en materieel				
8111	<u>Inzetten mensen</u>				
811110	Inzetten werknemer.	uur	16,00F		
8121	<u>Inzetten materieel</u>				
812110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	16,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				