

SNK27 KUNSTSTOF SNEEUWPLOEG

Aantal: 2

Kunststof sneeuwplaat met hoge ruimprestatie door de uitgeknipte vormgeving.

Deze lichtgewicht sneeuwplaat is speciaal ontwikkeld om besneeuwde wegen snel en efficiënt te ruimen.

De vormgeving van het ploegblad zorgt ervoor dat sneeuw gemakkelijk wordt gelost en voorkomt dat sneeuw of slush overstuiven. De sneeuwplaat is allround inzetbaar: bij hoge en lage snelheden en bij verse sneeuw, smeltsneeuw en licht ingereden sneeuw. Door onder andere het toepassen van rvs pluinstangen, rvs bouten en moeren, een meerlaags verf-systeem en het volledig kunststof PE ploegblad vergt de plaat een minimum aan onderhoud.



Getoonde afbeelding kan afwijken van uw specificatie

Basismachine

SNK27 - Lichtgewicht sneeuwplaat met een onderhoudsvrij kunststof ploegblad

Ploegbladbreedte 270 cm

Werkbreedte 240 cm

Ploegblad in opvallende gele kleur RAL1018

Ploegblad uitvoering

Meerdelige rubber slijtstrook met speciale inlage, 30 mm dik

Markeringsstokken

Aanbouwsysteem

Aanbouwframe t.b.v. grootte 5 (DIN 76060, type A)

Hydraulisch systeem voor electro-hydraulische unit

Accessoires

Parkeersteunen met wielen

Toebehoren

Set kraagbouten M30 (grootte DIN-5)

Zwenkwielen met hoogteverstelling d.m.v. onderleggringen

Rood/Wit markering op voor- & achterzijde ploegblad.

LED breedte markeerverlichting

Koplampenset (24V)

Overige accessoires

EPZ unit 24 Volt voor het heffen en zwenken

-voorzien van PS7 bedieningskast

