

RENVOOI

MATERIALEN

keizerzandsteen, dik 150mm

betonsteen, dik 150mm

porsele, dik 150mm

sanitair wanden, volgens leverancier

houtskoolbouw wand

betonwand

grafiek beton

30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (WBOB0)

60 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (WBOB0)

90 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (WBOB0)

deur die zelfsluitend is uitgeroepen en in combinatie met het kozijn een brandverendheid heeft van 30 minuten

deur die zelfsluitend is uitgeroepen en in combinatie met het kozijn een brandverendheid heeft van 60 minuten

deur die zelfsluitend is uitgeroepen en in combinatie met het kozijn een brandverendheid heeft van 90 minuten

deuren in vluchtrichting voorzien van paneelbeslag

deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpstukken (in vluchtrichting)

vluchtwegmarkering

mobiel buisapparaat

brandstangapparaat, slanglengte > 10 m

Het gebouw moet de volgende gebruiksfuncties:

- bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, sportfunctie en overige gebruiksfuncties

- de bouwconstructie heeft gedeeltelijk een brandverendheid tot bezwijken van 60 minuten

- de constructies welke een invloed kunnen zijn op de brandverende scheidingsconstructies

- de brandverendheid van doorvoertopen door brandverende wanden of vloeren is gelijk aan die van de van de desbetreffende wand of vloer

- de gelijke brandverendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/waardt aangegeven d.m.v. een geldig rapport

- de isolatiematerialen van het dak en grond in een niet-onbrandbare kwaliteit

- een zijde van een constructieonderdeel de grens aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 5m boven het meestniveau ligt, voldoet

- voor het aanduidende terras tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B

- materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een hok of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een invindende doornende

- de automatische schuifdeuren (en/of) ramen bij brand, stroomuitval of andere calamiteiten handmatig zonder sleutel of en een ander los voorwerp geopend kunnen worden

- noodverlichting conform bouwbesluit artikel 6.2

- vloeren bij brand conform bouwbesluit artikel 6.2

- vloerconstructies conform bouwbesluit artikel 6.2

- deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5081 bereikbaar zijn voor

- brand, vallen en volgens NEN 1016 bepaalde brandverendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven vereistenklasse 2

- veiligheidsbevestiging conform NEN 3569

- de wateropname van toegestane materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten is conform NEN 2718

- douches en baden een vrije doorgang van min 100mm, tenzij anders is aangegeven op de plattegrond

- een voldoende scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. E.g.a. volgens art. 3.69 van het Bouwbesluit 2012

- constructies volgens opgegeven/afgegeven constructie

- installaties volgens opgegeven/afgegeven installatie

- PMS is bereikbaar afgevoerd naar buiten grond > 0,30 m

- bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling 3.10

- Trappen conform bouwbesluit afdeling 2.3

- vloerconstructies conform bouwbesluit afdeling 2.3

- vering van vloer conform bouwbesluit afdeling 3.5

- lichtdichtheid conform bouwbesluit afdeling 5.1, artikel 5.4

- waterdichtheid conform bouwbesluit afdeling 3.5

Gemeente Zaanstad

Zwembad de Slag

02 Dak

2018180

Schaal

1: 100

Formaat

A0

Datum

19.02.2021

Concept

CONCEPT

Teknische tekening

P-504

www.venhoevenCS.nl