

Aan Alle partijen
Kopie aan

Van R. Kabel
Afdeling Energie & Systemen
Telefoonnummer 020 4606975
Pagina 1 van 4

Datum 3 februari 2015
Bijlagen Nvt.
Onderwerp Vergunning werken aan Brandmeld Centrale en
 BMI componenten, in BMI beveiligde ruimtes
 tunnelstations

Formulier Vergunning werken aan brandmeldinstallatie en/of BMI (beveiligde) ruimtes

In de diverse metro technische ruimtes en op perrons, perronhallen en tunnels zijn brandmeld-installaties aanwezig.

Dit formulier bevat de beheersmaatregelen voor het handhaven van de in NEN 2654-1:2002 vastgelegde eisen rond het BMI beheer en de aanvullende eisen vanuit eigenaar.

Uitgangspunten

- Brandgevaarlijke werkzaamheden tijdens exploitatie op de publiek toegankelijke ruimtes zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden, in overleg met beheerder, te bespreken;
- brandgevaarlijk werk in technische/ overige ruimtes wordt altijd door minimaal twee medewerkers verricht waarbij één de taak van toezicht heeft;
- maak werkplek voor start werk vrij van brandbare materialen;
- als brandbare materialen niet verwijderd kunnen worden moeten deze afdoende afgeschermd of natgehouden worden;
- het werkgebied moet door de aannemer tijdens en tot 1 uur na het uitvoeren van de werkzaamheden gecontroleerd worden op het ontstaan van brand;
- Het gebied waar vuur of vonken kunnen komen moet afgezet worden (pylonen of lint) zodat onbevoegden de werkplek niet betreden;
- werkzaamheden die warmte-, stof-, rook,- en/of vonkvorming inhouden zoals b.v. boren, zagen, droog schuren, schoonmaken, toepassen oplosmiddelen en gebruik van warmte- en rook genererend gereedschap, zijn **niet toegestaan** in de ruimte waar de BMI is geplaatst of in BMI beveiligde ruimtes;
- bouwkundige aanpassingen aan ruimtes dienen gemeld te worden aan beheerder.

Alle partijen die werkzaamheden aan de BMI of BMI beveiligde ruimtes gaan uitvoeren, moeten vooraf goedkeuring aan de GVB beheerder BMI vragen via dit formulier.

Doel Vergunning BMI:

- dient ter vaststelling óf er mitigerende maatregelen nodig zijn en welke dat zijn voor de voorgenomen werkzaamheden;
- is integraal onderdeel van het werkplan dat onder een Vergunningsaanvraag dient te worden aangeleverd;
- moet goedgekeurd zijn door de RS beheerder BMI **voor start van het werk**, zonder goedgekeurd formulier geen werktoestemming!;
- dient op werklocatie aanwezig te zijn.

Ingeval van inspectie wordt gecontroleerd op aanwezigheid van deze Vergunning.

Datum

3 februari 2015

2 van 4

1. Algemene informatie voor de werkaanvraag BMI

Ref. GVB Werkplan nr.:		
Bedrijfsnaam:		
Contact:		
Telefoonnr.:		
e-mailadres:		
Project:		
Werkvergunningnr.:		
Reden aanvraag:		
Contactpersoon ter plaatse werk en tel.nr.:		
Datum en tijd werkzaamheden:		
Betreffende metrostation(s):		
Veiligheidsdocumenten:	VCA ☐	Veiligheidsinstructie GVB ☐

Welke werkzaamheden aan de BMI of in BMI ruimtes? En reden ?

[illegible]

3. Te nemen voorzorg maatregelen door aanvragende partij

☐ Brandveiligheid / explosie/ open vuur		
Werkzaamheden	Gevaren	Maatregelen
☐ Lassen	☐ Brand	☐ Brandblusser
☐ (Hard) solderen	☐ Explosie	☐ Brandwerende platen/dekens
☐ Branden	☐ Inademen stof/ damp	☐ PBM's
☐ Externe warmtebron	☐ Chemicaliën	☐ Branddetectie/ doormelding in test zetten
☐ Vonkvormend gereedschap, slijpen	☐ Warmtestraling	☐ Stofkappen alarmdetectie
☐ Niet explosieveilige elektri. Apparaten	☐ Uitval detectie	☐ Melders tijdelijk uit detectie schakelen
☐ Verbrandingsmotoren	☐ Geen blusmiddelen	☐ Doormelding blokkeren
☐ Schoonmaak werkzaamheden	☐	☐ Inzet brandwacht
☐ Brandscheidingen aanpassen		☐
☐ stof vormende werkzaamheden		
☐		
Werken aan BMI / Telecom/ netwerk/besturingsinstallatie		
Werkzaamheden	Gevaren	Maatregelen
☐ Onderhoud	☐ Uitval systemen	☐ Uitschakelen systemen
☐ Schoonmaak werkzaamheden aan de BMI	☐ Onterecht alarm	☐ Brandwacht
☐ Inspectie	☐ BMI dekking niet volledig	☐ Advies technisch beheer
☐ Storing		☐ Buiten exploitatie
☐ Andere werkzaamheden		☐ Toezichthouder
☐ Modificatie		

Datum 3 februari 2015
Pagina 4 van 4

Aanvullende maatregelen	
Akkoord beheerder BMI	JA ☐ NEE ☐ Naam: Tel.nr.:
Uitvoerdend beheerder BMI	Naam: Tel.nr.: