

Wijzigingen in besteksposten in Nota van Inlichtingen 1 (d.d. 29-03-2019) t.o.v. Raamovereenkomst Civiel Werk 'In de Trambaan' 2019-2024 V 2019-03-01	
Postnr.	Wijziging betreft
118810	Verwijderen coating bestekspost ongewijzigd, omgenummerd naar 118910
118910	Opnemen + afvoer eerder gebroken onderbedbeton bestekspost ongewijzigd, omgenummerd naar 118810
130260 130460 130660	aanbrengen PVC t.p.v. trambaan OB + BB tot kop rail Posten uit bestek verwijderd
130276 130476 130676 135210 135610	Aanbrengen bovenbedbeton Gevraagde sterkteklasse beton gewijzigd van C16/20 naar C20/25
131430 131630	Opn. sleufbedekking, OB + BB, BS kop rail br 0,7 m Posten uit bestek verwijderd
135230 135630	Aanbr. onder- en bovenbed - tot kop rail br 0,7 m Posten uit bestek verwijderd
136520	Doorspuiten waterafvoer onder hoge druk tekstuele aanpassing: In dit geval 2 baksetjes en 2 wissels => "Per doorspuiting van 1 leiding te rekenen op max. 2 baksetjes of 1 wissel"
154	Bescherming aanbrengen spoor alle verwijzingen naar Novacell verwijderd en verwijzingen opgenomen naar deel 3, artikel 38.16.02
154120 154160 154310 154360 154560	Traverse-stang voorzien van railcoating Hoeveelheid ter Inlichting gewijzigd (traversetang opp. 0,286 => 0,228 m2)
163000	Aanbrengen onderlegmateriaal. Aan bestekspost ontbrekende dikte PE-folie toegevoegd: PE-folie dik 0,05 mm (max. 0,1 mm)
1649	Aanbr. voegvulling tegen rail Ter verduidelijking onderstaande tekst in tussenhoofd toegevoegd: "**NB** het toe te passen materiaal dient bestand te zijn tegen temperaturen van 300 graden Celsius, zonder dat dit de eigenschappen van het materiaal nadelig beïnvloed, zie deel 3 artikel 38.26.01 lid 10 ."
176001 176011 176023 176201 176211 176223 176401 176411 176223	Aanbrengen porfierlaag Wijze van verdichten gewijzigd van: deficode 9: "Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer, doch ten minste gelijkwaardig aan wat is te halen met een trilunit aan de kraanarm die de platen integraal vasttrilt." naar deficode 1: "Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer"
318110 318120	Opbreken bovenbed tot bk kop rail Posten uit bestek verwijderd
330260	Aanbrengen PVC t.p.v. trambaan onder + bovenbed tot kop rail Post uit bestek verwijderd
330276 363061	Aanbrengen bovenbedbeton Gevraagde sterkteklasse beton gewijzigd van C16/20 naar C20/25
331230	Opnemen sleufbedekking onderbed en bovenbed tot kop rail Post uit bestek verwijderd
335230	Herstellen sleufbedekking onderbed en bovenbed tot kop rail Post uit bestek verwijderd

Wijzigingen in besteksposten in Nota van Inlichtingen 1 (d.d. 29-03-2019) t.o.v. Raamovereenkomst Civiel Werk 'In de Trambaan' 2019-2024 V 2019-03-01	
Postnr.	Wijziging betreft
354	Bescherming aanbrengen spoor alle verwijzingen naar Novacell verwijderd en verwijzingen opgenomen naar deel 3, artikel 38.16.02
354160	Traverse-stang voorzien van railcoating Hoeveelheid Ter Inlichting gewijzigd (traversetang opp. 0,286 => 0,228 m2)
3649	Aanbr. voegvulling tegen rail Ter verduidelijking onderstaande tekst in tussenhoofd toegevoegd: ***NB** het toe te passen materiaal dient bestand te zijn tegen temperaturen van 300 graden Celsius, zonder dat dit de eigenschappen van het materiaal nadelig beïnvloed, zie deel 3 artikel 38.26.01 lid 10 ."
376001 376011 376023	Aanbrengen porfierlaag Wijze van verdichten gewijzigd van: deficode 9: "Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer, doch ten minste gelijkwaardig aan wat is te halen met een trilunit aan de kraanarm die de platen integraal vasttrilt." naar deficode 1: "Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer"
5	KLUSSEN In alle posten waar stond opgenomen dat gerekend moest worden met 2 man veiligheidsman => aangepast naar rekenen met 1 man .
511410 521140 531410 541140	Eenmalige kosten van een klus -dag Ter verduidelijking onderstaande tekst in posten toegevoegd: "Alleen voor die situatie die niet in onderstaande serie reeds is gestandaardiseerd en tevens voor situaties dat de aannemer gevraagd wordt uit te rukken voor een klus, maar dat geen werkzaamheden worden verricht. "
5120 5121 5320 5321	Onderhoud bitumineuze voegvulling alle verwijzingen in de posten naar Shell Mexphalt verwijderd, aan tussenhoofden de volgende tekst toegevoegd: ***NB** Bij het aanbrengen van voegvulling in bogen met straal kleiner dan 250 m dient het toe te passen materiaal bestand te zijn tegen temperaturen van 300 graden Celsius, zonder dat dit de eigenschappen van het materiaal nadelig beïnvloed, zie deel 3 artikel 38.26.01 lid 10 ."
512210	Onderhoud Voegvulling SM dik 10 mm Post verwijderd
521620 531620 541620	Combi (3st) TBplaat herleggen/vervang door noodbes Post omgenummerd 521620 => 521630 Post omgenummerd 531620 => 531630 Post omgenummerd 541620 => 541630
521620 531620 541620	TBplaten vervangen door noodbestr.(de extra stuks) Posten toegevoegd
532210	Onderhoud Voegvulling SM dik 10 mm Post verwijderd
640770	Verwijderen en voorbereiden putafdekking Post toegevoegd (Verwijderen en voorbereiden putafdekking)
695130	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Kleur coating toegevoegd (kleur zwart, RAL 9005)
695140	Aanbrengen hek. Kleur coating toegevoegd (kleur zwart, RAL 9005)
7055	Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken diverse tekstuele aanpassingen
705540	Instandhouden waarschuwingshekken Hoeveelheid gewijzigd van "week" naar "st."
890010	Vergoeding kwaliteitsplan Raamovereenkomst Post verwijderd