

Wijzigingen in besteksposten in Nota van Inlichtingen 2 (d.d. 10-04-2019) t.o.v. Raamovereenkomst Civiel Werk 'In de Trambaan' 2019-2024 incl Nvl1 (d.d. 29-03-2019)	
Postnr.	Wijziging betreft
1737	Aanbrengen straatbakstenen, met 'lichte' expl. besteksposten uit serie 1737 omgenummerd naar 1736
1739	Aanbrengen straatbakstenen, met 'zware' expl. besteksposten uit serie 1739 omgenummerd naar 1737
1739	Zagen en knippen BSS en SBS besteksposten toegevoegd: 179320 zagen van BSS en SBS 179340 knippen van BSS en SBS
174050 174060 174250 174260	Aanbrengen betontegels 80 mm dik Posten verwijderd
174920	Zagen betontegels 80 mm dik Post verwijderd
174930	Knippen van bestrating dik 45-50 mm Nieuwe bestekspost toegevoegd
614020	Verwijderen funderingslaag steenmengsel Tekstueel toegevoegd: " Gerekend dient te worden met 200 mm . "
614100	Verwijderen funderingslaag steenmengsel Tekstueel toegevoegd: " Gerekend dient te worden met 300 mm . "
615860	Opbreken betonstraatstenen Keiformaat Tekstueel toegevoegd: " Hele stenen palletteren. Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. "
625110	Verwijderen bomen.(d. < 0,20 m) Tekstueel toegevoegd: " door middel van stobbefrees . "
625130	Verwijderen bomen.(d. 0,30 - 0,50 m) Tekstueel toegevoegd: " door middel van stobbefrees . "
643110	Aanbrengen kabelbuis Tekst verwijderd: " inclusief opnemen en weer aanbrengen verhardingen. "
657000 657010 657020 657030	Aanbrengen betonsloof Tekstueel toegevoegd: " Breedte zie tekening bij deelopdracht (200 tot 400 mm) . "
660310 661130	Aanbrengen BSS KF halfsteens Tekstueel aangepast naar: " Inclusief Eventuele markering aanbrengen volgens bestekspost 660550 "
668200 668340	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 Tekst in besteksposten verwijderd: " Inclusief eventuele markering "
6691	Zagen tegels Tekst gewijzigd in: "Zagen en knippen tegels"
669120	Zagen van bestrating dik 70-80 mm. Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd: 20,00 => 180,00 m
669120	Zagen van bestrating dik 70-80 mm Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd van 20,00 m naar 180,00 m

Wijzigingen in besteksposten in Nota van Inlichtingen 2 (d.d. 10-04-2019) t.o.v. Raamovereenkomst Civiel Werk 'In de Trambaan' 2019-2024 incl Nvl1 (d.d. 29-03-2019)	
Postnr.	Wijziging betreft
669130 669140	Knippen tegels, resp 50 mm en 80 mm dik Nieuwe besteksposten toegevoegd
667520 667540	Zagen en knippen BSS en SBS Nieuwe besteksposten toegevoegd: 667520 zagen van BSS en SBS 667540 knippen van BSS en SBS
7051	Verkeersmaatregelen houten of kunststof schotten Tekst onder tussenhoofd geheel verwijderd "Verplaatsen wordt beschouwd als algemene uitvoeringskosten. Verplaatsen wordt alleen betaald in heel bijzondere gevallen die in redelijkheid niet waren te voorzien. Betaling vindt dan plaats op de post manuren met een maximum van de post aanbrengen en verwijderen."
705130	Verplaatsen kunststof schotten voetgangers. Nieuwe bestekspost toegevoegd
704010 704020 704030 704040 704050 754060 704070	Mobiliseren materieel Tekstuele wijzigingen in de besteksposten: alle verwijzingen naar calamiteiten verwijderd.
7056	Rijdende afzetting Tekst onder tussenhoofd toegevoegd: " Per keer te rekenen met de inzet van 1 dag, maar nooit méér dan 1 keer per 1 dag "
705620	Toepassen rijdende afzetting.(middel) tekst in bestekspost verwijderd de werkzaamheden van maatregel A, B, C, E
7901	Inrichten werkterrein tekst in tussenhoofd gewijzigd: **NB** Het inrichten wordt alleen betaald indien dit meer is dan reeds nodig was op grond van onderdeel 'In de Trambaan' Indien als gevolg van gecombineerd uitvoeren van werkzaamheden "in de Trambaan" en "Naast de Trambaan" extra voorzieningen benodigd zijn zullen die op bestaande besteksposten verrekend worden, danwel onder dit tussenhoofd in een deelopdracht worden opgenomen.
790110 790120 790130 790140 790150 790160 790210 790220 790230 790240 790250 790260	Inrichten werkterrein Opruimen werkterrein besteksposten verwijderd: inrichten en opruimen werkterrein