

2^e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van de aanbesteding 2018-46A Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en verder

Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de tweede inlichtingenronde en hun beantwoording, en eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds.

Datum: 12 april 2019 gewijzigde definitieve versie (wijzigingen t.o.v. eerdere versie zijn geel gemarkeerd)

Beantwoording gestelde vragen

Intern nr	Vraagtitel	Gepubliceerde vraag	Gepubliceerd antwoord
778652	Nv11 vraag 778652 Deel 3 naast de trambaan Algemeen	Er zijn veel dubbelingen in deel 3 naast de trambaan met deel 3 GVB. Dit kan voor enige verwarring zorgen. Wij verzoeken u één integraal deel 3 op te stellen.	GVB heeft voorlopig geen capaciteit om de twee bestekken te integreren. Tot nader orde zal er bij de uitvoering van dit RAW raamcontract met de twee verstekte RAW raamcontracten gewerkt gaan worden.
778662	Nv11 vraag 778662 Deel 3 naast de trambaan art. 34 11 01 lid 01	Bij OVL werkzaamheden in Amsterdam is er een nieuwe procedure van toepassing, is hier in het bestek rekening mee gehouden?	Ten behoeve van eisen aan (tijdelijke) verlichting is aan de raamovereenkomsten in de delen 3 de paragrafen 34.3 en 62.3 toegevoegd.
778674	Nv11 vraag 778674 Bestek deel 1 Par. 10 sub 7	Hoe worden de kortingen berekend? 10% over de omzet van dat onderdeel van de ovk bij een score van 1. Kunt u nader toelichten hoe dit wordt bedoeld, daar het op dit moment niet duidelijk is hoe een eventuele korting wordt gekwantificeerd?	Als je doet wat je beloofd is er geen korting van toepassing. Als je lager scoort dan een 6 wordt de korting naar rato verrekend.
77003	Nv11 vraag 77003 Bestek deel 2.2 posten 318110, 318120 en 263410	Posten zijn overbodig, werkzaamheid komt nagenoeg niet voor (Opbreken bovenbed tot kop rail) Gepubliceerd antwoord Nv11: Posten 318110, 318120 en 263410 zijn uit bestek verwijderd	Per abuis is in de 1 ^e Nota opgenomen dat post 263410 uit de raamovereenkomst verwijderd moet worden.

77005	NvI1 vraag 77005 Bestek deel 2.2 posten 1541, 1543, 1545 en 3541	Aan Bestek toevoegen coaten traversestangen in bulk op BWP Gepubliceerd antwoord NvI1: Posten 154180 en 154190 aan bestek toegevoegd. Hoeveelheden van de posten 154160, 154360, 154560, 354160 aangepast.	Als gevolg van voortschrijdend inzicht is besloten de posten 154180 en 154190 niet toe te voegen aan de raamovereenkomst en de hoeveelheden van de posten 154160, 154360, 154560 en 354160 weer terug te zetten naar de initiële hoeveelheden van de oorspronkelijke RO
789503	Bestek/beschrijvend document NvI intern nr 778588	Hoe dient de afwijking in hoeveelheid vóór opbreken gemeten te worden (Bijvoorbeeld afwijking dikte onderbedbeton)	In de voorbereiding wordt op basis van uitgevoerde boorkernen een gemiddelde (extra) dikte bepaald, waarop de hoeveelheden in de deelopdracht worden bepaald. Tijdens de uitvoering dient regelmatig gecontroleerd (gemeten) te worden of de veronderstelde diktes overeenkomen (conform par. 29 lid 02 UAV). Na afloop van de werkzaamheden kan aan de hand van de door de aannemer te leveren stortbonnen een grove inschatting gemaakt worden of de uw metingen juist waren.
789502	Bestek/beschrijvend document Post 704	Conform de posten betreft het mobilisatie voor een calamiteit. Hoe wordt de mobilisatie voor de werkzaamheden niet zijnde een calamiteit verrekend?	In alle posten worden de verwijzingen naar mobilisatie t.b.v. calamiteiten verwijderd. De posten betreffen mobilisatie t.b.v. geplande werkzaamheden.
789496	Bestek/beschrijvend document NvI	Kunnen wij er van uitgaan dat met het aanleveren van het nieuwe RSX-bestand de oude raamovereenkomst (d.d. 01-03-2019 is komen te vervallen?	Ja dit is correct. Zoals u in Tenderned kunt zien is deze versie ongeldig gemaakt per 29 maart 2019.
789488	Bestek/beschrijvend document RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-03-28 incl verwerkte NvI 1	01 01 06 lid 04 Wat wordt bedoeld met hetzelfde prijsniveau?	Bedoeld wordt dat als een bijkomende post opgenomen wordt in een deelopdracht verwacht wordt dat de onderbouwing van de prijs per eenheid van die post gebaseerd is op vergelijkbare wél in de raamovereenkomst opgenomen posten (ten aanzien van productie, prijzen, tarieven etc.) Dit betreft een toelichting. De bepaling zal niet worden gewijzigd.
789486	Aanbestedingsprocedure NvI	U verstrekt geen overzicht met gewijzigde posten. Wij verzoeken u alsnog een overzicht aan te leveren voor de 1e en tevens voor de 2e nota van inlichtingen voor	zie bijgevoegde pdf

		alle wijzigingen op de raamovereenkomst. Omdat het nu niet duidelijk is wat er gewijzigd is en het dus extreem veel uitzoekwerk kost om dit inzichtelijk te maken.	
789484	Bestek/beschrijvend document Post 7901	Hoe wordt bepaald dat "dit meer is dan reeds nodig op grond van onderdeel 'In de Trambaan'?"	Omdat bij het opstellen van de Raamovereenkomst de extra kosten ten opzichte van het werk in de trambaan vastgesteld kunnen worden is besloten de posten die onder 7901 staan te laten vervallen. De tekst onder het tussenhoofd wordt aangepast: **NB** Het inrichten wordt alleen betaald indien dit meer is dan reeds nodig was op grond van onderdeel 'In de Trambaan' Indien als gevolg van gecombineerd uitvoeren van werkzaamheden "in de Trambaan" en "Naast de Trambaan" extra voorzieningen benodigd zijn zullen die op bestaande besteksposten verrekend worden, dan wel onder dit tussenhoofd in een deelopdracht worden opgenomen.
789482	Bestek/beschrijvend document Post 705630	Met hoeveel uren/dagen per keer dienen wij rekening te houden?	U dient te rekenen op de inzet van 1 dag. Tekst aan tussenhoofd 7056 toegevoegd: <i>"Per keer te rekenen met de inzet van 1 dag, maar nooit méér dan 1 keer per 1 dag."</i>
789481	Bestek/beschrijvend document Post 705630	Met welke verkeersmaatregelen dienen wij rekening te houden?	U dient te rekenen op de inzet van 1 dag. Tekst aan tussenhoofd 7056 toegevoegd: <i>"Per keer te rekenen met de inzet van 1 dag, maar nooit méér dan 1 keer per 1 dag."</i>
789479	Bestek/beschrijvend document Post 705620	Met hoeveel uren/dagen per keer dienen wij rekening te houden?	U dient te rekenen op de inzet van 1 dag. Tekst aan tussenhoofd 7056 toegevoegd: <i>"Per keer te rekenen met de inzet van 1 dag, maar nooit méér dan 1 keer per 1 dag."</i>
789477	Bestek/beschrijvend document Post 705620	Wat is maatregel A, B, C en E?	De verwijzing naar maatregelen A, B, C, E vervalt. Het essentiële verschil tussen posten 705610 en 705620 blijkt uit de in de post opgenomen in te zetten middelen.
789474	Bestek/beschrijvend document Post 705610	Met hoeveel uren/dagen per keer dienen wij rekening te houden?	U dient te rekenen op de inzet van 1 dag.

			Tekst aan tussenhoofd 7056 toegevoegd: "Per keer te rekenen met de inzet van 1 dag, maar nooit méér dan 1 keer per 1 dag."
789473	Bestek/beschrijvend document Post 7051	Omdat het een raamovereenkomst betreft kunnen wij nooit van te voren bepalen hoe vaak de schotten verplaatst worden per deelopdracht. Wij vragen u dan ook om de tekst onder 7051 te laten vervallen en een post op te nemen voor het verplaatsen van schotten. Gelijk aan de bouwhekken en dranghekken conform 7050.	U heeft gelijk, aan de raamovereenkomst is post 705130 toegevoegd: "verplaatsen loopschotten." De tekst in tussenhoofd 7051 is geheel verwijderd.
789471	Bestek/beschrijvend document Post 6933	Hoe wordt er met de mobilisatie omgegaan als 1 projectopdracht in meerdere fasen wordt uitgevoerd?	Bij uitvoering in door de opdrachtgever opgegeven x fasen zal x keer gemobiliseerd moeten worden en zal dit dan ook x keer verrekend worden, conform de reeds in tussenhoofd 7040 opgenomen tekst.
789470	Bestek/beschrijvend document Post 668440	Wat is de breedte van de stroomlaag?	Te rekenen op een stroomlaag met breedte 300 mm. Tekstueel aan bestekspost toegevoegd
789468	Bestek/beschrijvend document Post 668370	Wat is de minimale en maximale breedte?	In de post is reeds opgenomen "Alle breedtes". Ter compensatie van de breedte informatie is aan de raamovereenkomst een post zagen betontegels opgenomen (post 669120) én zal een post knippen betontegels worden opgenomen (post 669140) In de bepaling van de prijs per eenheid (m2) behoeft dus géén rekening gehouden te worden met pasmaken van bestrating.
789466	Bestek/beschrijvend document Post 668340	Wat is het percentage markering?	De tekst "Inclusief eventuele markering" is verwijderd
789464	Bestek/beschrijvend document Post 668340	Wat is de minimale en maximale breedte?	In de post is reeds opgenomen "Alle breedtes". Ter compensatie van de breedte informatie is aan de raamovereenkomst een post zagen betontegels opgenomen (post 669120) én zal een post knippen betontegels worden opgenomen (post 669140) In de bepaling van de prijs per eenheid (m2) behoeft dus géén rekening gehouden te worden met pasmaken van bestrating.
789463	Bestek/beschrijvend document	Wat is het percentage markering?	De tekst "Inclusief eventuele markering" is verwijderd

	Post 668200		
789460	Bestek/beschrijvend document Post 668200	Wat is de minimale en maximale breedte?	In de post is reeds opgenomen "Alle breedtes". Ter compensatie van de breedte informatie is aan de raamovereenkomst een post zagen betontegels opgenomen én zal een post knippen betontegels worden opgenomen (post 669140) In de bepaling van de prijs per eenheid (m2) behoeft dus géén rekening gehouden te worden met pasmaken van bestrating.
789459	Bestek/beschrijvend document Post 668160	Wat is de minimale en maximale breedte?	In de post is reeds opgenomen "Alle breedtes". Ter compensatie van de breedte informatie is aan de raamovereenkomst een post zagen betontegels (post 669110) én zal een post knippen betontegels worden opgenomen (post 669130) In de bepaling van de prijs per eenheid (m2) behoeft dus géén rekening gehouden te worden met pasmaken van bestrating.
789456	Bestek/beschrijvend document Post 661130	Wat is het percentage markering?	Tekstueel aangepast naar: Inclusief eventuele markering aanbrengen volgens bestekspost 660550
789455	Bestek/beschrijvend document Post 660310	Wat is het percentage markering?	Tekstueel aangepast naar: Inclusief eventuele markering aanbrengen volgens bestekspost 660550
789453	Bestek/beschrijvend document Post 660	Dient het formatteren/palleteren van bestratingsmaterialen in de opbrekpost te zitten? Zo nee, graag hier een post voor opnemen.	Aan bestekspost 615860 (Opbreken BSS) is toegevoegd: "Hele stenen palleteren. Gebroken stenen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning." Omdat geen posten opbreken t.b.v. hergebruik voor tegels is opgenomen in de 6 en 7 serie, zal dit in een deelopdracht als bijkomende post worden opgenomen en dan ook daar bepaald worden op welke wijze de her te gebruiken materialen verwerkt moeten worden.

789451	Bestek/beschrijvend document Post 657000 t/m 657030	Wat is de breedte van de betonsloof? Er wordt verwezen naar een tekening maar die is niet aangeleverd.	In de besteksposten is de tekst aangepast naar: "Breedte zie tekening bij deelopdracht (200 tot 400 mm) "
789450	Bestek/beschrijvend document Post 643110	Welke verharding dient er opgenomen en weer aangebracht te worden?	De in de bestekspost opgenomen tekst over op te nemen en weer aanbrengen verharding is per abuis opgenomen. Deze is uit de post verwijderd
789448	Bestek/beschrijvend document Post 625420	Op welke wijze dienen de wortels verwijderd te worden? Dit ivm de vele kabels en leidingen in de ondergrond en grote kans op schade.	De wijze van verwijderen is des aannemers. Eventuele aanwezige kabels en leidingen blijken uit KLIC-meldingen en mogelijk gegraven proefsleuven.
789447	Bestek/beschrijvend document Post 625110 + 625130	Op welke wijze dienen de stobben verwijderd te worden? Dit ivm de vele kabels en leidingen in de ondergrond en grote kans op schade.	Verwijderen van de stobben d.m.v. een stobbefrees. Dit is de tekst van beide besteksposten toegevoegd
789446	Bestek/beschrijvend document Post 614030	Wat is de milieutechnische kwaliteit van het vrijkomende materiaal?	Waarschijnlijk bedoelt U post 614100 Uitgangspunt is dat de vrijkomende materialen 'Schoon' zijn, voor verrekening van hogere acceptatiekosten zie deel 3 "Naast de trambaan" art. 01.17.06 lid 01 Ter verduidelijking is in de bestekspost opgenomen dat gerekend moet worden met een dikte van 300 mm.
789444	Bestek/beschrijvend document Post 614020	Wat is de milieutechnische kwaliteit van het vrijkomende materiaal?	Uitgangspunt is dat de vrijkomende materialen 'Schoon' zijn, voor verrekening van hogere acceptatiekosten zie deel 3 "Naast de trambaan" art. 01.17.06 lid 01 Ter verduidelijking is in de bestekspost opgenomen dat gerekend moet worden met een dikte van 200 mm
789442	Bestek/beschrijvend document Algemeen	U heeft gekozen voor een raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?	Uw stelling dat uitgegaan kan worden van "normale dagproducties" als onduidelijk is volgens welke uitgangspunten de Prijzen per eenheid gecalculeerd moeten worden, wordt door ons niet herkend. De aard van het werk bepaald uw productie en is ons inziens voldoende helder beschreven.

			Indien dit bij een individuele bestekspost niet helder zou zijn, hadden wij daar specifieke vragen over verwacht.
789438	Bestek/beschrijvend document In de trambaan deel 1 Paragraaf 04 sub 1 C	Onder A en B1 is aangegeven dat de bedoelde werkzaamheden rechtstreeks op basis van de tarieven van de raamovereenkomst worden verrekend. Dit is onder C niet aangegeven. Is het correct dat de werkzaamheden onder C separaat moeten worden afgeprijsd?	Dat is niet correct. Voor de werkzaamheden onder B2 en C zal door GVB een deelbestek gemaakt worden op basis van de posten uit de Raamovereenkomst. Deze posten zullen in de aanbidding op de deelopdracht afgeprijsd moeten worden conform de aanbidding op de raamovereenkomst. Ter verduidelijking zal aan de tekst van par. 04 sub1 B2 de volgende tekst worden toegevoegd: “Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een deelopdracht gemaakt, op basis van de bestekspostnummering van de raamovereenkomst en verrekend op basis van de tarieven uit de aanbidding.”
789433	Bestek/beschrijvend document In de trambaan deel 1 Paragraaf 04 sub 1 B2	Onder A en B1 is aangegeven dat de bedoelde werkzaamheden rechtstreeks op basis van de tarieven van de raamovereenkomst worden verrekend. Dit is onder B2 niet aangegeven. Is het correct dat de werkzaamheden onder B2 separaat moeten worden afgeprijsd?	Dat is niet correct. Voor de werkzaamheden onder B2 en C zal door GVB een deelbestek gemaakt worden op basis van de posten uit de Raamovereenkomst. Deze posten zullen in de aanbidding op de deelopdracht afgeprijsd moeten worden conform de aanbidding op de raamovereenkomst. Ter verduidelijking zal aan de tekst van par. 04 sub1 B2 de volgende tekst worden toegevoegd: “Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een deelopdracht gemaakt, <i>op basis van de bestekspostnummering van de raamovereenkomst en verrekend op basis van de tarieven uit de aanbidding.</i> ”
789431	Bestek/beschrijvend document In de trambaan deel 1 Paragraaf 04 sub 1 C	Wat is de responstijd voor het gepland onderhoud?	De werkwijze is gelijk aan de werkzaamheden conform 04 sub 1 B2

789428	Bestek/beschrijvend document In de trambaan deel 1 Paragraaf 04 sub 1 B2	Wat is de responstijd voor het tussentijds onderhoud > € 20.000,-?	Voor tussentijds onderhoud zal een deelbestek opgemaakt worden, op basis van de posten uit de raamovereenkomst. In de deelopdracht zal de geplande start uitvoering zijn opgenomen en bij de deelopdracht zullen doorgaans bestektekeningen meegeleverd worden.
789426	Bestek/beschrijvend document In de trambaan deel 1 Paragraaf 04 sub 1 B1	Wat is de responstijd voor het tussentijds onderhoud < € 20.000,-?	Uitvoering gaat in overleg met GVB Uitvoering (Spoor en Baan) waarbij gerekend kan worden op de termijnen die in deel 3 art. 01.21.13 lid 11 zijn opgenomen: ca. 50 % valt in de klasse: oplossen binnen 5 werkdagen ca. 50 % valt in de klasse: oplossen binnen 4 weken
789405	Bestek/beschrijvend document In de trambaan deel 1 Paragraaf 04 sub 1 A	Wat is de responstijd voor het dagelijkse onderhoud voor zowel dag, nacht als weekend?	Voor calamiteiten geldt dat na eerste melding de aannemer binnen 1 uur ter plaatse dient te zijn en mogelijk met de werkzaamheden begonnen moet worden (zie deel 3, art. 01.21.13 lid 03)
789400	Aanbestedingsprocedure Leidraad Bijlage Bijlage 11 - Concept Parapluovereenkomst versie 1.0 1 maart 2019	Gaarne het document in een bewerkbaar format aan te leveren?	Tijdens de aanbestedingsprocedure wordt door GVB uitsluitend een PDF versie van de parapluovereenkomst verstrekt. Na definitieve gunning zal met de partij waarmee de parapluovereenkomst wordt afgesloten een bewerkbare versie gedeeld worden welke in gezamenlijk overleg o.b.v. de uitkomst van de aanbesteding al worden ingevuld.
789398	Aanbestedingsprocedure Leidraad pagina 41 Paragraaf 5.2.6	Kan er tevens een bonus worden toegevoegd afhankelijk van de gemiddelde (positieve) score? Dit als motivatie om te blijven verbeteren.	De intentie en incentive om te verbeteren wordt beloond aan de hand van de plannen van aanpak, in te dienen door de inschrijver. In deze plannen ziet GVB graag verwoord op welke wijze de inschrijver denkt te blijven verbeteren.
789397	Aanbestedingsprocedure Leidraad pagina 35 Paragraaf 5.2.4 3e alinea	Gelieve separate posten op te nemen voor de genoemde beloften. Dit om de homogeniteit van de overige posten te waarborgen	Hiervoor zullen geen separate posten worden opgenomen. Wij wijzen u er op dat de in te dienen begroting voorzien dient te zijn van een specificatie en de kosten m.b.t. kwaliteitsbeloften.

788863	Bestek/beschrijvend document Wijzigingen Nota 1 en evt Nota 2	Kunt u een pdf document verstrekken met hierin alleen de gewijzigde besteksposten (ipv een nieuw bestek) per nota , dit omdat t anders een zoekplaatje van wijzigingen is t.o.v. het basis bestek ?	zie bijgevoegde pdf bijlage
788767	Bestek/beschrijvend document Post 157610	U verwijst hier naar art 38.36.02 van deel 3. Dit artikel is niet aanwezig, kunt u dit toevoegen?	Deze verwijzing is reeds bij de 1e Nota van Inlichtingen aangepast naar art. 38.36.01 van deel 3
788765	Bestek/beschrijvend document deel 1 04 sub 1	Hoe en in welk format worden de deelopdrachten aan ons verstrekt? Is dit bijvoorbeeld een inschrijfstaat, een deelbestek of een opgave van werkzaamheden met tekening? Kunt u dit specificeren per type opdracht (A, B1, B2, C), zoals aangegeven in deel 1 04 sub 1?	Voor werkzaamheden per type: A: telefonische opgave aan aannemer, verrekening achteraf aan de hand van opsomming uitgevoerde werkzaamheden op basis van besteksposten uit de RO B1: óf aannemer krijgt opgave op basis van inschrijfstaat, óf de aannemer wordt gevraagd een prijsopgave te maken op basis van een schets, dan wel schouw. B2 en C: aannemer krijgt een deelbestek, inclusief tekeningen en bijlagen
77011	Deel 3 naast de trambaan algemeen	Er zijn veel dubbelingen in deel 3 naast de trambaan met deel 3 GVB. Dit kan voor enige verwarring zorgen. Wij verzoeken u één integraal deel 3 op te stellen.	GVB heeft voorlopig geen capaciteit om de twee bestekken te integreren. Tot nader orde zal er bij de uitvoering van dit RAW raamcontract met de twee verstrekte RAW raamcontracten gewerkt gaan worden.
778662	Deel 3 naast de trambaan art. 34 11 01 lid 01	Bij OVL werkzaamheden in Amsterdam is er een nieuwe procedure van toepassing, is hier in het bestek rekening meegehouden?	Aan het bestek zijn n.a.v. het nieuwe beleid m.b.t. OVL werkzaamheden van Gemeente Amsterdam een aantal bepalingen en posten aan het bestek toegevoegd.

Aanvullingen en wijzigingen

Bijgaand voegen wij als bijlage de offerte van het Materiaalbureau toe. (tegenwoordig “Stadswerken” genoemd). In de werkomschrijving van deze offerte dient u voor “Civiele werken “in de trambaan”” te lezen: “Civiele werken “in de trambaan”” en “naast de trambaan”. Ten overvloed wijzen wij u erop dat de GVB-raamovereenkomst vermeld dat voor de locaties “naast de trambaan” het betrekken van de aangeboden materialen via deze organisatie een verplichting is. Voor werkzaamheden enkel In de trambaan is die verplichting er niet. Indien er in de serie 6 en 7 andere materialen worden genoemd dan die in de offerte zijn aangeboden dient u deze elders te betrekken.

Toegevoegde en vervallen aanbestedingsdocumenten

Naar aanleiding van gestelde vragen zijn de volgende bij de aanbestedingstukken gevoegde bijlagen komen te vervallen en vervangen door een nieuwe versie.

De volgende bijlagen zijn komen te vervallen:

1. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-03-28 incl verwerkte Nvl 1.pdf
2. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-03-28 incl verwerkte Nvl 1.rsx
3. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-03-28 incl verwerkte Nvl 1.pdf
4. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-03-28 incl verwerkte Nvl 1.rsx

De volgende nieuwe bijlagen zijn toegevoegd:

1. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-04-11 incl 2e verwerkte Nota.pdf
2. RaamOVK Civiel Werk Trambaan 2019-2024 V 2019-04-11 incl 2e verwerkte Nota.rsx
3. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-04-11 incl 2e verwerkte Nota.pdf
4. RO GVB Naast de Trambaan ALLEEN DEEL 3 V 2019-04-11 incl 2e verwerkte Nota.rsx
5. wijzigingen in besteksposten in Nvl 1.pdf
6. wijzigingen in besteksposten in Nvl 2.pdf
7. **Bijlage prijsopgave matriaaldiesnt Gemeente Amsterdam 3 april 2019.pdf**

*****Einde Nota van Inlichtingen*****