
Protocol Niet maaien bij warm weer

Probleemstelling

De waterschappen onderhouden de hoofdwatergangen en dijk- en wegsloten regelmatig gedurende het groeiseizoen om de water aan- en afvoer te garanderen. Bij dit onderhoud wordt de vegetatie gemaaid en kan bodemmateriaal worden opgewoeld. Dit kan grote effecten hebben op de zuurstofhuishouding van het water: het bodemmateriaal en de vegetatie breken versneld af, waarbij veel zuurstof wordt verbruikt. In warme periodes is dit effect nog sterker: de zuurstofconcentraties in het water zijn dan sowieso lager en de afbraak van het materiaal gaat nog sneller. In deze periodes is de kans op zuurstofloze omstandigheden en vissterfte daardoor extra groot. Uit oogpunt van waterkwaliteit is het daarom wenselijk om dergelijk onderhoud bij warm weer te vermijden. Anderzijds dient te worden voorkomen dat de water af- en aanvoer in gevaar komt. In diverse gebiedsgerichte plannen is het niet maaien van het natte profiel bij warm weer als actie opgenomen. Een protocol is daarbij nodig als hulpmiddel bij de planning van het onderhoud in de praktijk. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor een dergelijk protocol.

Protocol 'Niet maaien bij warm weer'



Uitstel onderhoud: zo lang vanuit waterbeheersingsoogpunt verantwoord