Maaiwerkzaamheden landelijk gebied 2021- 2026 perceel 2 Hoeksche Waard en Dordrecht

Waterschap Hollandse Delta
Afdeling Beheer en Operatie
Postbus 4103 2980 GC Ridderkerk
Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk
Telefoon: 088-9743000

Datum: 01-03-2021

Raamovereenkomst HD-WAB-0176-B2-02 Hoeksche Waard en Dordrecht
Regio Hoeksche Waard en Dordrecht
Perceel 2
Bestek gepubliceerd via www.tenderned.nl

Vrijgegeven door
Teamleider
P. de Jong

Handtekening: .....

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Raming overeenkomst 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Schouwvoerend lichaam 5
04 Bijlagen 5
05 Bestekshoeveelheden 5
06 Ecologisch maaien 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

2 **PERCEEL 2 HOEKSCHE WAARD EN DORDRECHT** 8
20 **MAAIEN OP DIJKEN EN LANGS WEGEN** 8
200 **MAAIBEURT T.B.V. VERKEERSVEILIGHEID** 8
2000 MAAIEN EN VERW.. BERMEN EN TALUDS. (binnen 1 8
2001 MAAIEN BERMEN EN TALUDS (kneuzen) 9
2002 MAAIEN EN VERW. BERMEN EN TALUDS (binnen 1 9
201 **MAAIRONDE PRIMAIRE DIJKEN** 10
2010 MAAIEN EN VERW. BERMEN EN TALUDS (binnen 5 10
202 **OVERIGE BERMEN EN TALUDS** 11
2020 MAAIEN OVERIGE BERM EN TALUDS (Maaisel 11
2021 MAAIEN OVERIGE BERMEN/TALUDS (Maaisel 11
203 **MAAIEN EN BESTRIJDEN ONGEWENSTE** 13
2030 MAAIEN AKKERDISTEL (Maaisel kneuzen) 13
2031 MAAIEN JAPANSE DUIZENDKNOOP 13
2032 VERWIJDEREN REUZE BERENKLAUW 14
21 **UITMAAIEN WATERGANGEN** 15
210 **UITMAAIEN WATERGANGEN MET WERKBREEDTE** 15
2100 UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 1 15
2101 UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 2 15
2102 UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 3 16
211 **UITMAAIEN EN VERWERKEN WATERGANG** 16
2110 UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 1 16
2112 UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 2 18
2113 UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 3 19
2114 MAAIEN DROOG TALUD (Maaisel laten liggen) 20
2115 MAAIEN EN AFVOEREN. DROOG TALUD (binnen 5 20
212 **UITMAAIEN WATERGANGEN ZONDER** 21
2120 UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 1 21
2121 UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 2 22
2122 UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 3 22
213 **UITMAAIEN EN VERWERKEN WATERGANG** 23
2130 UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 1 23
2131 UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 2 24
2132 UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 3 25
2133 MAAIEN DROOG TALUD (Maaisel laten liggen) 27
2134 MAAIEN EN AFVOEREN. DROOG TALUD (binnen 5 27
2135 FIJN MAKEN MAAISEL AFKOMSTIG UIT WATERGANG 28
2136 FIJN MAKEN MAAISEL AFKOMSTIG UIT DROOG 28
214 **UITMAAIEN VAN BREDE WATERGANGEN** 28

2140 UITMAAIEN 28
2141 UITMAAIEN EN VERWERKEN 29
215 **UITMAAIEN KRITISCHE WATERGANGEN** 29
216 **ONDERHOUD KUNSTWERKEN** 30
2160 UITMAAIEN KUNSTWERKEN IN HET WATER 30
2161 UITMAAIEN KUNSTWERKEN OP HET LAND 30
222 **MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS** 30
2220 MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE. OEVER 30
24 **VERWIJDEREN OPSCHOT** 31
25 **INVENTARISEREN FLORA- EN FAUNA** 31
250 **INVENTARISEREN FAUNA** 31
26 **OVERIGE WERKZAAMHEDEN / T.B.S.** 32
260 **ONDERHOUD EN REGISTRATIE** 32
261 **VERKEERSMAATREGELEN** 32
262 **TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS** 33
263 **TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL** 33

9 **Staartposten** 34

3. B e p a l i n g e n **35**

01 Algemeen en administratief 36
01 01 Algemene bepalingen 36
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 37
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 37
01 07 Zekerheidstelling 37
01 09 Kabel en leidingen 37
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 38
01 11 Verband met andere werken 38
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 39
01 16 Verzekeringen 40
01 17 Vrijgekomen materialen 41
01 19 Arbeidsomstandigheden 41
01 20 Kwaliteitsborging 42
01 21 RAW-raamovereenkomst 42
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 42
01 23 Communicatie 43

51 Groenvoorzieningen 43
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 43
51 02 Eisen en uitvoering 43
51 03 Informatie-overdracht 44
51 04 Risicoverdeling en garanties groenvoorzieningen, algemeen 44
51 1 Water en watergangen 44
51 12 Eisen en uitvoering 45
51 2 Gras en kruidachtigen 45
51 22 Eisen en uitvoering 45
51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen 46

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 46
62 1 Deelhoofdstuk 62.1 46
62 12 Eisen en uitvoering 46
62 14 Risicoverdeling en garanties 46
62 15 Bijbehorende verplichtingen 47

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van dijkgraaf en heemraden van
waterschap Hollandse Delta, namens deze hoofd van de afdeling Beheer en Operatie
Postbus 4103 2980 GC Ridderkerk
Handelsweg 100 2988 DC Ridderkerk
Telefoon: 088-9743000

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door:
Het hoofd van de afdeling Beheer & Operatie van waterschap Hollandse Delta of zij die door hem schriftelijk worden aangewezen

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het beheergebied van waterschap Hollandse Delta in de regio Hoeksche Waard en Dordrecht

04 Algemene beschrijving

De maaiwerkzaamheden omvatten hoofdzakelijk:
- het maaien van zichthoeken en stroken langs wegen t.b.v. verkeersveiligheid;
- het maaien van bermen en taluds langs wegen;
- het maaien van bermen en taluds van waterkeringen;
- het uitmaaien van nat profiel en droogtalud van watergangen en singels;
- het afvoeren en verwerken van maaisel;
- het toepassen van verkeersmaatregelen.
- het bestrijden van exoten (duizendknoop, reuzenberenklauw, etc.)

05 Tijdsbepaling

De raamovereenkomst vangt aan op 1 juni 2021 en eindigt op 31 maart 2023.
De eerste maaironde "veiligheidsronde" 2021 wordt door derden uitgevoerd.
Zie bijlage 1, planning
- uitmaaien watergangen langs graslanden opleveren voor 15 oktober van het onderhoudsjaar
- uitmaaien watergangen opleveren voor 1 december van het onderhoudsjaar

06 Onderhoudstermijn

Geen

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Raming overeenkomst

De totale raming van de overeenkomst met een initiële looptijd van 22 maanden en inclusief verlengingen bedraagt € 6.000.00,00.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

-de bestekgegevens worden per onderhoudsjaar in maart van dat onderhoudsjaar beschikbaar gesteld via de dataroom van WSHD

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Schouwvoerend lichaam

De in artikel 51.03.02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 bedoeld schouwvoerend lichaam is: waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk.

04 Bijlagen

1 Planning
2 Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen 2019
3 Protocol niet maaien bij warm weer
4 VGM ontwerpplan
5 Profielen A t/m E maaien watergang
6 Principe schetsen maaien bermen
7 Wegcategorisering
8 Overzichtstekening
9 Planning baggercylus
10 Gegevens uitwisseling (Maaiapp)

05 Bestekshoeveelheden

De opgenomen hoeveelheden zijn voor 2 onderhoudsjaren.
In verband met de planning van de baggercyclus wijken de bestekshoeveelheden af per jaar.

06 Ecologisch maaien

Het maaien en afvoeren van waterkeringen, bermen langs wegen en droge taluds, uitvoeren volgens Ecologisch beheer en de richtlijnen van de "Kleurkeur" voor machinisten en uitvoerders.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2		. . . . .	**PERCEEL 2 HOEKSCHE WAARD EN DORDRECHT**					
		. . . . .						
		. . . . .						
20		. . . . .	**MAAIEN OP DIJKEN EN LANGS WEGEN**					
		. . . . .	Zie bijlage 6 principe schetsen maaien bermen					
		. . . . .						
200		. . . . .	**MAAIBEURT T.B.V. VERKEERSVEILIGHEID**					
		. . . . .	Betreft stroken van 1,5 m breed langs wegen en					
		. . . . .	fietspaden en zichthoeken bij wegkruisingen.					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .						
2000		. . . . .	MAAIEN EN VERW.. BERMEN EN TALUDS. (binnen 1					
		. . . . .	dag)					
		. . . . .	Betreft verkeersveiligheid langs wegen op of					
		. . . . .	langs primaire waterkeringen					
		. . . . .						
200010	512599	. . . . .	Maaien bermstrook langs verharding-extra maaibeurt	km	141,80	F		
		. . . . .	Betreft: maaien bermstrook langs verharding en					
		. . . . .	verwerken van vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
200011	512502	. . . . .	Maaien bermstrook langs verharding - extra	km			141,80	I
		. . . . .	maaibeurt -.					
		. . . . .	Betreft de maaibeurt verkeersveiligheid.					
		. . . . .	Strook t.b.v. verhogen van de verkeersveiligheid					
		. . . . .	ter breedte van 1,50 m.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . .1. .	Aantal extra maaibeurten: 1 x per jaar					
		9	Maaisel binnen 1 dag verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 200012					
		. . . . .						
200012	512507	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	km			141,80	I
		. . . . .	bermstrook langs verharding - extra beurt -.					
		. . . . .	verwerken binnen 1 dag van vrijgekomen maaisel					
		. . . . .	volgens bestekspost 200011					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . .1. .	Aantal extra beurten: 1 x per jaar					
		. . . .1.	Maaisel direct na maaien verwerken					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
200020	512599	. . . . .	Maaien zichthoeken bij kruisingen -extra maaibeurt	are	58,40	F		
		. . . . .	Betreft: maaien van zichthoeken bij wegkruisingen					
		. . . . .	en verwerken van vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
200021	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are			58,40	I
		. . . . .	Betreft de maaibeurt van zichthoeken					
		. . . . .	bij wegkruisingen t.b.v. de verkeersveiligheid					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9	Maaisel binnen 1 dag verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 200022					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
200022	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			58,40	I
		. . . . .	en taluds.					
		. . . . .	Verwerken binnen 1 dag van vrijgekomen maaisel					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 100021					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		. . . .1.	Maaisel direct na maaien verwerken					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2001		. . . . .	MAAIEN BERMEN EN TALUDS (kneuzen)					
		. . . . .	Betreft maaien bermstrook langs verharding					
		. . . . .	t.b.v. verhogen van de verkeersveiligheid langs					
		. . . . .	wegen op of langs overige bermen en taluds.					
		. . . . .						
200110	512502	. . . . .	Maaien bermstrook langs verharding - extra	km	462,20	F		
		. . . . .	maaibeurt -.					
		. . . . .	Betreft de maaibeurt verkeersveiligheid.					
		. . . . .	Strook t.b.v. verhogen van de verkeersveiligheid					
		. . . . .	ter breedte van 1,50 m.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . .1. .	Aantal extra maaibeurten: 1 x per jaar					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
200120	512599	. . . . .	Maaien zichthoeken bij wegkruisingen - extra	are	828,00	F		
		. . . . .	beurt.					
		. . . . .	Betreft de maaibeurt van zichthoeken					
		. . . . .	bij wegkruisingen t.b.v. de verkeersveiligheid.					
		. . . . .	Aantal extra maaibeurten : 1 x per jaar					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen.					
		. . . . .						
2002		. . . . .	MAAIEN EN VERW. BERMEN EN TALUDS (binnen 1					
		. . . . .	dag)					
		. . . . .	Betreft verkeersveiligheid langs wegen op of					
		. . . . .	langs overige bermen en taluds.					
		. . . . .						
200210	512599	. . . . .	Maaien bermstrook langs verharding-extra	km	738,40	F		
		. . . . .	maaibeurt					
		. . . . .	Betreft: maaien bermstrook langs verharding en					
		. . . . .	verwerken van vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
200211	512502	. . . . .	Maaien bermstrook langs verharding - extra	km			738,40	I
		. . . . .	maaibeurt -.					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . .1. .	Aantal extra maaibeurten: 1 x per jaar					
		9	Maaisel binnen 1 dag verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 200212					
		. . . . .						
200212	512507	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	km			738,40	I
		. . . . .	bermstrook langs verharding - extra beurt -.					
		. . . . .	Verwerken binnen 1 dag van vrijgekomen maaisel					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 200211					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . .1. .	Aantal extra beurten: 1 x per jaar					
		. . . .1.	Maaisel direct na maaien verwerken					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
200220	512599	. . . . .	Maaien zichthoeken bij kruisingen -extra maaibeurt1344.6 Betreft: maaien van zichthoeken bij wegkruisingen en verwerken van vrijgekomen maaisel.	are	1.344,60	F		
200221	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds. Betreft de maaibeurt van zichthoeken bij wegkruisingen t.b.v. de verkeersveiligheid 1. . . . . Ecologisch beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. . Aantal maaibeurten: 1 . . . . .9 Maaisel binnen 1 dag verwerken volgens bestekspostnummer	are			1.344,60	I
200222	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. 1. . . . . Ecologisch beheer .2. . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. . Aantal maaibeurten: 1 x per jaar . . . .1. Maaisel direct na maaien verwerken . . . . .2 Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten verrekend op stelpost.	are			1.344,60	I
201		. . . . .	**MAAIRONDE PRIMAIRE DIJKEN** Betreft bermen en taluds inclusief de stroken en zichthoeken t.b.v. de verkeersveiligheid van primaire waterkeringen. Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1 Conform bijlage 6 Principeschetsen maaien bermen en taluds.					
2010		. . . . .	<u>MAAIEN EN VERW. BERMEN EN TALUDS (binnen 5 dgn)</u> Betreft overige bermen en taluds incl.de strook en zichthoeken t.b.v. verkeersveiligheid. Locatie van verzamelplaatsen van vrijgekomen maaisel ter goedkeuring van de directie Maaisel binnen 5 werkdagen afvoeren naar verwerker, inclusief verzamelplaatsen.					
201010	512599	. . . . .	Maaien en verwerken bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen en taluds en verwerken van vrijgekomen maaisel.	are	14.676,80	F		
201011	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds. Betreft primaire dijken incl. de strook en zichthoeken t.b.v. verhogen van de verkeersveiligheid. 1. . . . . Ecologisch beheer .9. . . . Langs een niet autosnelweg/een overige weg, watergang en overige berm . .1. . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .2. . Aantal maaibeurten: 2 x per jaar maaironde 2 3669 are maaironde 4 3669 are . . . . .9 Maaisel binnen 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnummer 201012	are			14.676,80	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201012	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			14.676,80	I
		. . . . .	en taluds.					
		. . . . .	Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost					
		. . . . .	201011					
		1.	Ecologisch beheer					
		.9. . . .	Langs een niet autosnelweg/een overige weg,					
		. . . . .	watergang en overige berm					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar					
		. . . . .	Maaironde 2, 3669 are					
		. . . . .	Maaironde 4, 3669 are					
		. . . .9.	Maaisel binnen binnen 5 werkdagen na maaien					
		. . . . .	verwerken					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
202		. . . . .	**OVERIGE BERMEN EN TALUDS**					
		. . . . .	Betreft bermen en taluds inclusief de stroken en					
		. . . . .	zichthoeken t.b.v. de verkeersveiligheid van					
		. . . . .	primaire waterkeringen					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Conform bijlage bijlage 6 Principeschetsen maaien					
		. . . . .	bermen en taluds,					
		. . . . .						
2020		. . . . .	<u>MAAIEN OVERIGE BERM EN TALUDS (Maaisel</u>					
		. . . . .	<u>kneuzen)</u>					
		. . . . .	Betreft overige bermen en taluds incl.de strook					
		. . . . .	en zichthoeken t.b.v. verhogen van de					
		. . . . .	verkeersveiligheid.					
		. . . . .						
202010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	15.858,20	F		
		. . . . .	Betreft overige bermen en taluds incl. de stroken					
		. . . . .	en zichthoeken t.b.v. verhogen van de					
		. . . . .	verkeersveiligheid					
		2.	Standaard beheer					
		.9. . . .	Langs een niet autosnelweg/een overige weg,					
		. . . . .	watergang en overige berm					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
2021		. . . . .	<u>MAAIEN OVERIGE BERMEN/TALUDS (Maaisel</u>					
		. . . . .	<u>verwerken)</u>					
		. . . . .	Betreft overige bermen en taluds incl.de strook					
		. . . . .	en zichthoeken t.b.v. verhogen van de					
		. . . . .	verkeersveiligheid.					
		. . . . .	Locatie van verzamelplaatsen van vrijgekomen					
		. . . . .	maaisel ter goedkeuring van de directie					
		. . . . .	Maaisel binnen 5 werkdagen afvoeren naar					
		. . . . .	verwerker, inclusief verzamelplaatsen.					
		. . . . .						
202110	512599	. . . . .	Maaien en verwerken bermen en taluds- 1x per jaar	are	1,20	F		
		. . . . .	Betreft: maaien van bermen en taluds en verwerken					
		. . . . .	van vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
202111	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are			1,20	I
		. . . . .	Betreft overige bermen en taluds incl. de strook					
		. . . . .	en zichthoeken t.b.v. verhogen van de					
		. . . . .	verkeersveiligheid.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.9. . . .	Langs een niet autosnelweg/een overige weg,					
		. . . . .	watergang en overige berm.					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		. . . . .	Maaironde 4, 0.6 are					
		9	Maaisel binnen 5 werkdagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 202112					
		. . . . .						
202112	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			1,20	I
		. . . . .	en taluds.					
		. . . . .	Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost					
		. . . . .	202111					
		1.	Ecologisch beheer					
		.9. . . .	Langs een niet autosnelweg/een overige weg,					
		. . . . .	watergang en overige berm					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		. . . . .	Maaironde 4, 0.6 are					
		. . . .9.	Maaisel binnen 5 werkdagen na maaien verwerken					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
202120	512599	. . . . .	Maaien en verwerken bermen en taluds - 2x per jaar	are	46.184,40	F		
		. . . . .	Betreft: maaien bermen en taluds en verwerken van					
		. . . . .	vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
202121	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are			46.184,40	I
		. . . . .	Betreft overige bermen en taluds incl. de strook					
		. . . . .	en zichthoeken t.b.v. verhogen van de					
		. . . . .	verkeersveiligheid.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar					
		. . . . .	Maaironde 2, 11.546 are					
		. . . . .	Maaironde 4, 11.546 are					
		9	Maaisel binnen 5 werkdagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 202122					
		. . . . .						
202122	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			46.184,40	I
		. . . . .	en taluds.					
		. . . . .	Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost					
		. . . . .	202121					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar					
		. . . . .	Maaironde 2, 11.546 are					
		. . . . .	Maaironde 4, 11.546 are					
		. . . .9.	Maaisel binnen 5 werkdagen na maaien verwerken					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
202130	512599	. . . . .	Maatwerk bermen maaien - 2x per jaar	are	2.800,00	F		
		. . . . .	Betreft: maatwerk maaien bermen en taluds in					
		. . . . .	verband met ecologie en verwerken van vrijgekomen					
		. . . . .	maaisel op aanwijzing van ecoloog WSHD.					
		. . . . .	Uitvoeren van de werkzaamheden na toestemming van					
		. . . . .	de ecoloog van WSHD.					
		. . . . .						
202131	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are			2.800,00	I
		. . . . .	Betreft maatwerklocaties zoals;					
		. . . . .	-Buitendijk Strijen					
		. . . . .	-Gorsdijk					
		. . . . .	-Middelsluissedijk					
		. . . . .	-Westdijk Goudswaard					
		. . . . .	Uitvoering op aanwijzing van ecoloog WSHD in tijd					
		. . . . .	en uitvoeringswijze.					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar					
		. . . . .	per ronde 700 are					
		9	Maaisel binnen 5 werkdagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 202132					
		. . . . .						
202132	512506	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			2.800,00	I
		. . . . .	en taluds.					
		. . . . .	Betreft maaisel vrijgekomen in post 202131					
		1.	Ecologisch beheer					
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg					
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2 x per jaar					
		. . . .9.	Maaisel verwerken in overleg met ecoloog					
		2	Maaisel verzamelen, samenpersen en vervoeren					
		. . . . .	naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
203		. . . . .	**MAAIEN EN BESTRIJDEN ONGEWENSTE**					
		. . . . .	(SOORTEN EN EXOTEN)					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .						
2030		. . . . .	MAAIEN AKKERDISTEL (Maaisel kneuzen)					
		. . . . .						
		. . . . .						
203010	512501	. . . . .	Maaien bermen en taluds.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft extra ronde t.b.v. bestrijding van de					
		. . . . .	Akkerdistel op aanwijzing van directie					
		.9. . . .	Langs een niet autosnelweg/een overige weg,					
		. . . . .	watergang en overige berm					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
203020	512599	. . . . .	Maaien Akkerdistels langs gaas hekwerk	km	20,00	F		
		. . . . .	Betreft maaiwerk t.b.v. bestrijding Akkerdistels					
		. . . . .	tegen/ tussen scheidingshek derden/ pachters.					
		. . . . .	Breedte tot 0,3 m.					
		. . . . .	Langs een niet autosnelweg/overige weg en					
		. . . . .	fietspaden.					
		. . . . .	Locaties niet aaneengesloten.					
		. . . . .	Hekwerk onbeschadigd achter laten.					
		. . . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen.					
		. . . . .	Locaties op aanwijzing directie.					
		. . . . .						
2031		. . . . .	MAAIEN JAPANSE DUIZENDKNOOP					
		. . . . .	(maaisel direct verwerken)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
203110	512512	. . . . .	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	20,00	F		
		2.	Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een					
		. . . . .	overige weg					
		.1. . . .	Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar via					
		. . . . .	dataroom					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	gerekend is met 4 maaibeurt(en)					
		1	Vrijgekomen maaisel direct afvoeren					
		. . . . .	overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol					
		. . . . .	Aziatische duizendknopen					
		. . . . .						
203120	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het bovengronds verwijderen van de exoot					
		. . . . .	Japanse Duizendknoop tussen bestaande te sparen					
		. . . . .	beplanting.					
		. . . . .	Locaties niet aaneengesloten.					
		. . . . .	Aantal beurten 4 x per jaar					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Vaste plant met					
		. . . . .	wortelstokken. Te bestrijden gewas 1 of meerjarig					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.9. . . .	Horizontaal en op talud tot 1:1					
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .3.	Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de					
		. . . . .	stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m					
		9	Alle vrijgekomen materiaal direct zorgvuldig					
		. . . . .	verzamelen, opladen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Er mogen geen restanten achter blijven.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
203130	510601	. . . . .	Verwerken bestrijdingsmiddel op niet beplant	are	4,00	F		
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Aangegeven oppervlakte 4 x per jaar behandelen					
		. . . . .	Enkelvoudige hoeveelheid; 0.50 are					
		. . . . .	betreft meerdere locaties					
		. . . . .	Het bestrijdingsmiddel verwerken over het gehele					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .	Doel van het middel: bestrijding Japanse					
		. . . . .	Duizendknoop					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .2.	Bestrijdingsmiddel: Genoxone 72.5 ml/are	l			0,29	L
		. . . . .						
203140	510699	. . . . .	Elektrische bestrijding van Japanse Duizendknoop	are	4,00	F		
		. . . . .	Aangegeven oppervlakte 4 x per jaar behandelen					
		. . . . .	Enkelvoudige hoeveelheid; 0.50 are					
		. . . . .	Betreft meerdere locaties op aangeven van					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .	Alle vrijgekomen materiaal direct zorgvuldig					
		. . . . .	verzamelen, opladen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Er mogen geen restanten achter blijven.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2032		. . . . .	VERWIJDEREN REUZE BERENKLAUW					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
203210	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing.	are	20,00	F	
		. . . . .	Betreft het bovengronds verwijderen van				
		. . . . .	reuze berenklauw d.m.v. uitknippen bloemschermen				
		. . . . .	met zaad en afmaaien vegetatie.				
		. . . . .	Locaties niet aaneengesloten.				
		. . . . .	Aantal beurten 4 x per jaar				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Vaste plant met				
		. . . . .	wortelstokken. Te bestrijden gewas 1 of meerjarig				
		.9. . . .	Horizontaal en op talud tot 1:1				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .3.	Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de				
		. . . . .	stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
		9	Vrijgekomen bloemschermen afvoeren naar een				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten				
		. . . . .	verrekend op stelpost.				
		. . . . .					
21		. . . . .	**UITMAAIEN WATERGANGEN**				
		. . . . .					
		. . . . .	Betreft watergangen binnen en buiten de bebouwde				
		. . . . .	kom voornamelijk langs dijken, wegen, weilanden				
		. . . . .	en landbouwpercelen, inclusief watergangen van				
		. . . . .	particulieren				
		. . . . .	Volgens bijlage 5 "profiel A maaien nat profiel				
		. . . . .	van watergangen in het voorjaar" "profiel B				
		. . . . .	maaien nat profiel van watergangen in het najaar"				
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1				
		. . . . .					
210		. . . . .	**UITMAAIEN WATERGANGEN MET WERKBREEDTE**				
		. . . . .					
		. . . . .					
2100		. . . . .	<u>UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 1</u>				
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1				
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5				
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van				
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"				
		. . . . .					
210010	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	283.886,00	F	
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn				
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen				
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.				
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek.				
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
		. . . . .					
210020	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	332.764,00	F	
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn				
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen				
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.				
		. . . . .	meestal houten palen (met plank) en doek.				
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2101		. . . . .	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 2					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel B maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het najaar"					
		. . . . .						
210110	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	901.256,00	F		
		. . . . .						
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek.					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
210120	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	938.444,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen (met plank) en doek.					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
2102		. . . . .	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 3					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
210210	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	2.000,00	F		
		. . . . .						
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek.					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
210220	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	2.000,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen (met plank) en doek.					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
211		. . . . .	**UITMAAIEN EN VERWERKEN WATERGANG**					
		. . . . .	(MET WERKBREEDTE)					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2110		. . . . .	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 1					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
211010	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6 m	m	194.670,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergan <6 m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
211011	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			194.670,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211012					
		. . . . .						
211012	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			194.670,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211011					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
211020	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	119.130,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang >6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
211021	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			119.130,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211022					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211022	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			119.130,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211021					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2112		. . . . .	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 2					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel B maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het najaar"					
		. . . . .						
211210	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	38.132,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang <6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
211211	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			38.132,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211212					
		. . . . .						
211212	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			38.132,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211211					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
211220	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	18.444,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang >6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211221	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			18.444,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211222					
		. . . . .						
211222	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			18.444,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211221					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2113		. . . . .	<u>UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 3</u>					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
211310	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang <6m					
		. . . . .	en verwerken van vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
211311	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			200,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211312					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211312	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			200,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211311					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
211320	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang >6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
211321	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			200,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .4. .	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211322					
		. . . . .						
211322	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			200,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211321					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2114		. . . . .	MAAIEN DROOG TALUD (Maaisel laten liggen)					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel op talud laten liggen volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel C maaien droog profiel					
		. . . . .	van watergangen"					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211410	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	1.218.344,00	F		
		. . . . .	Betreft talud aan de weg- of dijkzijde volgens					
		. . . . .	tekeningen "Waterlopen droog talud" profiel C					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Talud aan een zijde van de watergang					
		. .9. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer tot 0,80 m					
		. . . . .	vanaf de waterlijn					
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		4	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
2115		. . . . .	MAAIEN EN AFVOEREN. DROOG TALUD (binnen 5					
		. . . . .	dgn)					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaien en afvoeren volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel C maaien droog profiel					
		. . . . .	van watergangen"					
		. . . . .						
211510	511499	. . . . .	Maaien en verw. droog profiel van watergang.	m	525.932,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien droog profiel van watergang en					
		. . . . .	verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
211511	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m			525.932,00	I
		. . . . .	Betreft talud aan de weg- of dijkzijde volgens					
		. . . . .	tekeningen "Waterlopen droog talud" profiel C					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: max 2 x per jaar					
		1.	Ecologisch beheer					
		.3. . . .	Talud aan een zijde van de watergang					
		. .9. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer tot 0,80 m					
		. . . . .	vanaf de waterlijn					
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek.					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 211512					
		. . . . .						
211512	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			525.932,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft talud aan de weg- of dijkzijde volgens					
		. . . . .	tekeningen "Waterlopen droog talud" profiel C					
		. . . . .	Aantal beurten: max 2 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	211511					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
212		. . . . .	**UITMAAIEN WATERGANGEN ZONDER**					
		. . . . .	**WERKBREEDTE**					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2120		. . . . .	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 1					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
212010	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	5.686,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9.	Aangepaste werkwijze; werkwijze aanpassen i.v.m.					
		. . . . .	slechte bereikbaarheid van de werklocatie.					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
212020	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	7.950,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
2121		. . . . .	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 2					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel B maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het najaar"					
		. . . . .						
212110	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	15.436,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9.	Aangepaste werkwijze; werkwijze aanpassen i.v.m.					
		. . . . .	slechte bereikbaarheid van de werklocatie.					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
212120	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	12.442,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2122		. . . . .	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 3					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
212210	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	200,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9.	Aangepaste werkwijze; werkwijze aanpassen i.v.m.					
		. . . . .	slechte bereikbaarheid van de werklocatie.					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
212220	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	200,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
213		. . . . .	**UITMAAIEN EN VERWERKEN WATERGANG**					
		. . . . .	(ZONDER WERKBREEDTE)					
		. . . . .						
2130		. . . . .	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 1					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
213010	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	1.182,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang <6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
213011	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			1.182,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9.	Aangepaste werkwijze; werkwijze aanpassen i.v.m.					
		. . . . .	slechte bereikbaarheid van de werklocatie.					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213012					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213012	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			1.182,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213011					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
213020	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	580,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang >6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
213021	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			580,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213022					
		. . . . .						
213022	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			580,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213021					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2131		. . . . .	<u>UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 2</u>					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel B maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het najaar"					
		. . . . .						
213110	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	4.344,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang <6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213111	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			4.344,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9.	Aangepaste werkwijze; werkwijze aanpassen i.v.m.					
		. . . . .	slechte bereikbaarheid van de werklocatie.					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213112					
		. . . . .						
213112	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			4.344,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213111					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
213120	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	3.812,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang >6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
213121	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			3.812,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213122					
		. . . . .						
213122	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			3.812,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213121					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2132		. . . . .	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 3					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op wegzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel A maaien nat profiel van					
		. . . . .	watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
213210	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang <6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
213211	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			200,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		9.	Aangepaste werkwijze; werkwijze aanpassen i.v.m.					
		. . . . .	slechte bereikbaarheid van de werklocatie.					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213212					
		. . . . .						
213212	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			200,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213211					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
213220	511499	. . . . .	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien nat profiel van watergang >6m					
		. . . . .	en verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						
213221	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			200,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat profiel: tot 0,80 m vanaf de waterlijn					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met (plank) en doek					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213222					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213222	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			200,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213221					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2133		. . . . .	MAAIEN DROOG TALUD (Maaisel laten liggen)					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel op talud laten liggen volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel C maaien droog profiel					
		. . . . .	van watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
213310	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	13.832,00	F		
		. . . . .	Betreft talud aan de weg- of dijkzijde en land					
		. . . . .	zijde.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Talud aan een zijde van de watergang					
		. .9. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer tot 0,80 m					
		. . . . .	vanaf de waterlijn					
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met plank en doek					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		9	Maaisel direct spreiden over naastliggend					
		. . . . .	terrein, i.o.m. directie verkleinen volgens post					
		. . . . .	113610					
		. . . . .						
2134		. . . . .	MAAIEN EN AFVOEREN. DROOG TALUD (binnen 5					
		. . . . .	dgn)					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel op talud verwerken volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel C maaien droog profiel					
		. . . . .	van watergangen in het voorjaar"					
		. . . . .						
213410	511499	. . . . .	Maaien en afvoeren droog talud van watergang.	m	2.072,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien droog talud van watergang en					
		. . . . .	afvoeren vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213411	511403	. . . . .	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m			2.072,00	I
		. . . . .	Betreft talud aan de weg- of dijkzijde volgens					
		. . . . .	tekeningen "Waterlopen droog talud"					
		. . . . .	Aantal maaibeurten: max 2 x per jaar					
		1.	Ecologisch beheer					
		.3. . . .	Talud aan een zijde van de watergang					
		. .9. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer tot 0,80 m					
		. . . . .	vanaf de waterlijn					
		. . .6. .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer					
		. . . . .	Oeververdediging: is in veel (hoofd) watergangen					
		. . . . .	aanwezig het zij boven water of onder water.					
		. . . . .	meestal houten palen met plank en doek.					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
		. . . . .	binnen 5 dagen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 213412					
		. . . . .						
213412	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			2.072,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft verwerken vrijgekomen maaisel.					
		. . . . .	Aantal beurten: 2 x per jaar volgens de perioden					
		. . . . .	vermeld bij bestekspostnummer 213411					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer					
		. . . . .	213411					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
2135		. . . . .	FIJN MAKEN MAAISEL AFKOMSTIG UIT WATERGANG					
		. . . . .						
		. . . . .						
213510	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	10.000,00	F		
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Betreft het fijn maken van maaisel bij					
		. . . . .	voornamelijk landbouwpercelen en weilanden					
		. . . . .	waarbij het maaisel bij grotere hoeveelheden niet					
		. . . . .	te verwerken is door de agrariër. Deze post is					
		. . . . .	bedoeld ter voorkoming van klachten hier over. De					
		. . . . .	locaties waar dit moet plaatsvinden zijn ter					
		. . . . .	beoordeling van de directie.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 na laatste of enige maaibeurt					
		. . . . .	per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens de besteksposten					
		. . . . .	uitmaaien watergangen					
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 1 dagen na het					
		. . . . .	maaien					
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
		9	Maaisel en riet zodanig fijn maken (max. 5 cm					
		. . . . .	lang) dat het door de ontvangende					
		. . . . .	eigenaar/gebruiker van het perceel in 1 werkgang					
		. . . . .	is onder te werken					
		. . . . .						
2136		. . . . .	FIJN MAKEN MAAISEL AFKOMSTIG UIT DROOG					
		. . . . .	TALUD					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
213610	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	10.000,00	F	
		. . . . .	gang.				
		. . . . .	Betreft het fijn maken van maaisel, vrijgekomen				
		. . . . .	bij maaien droog talud bij voornamelijk				
		. . . . .	landbouwpercelen en weilanden waarbij het maaisel				
		. . . . .	bij grotere hoeveelheden niet te verwerken is				
		. . . . .	door de agrariër. Deze post is bedoeld ter				
		. . . . .	voorkoming van klachten hier over. De locaties				
		. . . . .	waar dit moet plaatsvinden zijn ter beoordeling				
		. . . . .	van de directie.				
		. . . . .	Aantal beurten: 1				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens 213310				
		.1. . . .	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien				
		. . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		9	Maaisel en riet zodanig fijn maken (max. 5 cm				
		. . . . .	lang) dat het door de ontvangende				
		. . . . .	eigenaar/gebruiker van het perceel in 1 werkgang				
		. . . . .	is onder te werken				
		. . . . .					
214		. . . . .	**UITMAAIEN VAN BREDE WATERGANGEN**				
		. . . . .	Betreft het uitmaaien van het doorstroomprofiel				
		. . . . .	van brede watergangen.				
		. . . . .					
2140		. . . . .	UITMAAIEN				
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1				
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5				
		. . . . .	principeschets "profiel E uitmaaien				
		. . . . .	doorstroomprofiel van watergangen"				
		. . . . .					
214010	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	44.000,00	F	
		. . . . .	Aantal maaibeurten: maximaal 3 x per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		. .9. . .	Nat doorstroomprofiel:gerekend met gemiddeld 5 m				
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer				
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of				
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
		. . . . .	Hoeveelheid ronde 1 5.000 m				
		. . . . .	Hoeveelheid ronde 2 15.000 m				
		. . . . .	Hoeveelheid ronde 3 2.000 m				
		. . . . .					
2141		. . . . .	UITMAAIEN EN VERWERKEN				
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1				
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5				
		. . . . .	principeschets "profiel E uitmaaien				
		. . . . .	doorstroomprofiel van watergangen"				
		. . . . .					
214110	511499	. . . . .	Uitmaaien nat doorstroomprofiel watergang >6m	m	44.000,00	F	
		. . . . .	Uitmaaien en verwerken van het doorstroomprofiel				
		. . . . .	van brede watergangen, gerekend met gemiddeld 5 m				
		. . . . .	breed uitmaaien.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214111	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m			44.000,00	I
		. . . . .	Aantal maaibeurten: maximaal 3 x per jaar					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .9. . .	Nat doorstroomprofiel:gerekend met gemiddeld 5 m					
		. . .9. .	Waterdiepte: ca. 0,40 m of meer					
		. . . .2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of					
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .	Hoeveelheid ronde 1 5.000 m					
		. . . . .	Hoeveelheid ronde 2 15.000 m					
		. . . . .	Hoeveelheid ronde 3 2.000 m					
		. . . . .	Verwerken binnen 5 dagen volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 214112					
		. . . . .						
214112	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m			44.000,00	I
		. . . . .	gang.					
		. . . . .	Aantal beurten: maximaal 3 x per jaar					
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd					
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens					
		.1. . . .	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien					
		. . . .2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van					
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een					
		. . . . .	inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
215		. . . . .	**UITMAAIEN KRITISCHE WATERGANGEN**					
		. . . . .						
		. . . . .						
215010	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: op afroep, < 200 m1.					
		. . . . .	Betreft kritische watergang.					
		. . . . .	De aannemer wordt geacht binnen 24 uur de					
		. . . . .	werkzaamheden uit te voeren i.v.m. borging					
		. . . . .	waterafvoerend vermogen van de watergang					
		2.	Standaard beheer					
		.1. . . .	Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .2. .	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: divers of geen					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
215020	511404	. . . . .	Uitmaaien nat profiel van watergang.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Aantal maaibeurten: op afroep, < 200 m1.					
		. . . . .	Betreft kritische watergang.					
		. . . . .	De aannemer wordt geacht binnen 24 uur de					
		. . . . .	werkzaamheden uit te voeren i.v.m. borging					
		. . . . .	waterafvoerend vermogen van de watergang					
		2.	Standaard beheer					
		.2. . . .	Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer					
		. .2. . .	Lengte droog talud: ca. 2 m of meer					
		. . .2. .	Waterdiepte: tot ca. 0,5 m					
		. . . . .	Oeververdediging: divers of geen					
		. . . .3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een					
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
216		. . . . .	**ONDERHOUD KUNSTWERKEN**					
		. . . . .						
		. . . . .						
2160		. . . . .	UITMAAIEN KUNSTWERKEN IN HET WATER					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216010	511499	. . . . .	Uitmaaien kunstwerken in het water	st	468,00	F		
		. . . . .	Betreft: handmatig uitmaaien rondom kunstwerken					
		. . . . .	in het water.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten maximaal 2 x per jaar					
		. . . . .	Aantal stuks 234 st					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Talud flauwer dan 1:2					
		. . . . .	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
2161		. . . . .	UITMAAIEN KUNSTWERKEN OP HET LAND					
		. . . . .						
		. . . . .						
216110	511499	. . . . .	Uitmaaien kunstwerken op het land	st	10.996,00	F		
		. . . . .	Betreft: handmatig uitmaaien rondom duikers tot					
		. . . . .	insteek talud.					
		. . . . .	Aantal maaibeurten maximaal 2 x per jaar					
		. . . . .	Aantal stuks: 5498 st					
		. . . . .	Standaard beheer					
		. . . . .	Talud flauwer dan 1:2					
		. . . . .	Maaisel op naastliggend terrein deponeren					
		. . . . .						
222		. . . . .	**MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS**					
		. . . . .						
		. . . . .						
2220		. . . . .	MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE. OEVER					
		. . . . .	(MET WERKBREEDTE)					
		. . . . .	Voor planning zie tijdsbepaling bijlage 1					
		. . . . .	Maaisel deponeren op landzijde volgens bijlage 5					
		. . . . .	principeschets "profiel D maaien riet of plasberm					
		. . . . .	van watergang					
		. . . . .						
222010	511599	. . . . .	Maaien rietvegetatie plasberm	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien nat profiel zoals in					
		. . . . .	hoeveelhedenlijst is aangegeven.					
		. . . . .	Incl. taluds watergangen, taludlengte 3 tot 5 m1					
		. . . . .	plasberm tot 3 m1 uit de teen van het talud.					
		. . . . .	Per jaar 1 zijde van de watergang uitvoeren.					
		. . . . .	Horizontaal of met talud flauwer dan 1:2					
		. . . . .	Vegetatievorm: rietachtig op natte ondergrond.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 x per jaar.					
		. . . . .	Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m			1.000,00	I
		. . . . .	inclusief fijn maken (max. 5 cm lang) zodat de					
		. . . . .	landeigenaar het in 1 bewerking kan onderwerken.					
		. . . . .						
222020	511504	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	1.000,00	F		
		. . . . .	en taluds.					
		. . . . .	Op aangeven van directie afvoeren van vrijgekomen					
		. . . . .	maaisel.					
		2.	Standaard beheer					
		.3. . . .	Langs watergang					
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2					
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1					
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende					
		. . . . .	verwerker					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten					
		. . . . .	verrekend op stelpost.					
		. . . . .						
24		. . . . .	**VERWIJDEREN OPSCHOT**					
		. . . . .	Betreft opschot van houtige gewassen in					
		. . . . .	watergangen, taluds, natuurvriendelijke oevers					
		. . . . .	en waterbergingen, op percelen van het					
		. . . . .	waterschap, die voor de uitvoering van het maai					
		. . . . .	onderhoud in de weg staan.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
240010	514101	. . . . .	Verwijderen begroeiing.	are	200,00	F	
		. . . . .	Op nader te bepalen locaties op aangeven van de				
		. . . . .	directie.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: Wilgenopschot tot een				
		. . . . .	stamdiameter van 20 cm, struikgewas, bosschage				
		. . . . .	enz. met een leeftijdsindicatie van 2 tot 3 jaar				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.9. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 1				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Rooien tot een diepte van ten minste 0.50 m en				
		. . . . .	ontstane gaten vullen met naastgelegen grond				
		3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen				
		. . . . .	hout				
		. . . . .					
25		. . . . .	**INVENTARISEREN FLORA- EN FAUNA**				
		. . . . .					
		. . . . .					
250		. . . . .	**INVENTARISEREN FAUNA**				
		. . . . .					
		. . . . .					
250010	640105	. . . . .	Inventariseren en registreren fauna	keer	2,00	F	
		1.	Betreft een verkennende inventarisatie per				
		. . . . .	onderhoudsjaar				
		.3. . . .	Inventariseren van broedende vogels voorafgaand				
		. . . . .	aan al het maaiwerk in watergangen,				
		. . . . .	waterkeringen, bermen en taluds. Uitgezonderd				
		. . . . .	zijn de locaties die gemaaid worden voor de				
		. . . . .	verkeersveiligheid.				
		. .9. . .	Grootte areaal volgens staat van hoeveelheden.				
		. . .9. .	Periode: afhankelijk van weersomstandigheden				
		. . . . .	ongeveer van 15 maart tot 15 juli.				
		. . . .9.	Registratie en meetgegevens opnemen in een				
		. . . . .	rapportage waarbij de datum en de locatie van de				
		. . . . .	broedende soort is aangetroffen.				
		. . . . .	De locatie terstond markeren volgens bestekspost				
		. . . . .	250020.				
		. . . . .					
250020	640501	. . . . .	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: van de volgens bestekspostnummer				
		. . . . .	gevonden broedplaats(en)				
		9.	Door middel van aanbrengen piketten ,minimaal				
		. . . . .	1,00 m boven maaiveld zichtbaar voorzien van fel				
		. . . . .	oranje punt. Afstand rondom het nest 1,50 m en				
		. . . . .	onderlinge afstand piketten 0,50 m.				
		. . . . .	Nadat het nest is verlaten de stokken opruimen en				
		. . . . .	locatie maaien of markeren in de Maaiapp .				
		. . . .2.	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
26		. . . . .	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN / T.B.S.**				
		. . . . .					
		. . . . .					
260		. . . . .	**ONDERHOUD EN REGISTRATIE**				
		. . . . .					
		. . . . .					
260010	100199	. . . . .	Inrichten en gebruikmaken van	jaar	2,00	F	
		. . . . .	onderhouds/registratiesysteem (maaiapp)				
		. . . . .	Betreft het inrichten en gebruik maken van een				
		. . . . .	onderhoudsregistratie systeem inclusief				
		. . . . .	gegevensuitwisseling volgens bijlage 10 gedurende				
		. . . . .	het gehele onderhoudsjaar.				
		. . . . .	Inclusief het jaarlijks bijwerken.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
260020	100111	. . . . .	Melden van het mechanisch verrichten van	keer	10,00	F	
		. . . . .	werkzaamheden in de ondergrond.				
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten				
		. . . . .	van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)				
		. . . . .	bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie				
		. . . . .	'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'				
		.2. . . .	Met inbegrip van het inventariseren en het melden				
		. . . . .	van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder				
		. . . . .					
260030	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	10,00	F	
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: grond/zand/klei				
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1 m				
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Na het vaststellen van de ligging van kabels en				
		. . . . .	leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke				
		. . . . .	volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van				
		. . . . .	de oorspronkelijke verdichtingsgraad				
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf				
		. . . . .	terug aanbrengen				
		. . . . .					
260040	100199	. . . . .	Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen	st	2,00	F	
		. . . . .	Opstellen plan voor het omgaan met vrijgekomen				
		. . . . .	materialen inclusief maaisel.				
		. . . . .	Per onderhoudsjaar aanpassen en aanleveren.				
		. . . . .					
261		. . . . .	**VERKEERSMAATREGELEN**				
		. . . . .					
		. . . . .					
261010	620299	. . . . .	Toepassen van verkeersmaatregelen	jaar	2,00	F	
		. . . . .	Het toepassen van bebording, aktiewagen,				
		. . . . .	bewegwijzering, geleidebak, geleideschild,				
		. . . . .	afzethek enz. gedurende het onderhoudsjaar.				
		. . . . .	Met materieel van de aannemer.				
		. . . . .					
261040	620407	. . . . .	Toepassen rijdende afzetting.	dag	10,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van: voor maaiwerkzaamheden op wegen				
		. . . . .	met hoge verkeersintensiteit,				
		1.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer Principe				
		. . . . .	1200P04 - Rijdende afzetting op erftoegangsweg				
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
		. . . . .	= 50 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
262		. . . . .	**TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS**				
		. . . . .					
		. . . . .					
262010	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	1.000,00	F	
		. . . . .	Voor alle bestek gerelateerde werkzaamheden.				
		. . . . .	Bediener van een motorkettingzaag, bosmaaier of				
		. . . . .	grondwerker enz.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden				
		.3. . . .	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .					
262020	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
		. . . . .	t.b.v. het verwijderen van invasieve exoten in				
		. . . . .	watergangen.				
		. . . . .	werknemer die kennis heeft van exoten die in				
		. . . . .	watergangen bestreden dienen te worden. Kennis				
		. . . . .	verkregen door ervaring en/of opleiding i.v.m.				
		. . . . .	herkenning in watergangen.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader				
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden				
		.4. . . .	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem				
		. . . . .	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263		. . . . .	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
		. . . . .						
		. . . . .						
263010	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Betreft rupskraan incl. bediening					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Bakinhoud: ten minste 1 m3					
		.9. . . .	Machine tot 16 ton met tandenbak / puinbak of					
		. . . . .	maaikorf					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
		. . . . .	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
263020	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton					
		.1. . . .	Zelflossend					
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
		. . .1. .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
		. . . . .	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
263030	100518	. . . . .	Inzetten van een tractor.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		1.	Vermogen: ten minste 120 kW					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: Maaikorf of					
		. . . . .	klepelmaairinrichtig met beweegbare arm incl.					
		. . . . .	bediening					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
		. . . . .	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
263040	100534	. . . . .	Inzetten van een bosmaaier.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Exclusief bediening					
		. . . . .						
263050	100532	. . . . .	Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		.2. . . .	Exclusief bediening					
		. . . . .						
263060	100531	. . . . .	Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	100,00	F		
		. . . . .	Voor versnipperen van verwijderd opschot en					
		. . . . .	overhangend hout.					
		. . . . .	Incl. bediening					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Capaciteit: ten minste tot 160 mm takdikte					
		.1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
		. . . . .	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
263070	100599	. . . . .	Inzetten maaiboot.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	Betreft een maaiboot met dubbele messenbalk,					
		. . . . .	opduwframe en met in hoogte verstelbare					
		. . . . .	vijzelaandrijving					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
		. . . . .	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
263080	100599	. . . . .	Inzetten amfibie maaimachine	uur	80,00	F		
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
		. . . . .	door de directie op te dragen werkzaamheden					
		. . . . .	Betreft een combinatiemachine van rupsvoertuig en					
		. . . . .	maaiboot voor drassig gebied.					
		. . . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
		. . . . .	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
9		. . . . .	**Staartposten**					
		. . . . .						
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

06 Op de posten ecologisch maaien zijn de eisen van de Kleurkeur van toepassing.

08 In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor het opstellen van de termijnstaten.

09 In aanvulling op de paragraaf 5 van de UAV 2012 verstrekt de opdrachtgever (het waterschap) de benodigde informatie (bestanden) om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.
de bestanden worden aangeleverd als een GIS-bestand met een shapefile, in een file geodatabase of als Web Map Service (WMS) en Web Feature Service (WFS). Deze gegevens bevatten de geo-informatie, tabellen met de bijbehorende bestekinformatie en enkele additionele kaartlagen. De bestekinformatie is verrijkt met de uitgevoerde bestekposten.
Er worden geen analoge bestekrapporten en kaarten aangeleverd.

10 Maaiapp
In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 moet de aannemer onderstaande informatie (bestanden) leveren:
Bij de uitvoering van dit bestek zullen gegevens worden uitgewisseld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In bijlage 10 gegevensuitwisseling (maaiapp) is beschreven op welke wijze de opdrachtgever hier mee om wil gaan.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Indien de aannemer uitstel wordt verleend, als bedoeld in paragraaf 8 van de U.A.V.2012, zijn hierdoor optredende kosten of schadeposten geen aanleiding tot verrekening of vergoeding.

02 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak maakt op enige vergoeding.

03 Op al het in te zetten materieel voor de uitvoering van het werk moet duidelijk naam, telefoonnummer en e-mail adres, van de hoofdaannemer worden vermeld.

01 01 13 Toegang tot fysiek afgesloten percelen

01 Slechts op die percelen die fysiek zijn afgesloten, en niet door de aannemer te openen zijn, dient de aannemer zelf de eigenaar of gebruiker te benaderen voor het betreden van het perceel.

02 De aannemer is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, afsluiten van afrasteringen, poorten en of hekwerken dan wel het beschadigen hiervan.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

01 Via de website van WSHD worden de perceeleigenaren en grondgebruikers geïnformeerd dat het waterschap onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. Dit onder vermelding van de naam, het e-mail adres en telefoonnummer van het waterschap en de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Perceeleigenaren en/of gebruikers kunnen de aannemer verzoeken de werkzaamheden op hun perceel uit te voeren. Na een verzoek daartoe te hebben ontvangen, is de aannemer verplicht binnen 5 werkdagen nadat het gewas is verwijderd de werkzaamheden uit te voeren (deze termijn van 5 werkdagen geldt alleen voor percelen waar een wintergewas wordt ingezaaid). Indien niet wordt voldaan aan het hierboven gestelde verplichting, kan de directie per geval een bedrag van € 1000 inhouden op de eerstvolgende termijn.

01 01 15 Boeteregeling

01 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV is de aannemer verantwoordelijk dat uitgevoerde werk voldoet aan de eisen van de overeenkomst. Van de aannemer wordt vereist dat uitgevoerd werk wordt gecontroleerd, voordat de kosten hiervoor in rekening wordt gebracht. Indien wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan bovenstaande kan de opdrachtgever een korting opleggen conform paragraaf 42 van de UAV 2012. In aanvulling op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 is deze korting € 1000, - per onjuist in rekening gebrachte kosten per bestekspost per termijn.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012 geldt een korting van € 1000,-- per geval indien niet wordt voldaan aan de eis om werk wat niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen binnen gestelde termijn te verbeteren of vernieuwen.

Voornoemde kortingen worden conform paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012 in rekening gebracht.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds twee weken later.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard is bepaald dat de factuur moet zijn voorzien van:
- getekende termijnstaat door zowel de aannemer, directie en directievoerder
- ordernummer
- besteknummer
- bestekstitel; en
- volgnummer van de termijn.

03 Ten behoeve van het opstellen van een termijn wordt van de aannemer de navolgende gegevens verlangd:
- een opgave van voorgaande weken uitgevoerde werkzaamheden per bestekspost

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 09 Kabel en leidingen

HFD PAR ART LID

01 09 02 Informatie-overdracht

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding te verrichten om zich op deze wijze op de hoogte te stellen van de ligging van aanwezige kabels en leidingen in het werkgebied. In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer, indien noodzakelijk voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven. Bij dit overleg dient de directie aanwezig te zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze bedrijven.

02 De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de in lid 01 genoemde besprekingen.

04 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn.

05 Het landelijk kabel en leidingen informatie centrum (KLIC) is gevestigd te:
KLIC: Kabels en Leidingen Informatie Centrum
Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn
Telefoon: 0800 0080
Internet: www.kadaster.nl
E-mail: klic@kadaster.nl
De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken netbeheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen.

06 Eventuele kosten volgend uit lid 01 t/m 04 zijn voor rekening van de aannemer.

07 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels en/of leidingen tevens direct te melden aan de betrokken netbeheerder(s) en directie.

08 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer werkzaamheden nabij TenneT-hoogspanningsleidingen tijdig te melden bij Tennet. De voorwaarden staan vermeld in de publicatie "Werken in de nabijheid van hoogspanning". Te vinden op:
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/About_Tennet/Publications/Safety/Flyer_A5_werken_nabij_hoogspanning.pdf

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Algemeen

01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18:00 uur in de avond en 07:00 uur in de ochtend. Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdagen en zon- en feestdagen.

02 Voor het verrichten van werkzaamheden op de in lid 01 genoemde tijden en dagen is goedkeuring van de directie vereist. Na de door de directie verleende toestemming, zorgt de aannemer voor de overige benodigde vergunningen.
Op gebiedsontsluitingswegen is het niet toegestaan te werken voor 9:00 uur in de ochtend en na 15:30 uur in de middag.

04 De aannemer dient voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden de benodigde vergunningen te verkrijgen betreffende "lokale procedures", zoals loopbrieven, toestemming van andere overheden of instanties etc. De hieraan gerelateerde kosten zijn voor de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het verrichten van onderhoudswerken door of in opdracht van waterschap Hollandse Delta
- het uitvoeren van werkzaamheden door eigenaren en/of gebruikers van aangrenzende percelen, in het bijzonder (landbouw)percelen met gewassen
- het ophalen van huisvuil door de gemeentelijke vuilnisophaaldienst en/of daarvoor ingehuurd bedrijf
- het verrichten van werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders
- het uitvoeren van dijkversterkingswerken
- het uitvoeren van wegonderhoud

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt, in afwijking van paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, geen algemeen tijdschema verlangd. De aannemer dient zich te houden aan de tijdsbepaling, zoals verwoord in de bijlage 1.

02 Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- type en capaciteit van het in te zetten materieel in relatie tot de verschillende percelen zoals weilanden, landbouwpercelen, gazon enz. (ook bij slechte terreinomstandigheden en beperkte werkbreedte);
- organisatie van de (bedrijfs)controle, keuring op uitgevoerde werkzaamheden;
- wijze van (tijdelijke) opslag van hooibalen afkomstig van primaire dijken, bermen en taluds;
- wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen; en
- stortplaats/verwerkingslocatie en eindbestemming van vrijgekomen materialen;

03 Zodra bij de aannemer omstandigheden bekend worden die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

04 De aannemer dient één persoon aan te wijzen als aanspreekpunt voor het waterschap. Deze persoon dient gedurende de looptijd van de uitvoering van het bestek 24/7 telefonisch bereikbaar te zijn. Bij afwezigheid dient een vervanger te worden bekend gemaakt. Beide personen dienen bevoegd te zijn de planning te wijzigen.

05 Voor het uitvoeren van beheerstaken van het waterschap Hollandse Delta die direct dan wel indirect betrekking hebben op het gewoon onderhoud van wegen, bermen, dijken en watergangen dient de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst personeel en materieel beschikbaar te hebben om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit geldt ook gedurende de periode van vakantie en vorst.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Tussentijdse oplevering

01 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV moeten de watergangen langs graslandpercelen, natuurgebieden, campeerterreinen (percelen gras welke in het najaar gevoelig zijn voor schade/spoorvorming bij natte weeromstandigheden) worden opgeleverd in afstemming met directie voor 15 oktober.
Indien wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan bovenstaande kan de opdrachtgever een korting opleggen conform paragraaf 42 van de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 is deze korting € 500, - per dag.

Voor de uitvoering van onderhoud aan de watergangen vindt een tussentijdse oplevering plaats op, of op de eerstvolgende werkdag na, 1 december per afzonderlijk jaar. Al het onderhoud aan watergangen die vrij zijn van gewassen moet voor 1 december van elk jaar zijn uitgevoerd. Indien wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan bovenstaande kan de opdrachtgever een korting opleggen conform paragraaf 42 van de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 is deze korting € 500, - per dag per 10 niet uitgevoerde watergangen.
Voor de watergangen die niet vrij zijn van gewassen dient de aannemer een digitaal overzicht alsmede een digitale tekening aan te leveren, waarin aangegeven de werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd. In het overzicht dient duidelijk te zijn aangegeven:
- betreffende gemeente
- watergang nummer
- de reden waarom dit niet is uitgevoerd

01 16 Verzekeringen

01 16 03 CAR verzekering

01 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW. Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

02 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

03 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.

04 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

05 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek wordt een kopie verstrekt. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

06 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

HFD PAR ART LID

01 16 04 Verzekering door aannemer

01 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €2.500.000,00 per gebeurtenis.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.

03 De (hoofd)aannemer dient er op toe te zien dat eventuele onder- en nevenaannemers een passende en adequate aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

05 Schaden, welken niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens rekening de schaden zijn.

06 De aannemer dient het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt alsmede de polis direct na ontvangst doch uiterlijk vóór aanvang van het werk aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

07 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

08 Ingeval van een schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

09 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en/of letsel van personeel van de aannemer of personeel van derden, dat onder diens toezicht werkzaam is.

10 Objecten, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico, door de aannemer verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte objecten, mogen niet voor het werk worden gebruikt. Indien gebruik wordt gemaakt van zodanige objecten dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 In afwijking van artikel 01.17.06 van de Standaard kan de opdrachtgever aangeven dat andere verwerkingslocaties gebruikt moeten worden in het kader van de kleine kringloop.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle materialen inclusief maaisel; Dit plan dient verwerkt te zijn in het Werkplan als bedoeld in artikel 01 13 06, lid 02 van deel 3 van dit bestek.
- per onderhoudsjaar aanpassen en aanleveren.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in het artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de Uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 1 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- de namen van de BHV.ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar de werkzaam en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van de E.H.B.O.-trommels en kleine blusmiddelen op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtst bij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 05 Beheersing van afwijkingen

01 In aanvulling van het bepaalde van artikel 01 20 05 moet de aannemer een melding doen als er de areaalgegevens niet overeenstemmen met het bestek. Deze melding dient digitaal op tekening, voorzien van foto, te worden aangeleverd aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een raamovereenkomst

01 In afwijking van artikel 01.21.04 is het in de ontleding van de inschrijfsom vermelde percentage voor "korting" wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ... % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel; april 2021
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = ... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

HFD PAR ART LID

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 De aannemer dient het werk te verrichten conform de bijlagen 2 "Gedragscode Wet natuurbescherming voor Waterschappen". Om te voldoen aan de zorgplicht voor Flora en Fauna, dient de aannemer aanwezige broedplaatsen te voorzien van markeringen. Deze markeringen dienen duidelijk waarneembaar te zijn voor het bedienend personeel van het in te zetten materieel. Het werk moet binnen 24 uur worden uitgevoerd, nadat de markering is aangebracht. Daarnaast dienen alle dieren, met uitzondering van broedende vogels, uit de te maaien taluds/bermen etc. te worden verjaagd. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door de inzet van wildkettingen. Bovenstaande vrijwaart de aannemer niet van de wettelijke zorgplicht 'Wet Natuurbescherming'

02 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten

01 In afwijking van paragraaf 01 22 04 van de Standaard wordt van de aannemer een inventarisatie verlangd van de aanwezige broedende vogels, hun nesten, eieren en eventuele jongen in de te maaien terreingedeelten, die worden gemaaid. Dit met uitzondering van de te maaien veiligheidsstroken met een breedte van ca. 1,50 meter langs wegen. De zichthoeken die gelijktijdig worden gemaaid met de veiligheidsstroken langs wegen dienen wel voor 15 juli geïnventariseerd te worden.

02 De inventarisatie als genoemd in deel 01 dient niet langer dan 5 dagen voor de maaiwerkzaamheden te geschieden.

03 De aangetroffen broedende vogels, nesten, eieren en eventuele jongen dienen duidelijk te worden gemarkeerd en ter plekke dient er niet te worden gemaaid, dit conform de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen.

04 Indien niet tijdig wordt voldaan aan het gestelde artikel 01 22 04 lid 01 zal de directie per geval een bedrag van € 1000,-- per dag inhouden op de eerstvolgende termijn.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. Deze bouwvergaderingen vinden ieder jaar plaats voor de start van het werk, tussentijds met een onderling af te stemmen frequentie en voor oplevering van het werk.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 02 Aziatische duizendknoop

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 02 11 Insporingsdiepte materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen op gazons en in parken en plantsoenen, ten hoogste 50 mm op weilanden en bermen, en 100 mm op bouwland. Diepere insporing wordt gezien als schade als gesteld in paragraaf 44 van de UAV. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 bedraagt de korting €1000,-- per geval.

51 03 Informatie-overdracht

51 03 01 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties groenvoorzieningen, algemeen

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

01 Stort-, verbrandings- of verwerkingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats, verwerkingslocatie of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden verrekend op de stelpost na indienen en goedkeuring van stortbonnen en facturen.

51 04 05 Voorwerpen of obstakels

01 De in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezen, wieren en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.

02 Aangetroffen voorwerpen als genoemd in lid 01 dienen op een voor tractie bereikbare plaats gedeponeerd te worden. De aannemer moet aan het einde van elke werkdag, de locatie en de aard met hoeveelheid van de aangetroffen voorwerpen doorgeven aan de directie.

03 Beschadiging aan materieel ontstaan doordat met materieel op palen, boomstobben, hekken enz. wordt gereden zijn volledig voor risico van de aannemer. Dit geldt ook voor afval dat gelegen is in bermen, watergangen en op dijken. Indien daarop met materieel wordt gereden, is de ontstane schade hierdoor, volledig voor rekening van de aannemer.

51 04 06 Schade aan eigendommen

01 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen aan drainage- en rioleringsstelsels en voorzieningen ter bestrijding van muskusratten.

02 Het waterschap aanvaardt geen aansprakelijkheid van door de aannemer veroorzaakte schade. In het geval van schade dient deze op eerste aanzeggen van de directie door de aannemer te worden hersteld of te doen herstellen. Als herstel na vijf werkdagen niet heeft plaatsgevonden zal de directie per geval een bedrag van € 1000,-- inhouden op de eerstvolgende termijn.

51 1 Water en watergangen

HFD PAR ART LID

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard moet het overige maaisel binnen 5 werkdagen worden verwerkt over het perceel of worden afgevoerd.

02 In aanvulling op artikel 51.12.04 het maaisel waarvoor gemeenten ontvangstplichtig zijn, moet het maaisel per afzonderlijke gemeente worden opgeladen, vervoerd en de stortbonnen (met daarop aangegeven het gewicht van het maaisel) worden overlegd. Op de bonnen moet staan vermeld: datum, locatie waar het maaisel is vrijgekomen, gewicht en de verwerker van het maaisel.

51 12 04 Maaien

01 Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang met een bodemfrees en wanneer de buitentemperatuur gedurende drie dagen meer dan 25°C bedraagt, dit overeenkomstig het protocol "niet maaien bij warm weer". Het droge talud waarbij het maaisel achterblijft mag niet met een maaikorf worden gemaaid. Aanwijzingen van de directie moeten worden opgevolgd.

02 Het betreden van percelen waarop gewassen staan is alleen bij uitzondering toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- na overleg met de directie
- het in te zetten rijdend materieel moet zijn voorzien van wielen met banden van type 12.4 R 46
- de spoorbreedte moet overeenkomen met de in de landbouw gebruikte norm en moet derhalve een veelvoud van 12,5 cm zijn.

04 Indien er volgens dit bestek bermen, taluds en nat profiel moet worden gemaaid, dient eerst het maaien van het droge talud te worden uitgevoerd.

05 Watergangen/sloten uitmaaien vanaf de aanliggende percelen die vrij zijn van gewassen.

06 Alle begroeiing, al dan niet in het water, op de bodem voor en boven de duikers en taluds van de perceelinritten dient te worden afgemaaid tot een hoogte tussen 30 en 100 mm. Na het maaien moet het afgemaaide riet, gras en bezonken blad en andere begroeiingen, voor zover deze niet zijn verpulverd uit de watergang worden verwijderd.

07 Taluds van natte profielen van watergangen/sloten worden geacht zich uit te strekken van:
- de bodem van de watergang tot 0,80 m droog talud vanaf de waterlijn en bij duikers tot insteek talud
- Taluds van droge watergangen/sloten worden geacht zich uit te strekken van: 0,30 m boven waterlijn tot de insteek van de watergang, ook bij dammen en boven duikers
- daarbij moet de aannemer er rekening mee houden dat bij maaiwerkzaamheden van smalle watergangen/sloten het zicht op het maaiwerk kan worden belemmerd doordat de taluds zijn begroeid met riet enz. Dit kan betekenen dat taluds vooraf geklepeld moeten worden om voldoende zicht op het werk te hebben. Deze werkzaamheden behoren bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
- Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing op dijken, wegbermen is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. De directie kan, desgevraagd, tijdelijk berging van de voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing op een dijk- of wegberm toestaan mits de aannemer binnen 5 werkdagen deze hiervan verwijdert en afvoert.

08 De in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezen, wieren en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.

09 Maaisel afkomstig van natuurvriendelijke oevers moet op de landzijde worden gedeponeerd en verwerkt. Indien dat niet mogelijk is moet dit worden opgeladen en worden afgevoerd. Dit ter beoordeling van de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

51 22 01 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard , het verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren:
Maaien en afvoeren van veiligheidsstroken en zichthoeken.

51 22 05 Maaien.

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.04 lid 02 van de Standaard moet de hoogte na maaien van schraal grasveld, bermen en taluds en kruidachtigen minimaal 80 mm en maximaal 120 mm bedragen.

02 In afwijking van artikel 51.22.06 lid 07 van de Standaard is het verwijderen van vegetatie door middel van afzuigen toegestaan tot 1.50 m vanaf de rijbaan.

51 22 06 Ecologisch beheer

01 Het maaien en afvoeren van waterkeringen, bermen langs wegen en droge taluds, uitvoeren volgens Ecologisch beheer en de richtlijnen van de "Kleurkeur" voor machinisten en uitvoerders.
1 Alle medewerkers werken volgens / beschikken minimaal over Wet Natuurbescherming niveau 1, ook op plaatsen waar dit in de gedragscode niet wordt gevraagd.
2 op één maailocatie moet minimaal 1 persoon werkzaam zijn die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur basis.
3 Een groep van meer dan 5 personen moet worden aangestuurd door een leidinggevende die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur gevorderde.

51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen

51 25 01 Maaien

01 Het bijmaaien moet maximaal 5 dagen vooraf aan het ter plaatse machinaal uitvoeren van het maaiwerk, uitgevoerd worden. Dit om schades te voorkomen.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 In aanvulling van het bepaalde art. 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer een plan van aanpak ten aanzien van de te nemen verkeersmaatregelen verlangd. Het plan van aanpak moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overlegd. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan af te wijken van het goedgekeurde plan van aanpak volgens lid 01.

03 De verkeersvoorzieningen dienen te voldoen aan de gestelde eisen van de wegbeheerders en de lokale politie.

04 In het plan van aanpak dient tenminste te zijn opgenomen:
a. de fasering waarin het werk wordt uitgevoerd met de daarbij behorende tijdstippen;
b. beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregelen, die in overeenstemming moeten zijn met CROW-publicatiereeks Werk in Uitvoering

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 62.15 van de Standaard wordt van de aannemer verlangd:
a. dat verkeersvoorzieningen zodanig worden aangebracht dat deze het zicht op de weg en de bestaande bebording niet ontneemt;
b. dat het verkeer door de verkeersmaatregelen niet meer wordt gehinderd dan onvermijdelijk is;
c. dat het werk pas kan worden opgestart nadat de directie akkoord is met de aangebrachte verkeersvoorziening;
d. zorg te dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) altijd bereikbaar blijft. De aannemer brengt op verzoek van de directie loopschotten aan, onderhoudt deze en verwijdert deze na afloop;
e. zorg te dragen, dat voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten werktijd herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte verkeersvoorzieningen;
f. dat buiten werktijden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekt, afdraait of verwijdert;
g. zorg te dragen, dat tijdelijke verkeersvoorzieningen direct na uitvoering werk worden verwijderd; en
h. dat beschadigde en/of vervuilde weggedeelten na eerste aanzegging van de directie door en voor rekening van de aannemer worden hersteld c.q. gereinigd.

62 15 02 Maatregelen te treffen door aannemer

01 Al het materieel van de aannemer dient tijdens de werkzaamheden die binnen dit bestek vallen te zijn voorzien van de benodigde verkeersmaatregelen.

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	**PERCEEL 2 HOEKSCHE WAARD EN DORDRECHT**					
20	**MAAIEN OP DIJKEN EN LANGS WEGEN**					
200	**MAAIBEURT T.B.V. VERKEERSVEILIGHEID**					
2000	MAAIEN EN VERW.. BERMEN EN TALUDS. (binnen 1 dag)					
200010	Maaien bermstrook langs verharding-extra maaibeurt	km	141,80	F		
200020	Maaien zichthoeken bij kruisingen -extra maaibeurt	are	58,40	F		
2001	MAAIEN BERMEN EN TALUDS (kneuzen)					
200110	Maaien bermstrook langs verharding	km	462,20	F		
200120	Maaien zichthoeken bij wegkruisingen	are	828,00	F		
2002	MAAIEN EN VERW. BERMEN EN TALUDS (binnen 1 dag)					
200210	Maaien bermstrook langs verharding-extra maaibeurt	km	738,40	F		
200220	Maaien zichthoeken bij kruisingen -extra maaibeurt	are	1.344,60	F		
201	**MAAIRONDE PRIMAIRE DIJKEN**					
2010	MAAIEN EN VERW. BERMEN EN TALUDS (binnen 5 dgn)					
201010	Maaien en verwerken bermen en taluds.	are	14.676,80	F		
202	**OVERIGE BERMEN EN TALUDS**					
2020	MAAIEN OVERIGE BERM EN TALUDS (Maaisel kneuzen)					
202010	Maaien bermen en taluds.	are	15.858,20	F		
2021	MAAIEN OVERIGE BERMEN/TALUDS (Maaisel verwerken)					
202110	Maaien en verwerken bermen en taluds- 1x per jaar	are	1,20	F		
202120	Maaien en verwerken bermen en taluds - 2x per jaar	are	46.184,40	F		
202130	Maatwerk bermen maaien- 2x per jaar	are	2.800,00	F		
203	**MAAIEN EN BESTRIJDEN ONGEWENSTE**					
2030	MAAIEN AKKERDISTEL (Maaisel kneuzen)					
203010	Maaien bermen en taluds.	are	40,00	F		
203020	Maaien Akkerdistels langs gaas hekwerk	km	20,00	F		
2031	MAAIEN JAPANSE DUIZENDKNOOP					
203110	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	20,00	F		
203120	Verwijderen Japanse Duizendknoop tussen beplanting	are	10,00	F		
203130	Chemische bestrijding Japanse Duizendknoop	are	4,00	F		
203140	Elektrische bestrijding Japanse Duizendknoop	are	4,00	F		
2032	VERWIJDEREN REUZE BERENKLAUW					
203210	Verwijderen reuze berenklauw	are	20,00	F		
21	**UITMAAIEN WATERGANGEN**					
210	**UITMAAIEN WATERGANGEN MET WERKBREEDTE**					
2100	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 1					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Uitmaaien nat profiel van watergang.<6m	m	283.886,00	F		
210020	Uitmaaien nat profiel van watergang.>6m	m	332.764,00	F		
2101	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 2					
210110	Uitmaaien nat profiel van watergang.<6m	m	901.256,00	F		
210120	Uitmaaien nat profiel van watergang.>6m	m	938.444,00	F		
2102	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 3					
210210	Uitmaaien nat profiel van watergang.<6m	m	2.000,00	F		
210220	Uitmaaien nat profiel van watergang.>6m	m	2.000,00	F		
211	**UITMAAIEN EN VERWERKEN WATERGANG**					
2110	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 1					
211010	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	194.670,00	F		
211020	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	119.130,00	F		
2112	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 2					
211210	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	38.132,00	F		
211220	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	18.444,00	F		
2113	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 3					
211310	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	200,00	F		
211320	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	200,00	F		
2114	MAAIEN DROOG TALUD (Maaisel laten liggen)					
211410	Maaien droog profiel van watergang.	m	1.218.344,00	F		
2115	MAAIEN EN AFVOEREN. DROOG TALUD (binnen 5 dgn)					
211510	Maaien en verw. droog profiel van watergang.	m	525.932,00	F		
212	**UITMAAIEN WATERGANGEN ZONDER WERKBREEDTE**					
2120	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 1					
212010	Uitmaaien nat profiel van watergang.<6m	m	5.686,00	F		
212020	Uitmaaien nat profiel van watergang.>6m	m	7.950,00	F		
2121	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 2					
212110	Uitmaaien nat profiel van watergang.<6m	m	15.436,00	F		
212120	Uitmaaien nat profiel van watergang.>6m	m	12.442,00	F		
2122	UITMAAIEN (Maaisel op de kant) Ronde 3					
212210	Uitmaaien nat profiel van watergang.<6m	m	200,00	F		
212220	Uitmaaien nat profiel van watergang.>6m	m	200,00	F		
213	**UITMAAIEN EN VERWERKEN WATERGANG**					
2130	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 1					
213010	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	1.182,00	F		
213020	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	580,00	F		
2131	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 2					
213110	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	4.344,00	F		
213120	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	3.812,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2132	UITMAAIEN EN VERWERKEN (binnen 5 dgn) Ronde 3					
213210	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang <6m	m	200,00	F		
213220	Uitmaaien en verw. nat profiel van watergang >6m	m	200,00	F		
2133	MAAIEN DROOG TALUD (Maaisel laten liggen)					
213310	Maaien droog profiel van watergang.	m	13.832,00	F		
2134	MAAIEN EN AFVOEREN. DROOG TALUD (binnen 5 dgn)					
213410	Maaien en afvoeren droog talud van watergang.	m	2.072,00	F		
2135	FIJN MAKEN MAAISEL AFKOMSTIG UIT WATERGANG					
213510	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	10.000,00	F		
2136	FIJN MAKEN MAAISEL AFKOMSTIG UIT DROOG TALUD					
213610	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	10.000,00	F		
214	**UITMAAIEN VAN BREDE WATERGANGEN**					
2140	UITMAAIEN					
214010	Uitmaaien nat doorstroomprofiel van watergang.>6m	m	44.000,00	F		
2141	UITMAAIEN EN VERWERKEN					
214110	Uitmaaien nat doorstroomprofiel watergang >6m	m	44.000,00	F		
215	**UITMAAIEN KRITISCHE WATERGANGEN**					
215010	Uitmaaien nat profiel van watergang <200 m	m	1.000,00	F		
215020	Uitmaaien nat profiel van watergang <200 m	m	1.000,00	F		
216	**ONDERHOUD KUNSTWERKEN**					
2160	UITMAAIEN KUNSTWERKEN IN HET WATER					
216010	Uitmaaien kunstwerken in het water	st	468,00	F		
2161	UITMAAIEN KUNSTWERKEN OP HET LAND					
216110	Uitmaaien kunstwerken op het land	st	10.996,00	F		
222	**MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS**					
2220	MAAIEN NATUURVRIENDELIJKE. OEVER					
222010	Maaien rietvegetatie plasberm	m	1.000,00	F		
222020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.000,00	F		
24	**VERWIJDEREN OPSCHOT**					
240010	Verwijderen begroeiing.	are	200,00	F		
25	**INVENTARISEREN FLORA- EN FAUNA**					
250	**INVENTARISEREN FAUNA**					
250010	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	F		
250020	Markeren fauna broed- rust- en verblijfplaats.	st	40,00	F		
26	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN / T.B.S.**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260	**ONDERHOUD EN REGISTRATIE**					
260010	Inrichten en gebruikmaken van onderhouds/registratiesysteem (maaiapp)	jaar	2,00	F		
260020	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	10,00	F		
260030	Graven proefsleuf.	st	10,00	F		
260040	Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen	st	2,00	F		
261	**VERKEERSMAATREGELEN**					
261010	Toepassen van verkeersmaatregelen	jaar	2,00	F		
261040	Toepassen rijdende afzetting.	dag	10,00	F		
262	**TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS**					
262010	Inzetten werknemer.	uur	1.000,00	F		
262020	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	F		
263	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
263010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F		
263020	Inzetten vrachtauto.incl bediening	uur	200,00	F		
263030	Inzetten tractor incl. bediening	uur	200,00	F		
263040	Inzetten. bosmaaier.	uur	200,00	F		
263050	Inzetten motorkettingzaag.	uur	200,00	F		
263060	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	100,00	F		
263070	Inzetten maaiboot	uur	80,00	F		
263080	Inzetten amfibie maaimachine	uur	80,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					