Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:Raamovereenkomst met kenmerk: HD-WAB-0176-B2-04, Maaiwerkzaamheden landelijk gebied 2021-2026 perceel 4 Goeree Overflakkee IJsselmonde d.d. 18-03-2021

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

Deel 1, paragraaf 05 Tijdsbepaling
- V Is er buiten het aantal beurten een planning vanuit WSHD wanneer de beurten dienen te geschieden?
- A Nee, na de aanbesteding vindt nadere afstemming plaats over welke methode, wanneer, op welke locatie wordt toegepast.

Deel 2.2, bestekspostnr. 403110:
- V Dienen in betreffende bestekposten stortkosten mee genomen te worden? Of deze verrekend op stelpost verrekend zoals elders is omschreven?
- A Nee, de stortkosten moeten op de stelpost in de deelopdracht verrekend worden. De post wordt aangepast.

Deel 2.2, besteksostnr. 403210
- V Is het mogelijk dat bij het bestrijden van de Reuze Berenklauw de stengels na het uitsnoeien van de zaadschermen blijven staan en meegenomen worden in de reguliere maaironde?
- A Nee, het is niet mogelijk de stengels na het uitsnoeien van de zaadschermen te laten staan voor de reguliere maaironde. Deze dienen direct afgemaaid te worden.

Deel 2.2, bestekspostnr. 411112 enz :
- V De posten ' Verwerken maaisel ' beschrijft : " Acceptatiekosten worden in deelopdrachten verrekend op stelpost ". Echter het bestek bevat geen stelpost(en).
  Hoe moet dit gelezen worden? Dient de inschrijver alsnog rekening te houden met het rekenen van stortkosten?
- A Hier moet inschrijver lezen dat hiervoor in de deelopdrachten stelposten worden opgenomen.
  Inschrijver dient niet alsnog rekening te houden met het rekenen van stortkosten.

Deel 2.2, bestekspostnr. 460030:
- V Wat is de gemiddelde lengte per locatie voor het graven van de proefsleuven? Waar moet men vanuit gaan?
- A Inschrijver dient uit te gaan van een gemiddelde lengte van 5 meter. De post wordt aangepast.

Deel 3, artikel 51.04.03:
- V Deel 3 vermeldt dat "Stort / verwerkingskosten worden verrekend op stelpost na indienen en goedkeuring van stortbonnen.".
  Echter het bestek is niet voorzien van een dergelijke stelpost. Hoe moet dit gelezen/gezien worden?
- A Hier moet inschrijver lezen dat hiervoor in de deelopdrachten stelposten worden opgenomen.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
403110 460030

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
01 19 02

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN
Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

BIJLAGEN
Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT
De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Opmerking: Tijdens de aanbestedingsfase worden geen rsx- en pdf-bestanden verstrekt van het bestek inclusief de nota's van inlichtingen. Alle benodigde documenten voor een volledige inschrijving zijn gedeeld.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
403110		. . . . .	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		. . . . .					
403110	512512	. . . . .	Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	are	20,00	F	
		2.	Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg/een				
		. . . . .	overige weg				
		.1. . . .	Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar via				
		. . . . .	dataroom				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	gerekend is met 4 maaibeurt(en)				
		9	Vrijgekomen maaisel direct afvoeren				
		. . . . .	overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol				
		. . . . .	Aziatische duizendknopen				
		. . . . .	Acceptatiekosten worden in de deelopdrachten				
		. . . . .	verrekend op stelpost.				
		. . . . .					
460030		. . . . .	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
		. . . . .					
460030	102101	. . . . .	Graven proefsleuf.	st	10,00	F	
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: grond/zand/klei				
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1 m				
		. . . . .	Gemiddelde sleuflengte: 5 m				
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Na het vaststellen van de ligging van kabels en				
		. . . . .	leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke				
		. . . . .	volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van				
		. . . . .	de oorspronkelijke verdichtingsgraad				
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf				
		. . . . .	terug aanbrengen				
		. . . . .					
		. . . . .					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

01 19 **Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Het aanstellen van de in het artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de Uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 1 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- de namen en telefoonnummers van de BHV.ers waarop deze bereikbaar zijn;
- de plaats van de E.H.B.O.-trommels en kleine blusmiddelen op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtst bij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.