



OPMERKINGEN

- MATEN IN MILLIMETERS.
- HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
- ALLE BRUGGEN VOORZIEN VAN EEN ZEEG
- MATERIALEN**
- LANDHOOFDEN GEWAPEND BETON
- FUNDERINGSPALEN : GEWAPEND (PREFAB) BETON
- STOOTPLATEN NIET AANWEZIG
- TUSSEN DE BETONNEN LANDHOOFDEN EN DE LIGGERS RUBBER OPHOGING AANBRENGEN
- LIGGERS NVT. COMPOSIT DEK
- DEK VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOF DEKDELEN, HOOG 40 mm, MIN. AANTAL BEVESTIGINGSPUNTEN: 3
- ALLE DEKDELEN DIENEN VOORZIEN VAN MIN. 3 BEVESTIGINGSPUNTEN
- KOPSCOTTEN STAAL, THERMISCH VERZINKT, DIK 8 mm
- LEUNINGEN HARDHOUT MET FSC-KEURMERK
- DUURZAAMHEIDSKLASSE HARDHOUT: 1
- BEWERKINGEN**
- DE LEUNINGEN GESCHAAFD EN DE REGELS VOLGENS DETAIL 1 EN 2
- DE BRUGDELEN AFWERKEN MET EEN TEERVRIJE TWEE-COMPONENTEN KUNSTHARS EN INSTROOIEN
- ALLE BEVESTIGINGS MIDDELEN THERMISCH VERZINKT
- EVENTUEEL NOODZAKELIJKE LASSEN AAN STALEN DRAAGCONSTRUCTIE VOLLEDIG LASSEN, GEEN KETTINGLASSEN.
- HOUTDELEN: KEEFVERBINDING, ZORGVULDIG ALS BIJ MEUBELBEVESTIGING VERLIJD
- AFWERKING HOUTEN DELEN: GEBRAND HOUT
- SLUITLAAG**
- ANTRACIET VOOR VOETBRUGGEN EN VOET-FIETSBRUGGEN MET GEMENGDE FUNCTIE (MANDURAX-BRIGHT)

VERSIE

f			
e			
d			
c			
b			
A	T.b.v. bestek	I.K. Kool	04-09-2013
Versie	Omschrijving	Tekenaar	Datum
Bestandsnaam: 258467-K-3-XX.DWG		Projectcode: LH12X0531	Verwijzing:



Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Projectmanagement en Engineering

Galvanistraat 15
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM
Telefoon : 010 489
Telefax : 010 489

Vervangen brug N105 Bestekstekening

Behoort bij:	Nummer:
Geografische code:	
Formaat: A0	Blad: 3 van
Schaal: 3	Zie tekening
Gekend:	Gecorrigeerd:
B.A. Heester	K. van Dulst
02-04-2013	E. van der Esch
Geraadiseerd:	R.J. vd Berge
02-04-2013	
Parasol/Datum	Parasol/Datum
Tekeningnr.:	258467-K-3-03
Wijzigingscode	Soort
Ver.	