

---

Behoort bij: 1-053-13

Vervangen 3 bruggen te Rotterdam

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Vervangen brug A027</b>				
10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
100	<b>Verwijderen bestaande brug</b>				
100110	Slopen, bestaande ophaalbrug.	EUR		N	
100210	Opbreken asfaltverharding incl. funderingslaag	m2	6,00	V	
102	<b>Engineering</b>				
102010	Opstellen werkplan.	EUR		N	
102020	Berekeningen en tekeningen.	EUR		N	
102030	Revisie documenten.	EUR		N	
102050	Berekenen en tekenen noodbrug c.a.	EUR		N	
11	<b>Groenvoorzieningen en grondwerk</b>				
110	<b>Groenvoorzieningen</b>				
110110	Maaien gewas - taluds.	are	0,20	V	
110120	Frezen.	are	0,20	V	
110130	Zaaien.	are	0,40	V	
111	<b>Grond ontgraven.</b>				
111110	Grond ontgraven uit bouwput.	m3	3,00	V	
111120	Grond ontgraven uit ophoging, depot.	m3	2,00	V	
111130	Grond ontgraven uit ophoging, opschonen depot.	m3	1,00	V	
112	<b>Grond vervoeren</b>				
112110	Grond vervoeren, naar depot.	m3	3,00	V	
112120	Grond vervoeren, naar de plaats van verwerking.	m3	2,00	V	
112130	Grond vervoeren, uit depot.	m3	1,00	V	
113	<b>Grond aanvullen</b>				
113110	Grond verwerken in aanvulling (zand vrijgekomen).	m3	2,00	V	
113120	Grond verwerken in aanvulling (taludbekleding).	m3	0,60	V	
114	<b>Verdichten</b>				
114110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	2,00	V	
12	<b>Fundering</b>				
120	<b>Aanbrengen palen</b>				
120110	Heien betonnen paal.	st	4,00	N	
121	<b>Bewerken palen</b>				
121110	Verwijderen betonnen paalkop.	st	4,00	N	
128	<b>Door en inmeten palen</b>				
128110	Inmeten en doormeten palen	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
13	<b>Betonwerk</b>				
131	<b>Werkvloer</b>				
131110	Aanbrengen werkvloer.	m2	4,00	V	
132	<b>Bekisting</b>				
132110	Toepassen bekisting funderingsloof, stp 1 en 2.	m2	5,00	N	
133	<b>Wapening</b>				
133010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.	kg	30,00	V	
133020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	60,00	V	
133030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	100,00	V	
133040	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	80,00	V	
133050	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.	kg	30,00	V	
136	<b>Beton in het werk gestort</b>				
136110	Aanbrengen beton funderingsloof, stp. 1 en 2.	m3	1,20	V	
137	<b>Brugdek</b>				
137110	Aanbrengen brugdek van liggers met dekplanken.	m2	15,80	V	
137120	Aanbrengen grondkering, stp. 1 en 2.	m2	1,40	V	
14	<b>Diversen</b>				
141	<b>Leuning</b>				
141110	Aanbrengen leuning, hout.	st	2,00	N	
142	<b>Aanbrengen taludbekleding</b>				
142110	Aanbrengen betontegels, grasbetontegels.	m2	5,90	V	
143	<b>Beschoeiing</b>				
143110	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	10,00	V	
145	<b>Aanhelen verharding</b>				
145010	Aanbrengen elementen verharding.	m2	13,50	V	
145110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	30,00	V	
145120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	30,00	V	
145130	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	4,50	V	
145140	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	2,60	V	
15	<b>Noodbrug</b>				
150110	Toepassen noodbrug c.a.	EUR		N	
2	<b>Vervangen brug M127</b>				
20	<b>Voorbereidende werkzaamheden</b>				
200	<b>Verwijderen bestaande brug</b>				
200310	Slopen, bestaande houten brug.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200410	Opbreken asfaltverharding incl. funderingslaag	m2	61,00	V	
202	<b>Engineering</b>				
202010	Opstellen werkplan	EUR		N	
202020	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
202030	Revisie documenten	EUR		N	
21	<b>Groenvoorzieningen en grondwerk</b>				
210	<b>Groenvoorzieningen</b>				
210330	Zaaien.	are	1,40	V	
211	<b>Grond ontgraven</b>				
211300	Grond ontgraven uit talud.	m3	243,00	V	
211310	Grond ontgraven uit bouwput.	m3	11,00	V	
211320	Grond ontgraven uit ophoging, depot.	m3	7,60	V	
211330	Grond ontgraven uit ophoging, opschonen depot.	m3	246,40	V	
212	<b>Grond vervoeren</b>				
212310	Grond vervoeren, naar depot.	m3	254,00	V	
212320	Grond vervoeren, naar de plaats van verwerking.	m3	7,60	V	
212330	Grond vervoeren, uit depot.	m3	246,40	V	
213	<b>Grond aanvullen</b>				
213310	Grond verwerken in aanvulling (zand vrijgekomen).	m3	7,60	V	
213320	Grond verwerken in aanvulling talud, klei	m3	71,60	V	
213330	Grond verwerken in aanvulling hooggel. talud, klei	m3	38,90	V	
214	<b>Verdichten</b>				
214310	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	7,60	V	
22	<b>Fundering</b>				
220	<b>Aanbrengen palen</b>				
220310	Heien betonnen paal.	st	4,00	N	
220320	Heien betonnen paal.	st	4,00	N	
221	<b>Bewerken palen</b>				
221310	Verwijderen betonnen paalkop.	st	8,00	N	
228	<b>Door en inmeten palen</b>				
228110	Inmeten en doormeten palen	EUR		N	
23	<b>Betonwerk</b>				
231	<b>Werkvloer</b>				
231310	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,60	V	
232	<b>Bekisting</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232310	Toepassen bekisting funderingsloof, stp 1 en 4.	m2	7,80	N	
232320	Toepassen bekisting wand.	m2	7,00	N	
232330	Toepassen bekisting ligger.	m2	8,20	N	
233	<b>Wapening</b>				
233010	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 10 mm.	kg	120,00	V	
233020	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 12 mm.	kg	240,00	V	
233030	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	400,00	V	
233040	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	320,00	V	
233050	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 25 mm.	kg	120,00	V	
236	<b>Beton in het werk gestort</b>				
236310	Aanbrengen beton funderingsloof, stp. 1 en 4.	m3	3,40	V	
236320	Aanbrengen beton wand.	m3	0,70	V	
236330	Aanbrengen beton funderingsloof, stp. 2 en 3.	m3	1,00	V	
237	<b>Brugdek</b>				
237310	Aanbrengen brugdek van composiet.	m2	107,20	N	
238	<b>Prefab Stootplaten</b>				
238310	Aanbrengen zandcementstabilisatie, dik 500 mm.	m3	10,00	V	
238320	Aanbrengen van een dook t.b.v. stootplaten.	st	16,00	N	
238330	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	8,00	N	
24	<b>Diversen</b>				
241	<b>Leuning</b>				
241110	Aanbrengen leuning, hout.	st	2,00	N	
242	<b>Aanbrengen taludbekleding</b>				
242310	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	53,50	V	
243	<b>Beschoeiing</b>				
243310	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	12,00	V	
244	<b>Hemelwaterafvoer</b>				
244010	Aanbrengen in te betonneren PE-buis, ø 110 mm.	m	2,00	V	
244020	Aanbrengen PE-buis, ø 110 mm.	m	6,00	V	
244030	Aanbrengen grindkoffer, hwa brug.	st	4,00	V	
245	<b>Aanhelen verharding</b>				
245010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	40,00	V	
245020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	40,00	V	
245030	Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,50	V	
245040	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	3,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	<b>Vervangen brug N105</b>				
30	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
300	<b>Verwijderen bestaande bruggen</b>				
300510	Slopen, bestaande houten brug.	EUR		N	
300610	Opbreken elementenverharding	m2	3,00	V	
302	<b>Engineering</b>				
302010	Opstellen werkplan	EUR		N	
302020	Berekeningen en tekeningen	EUR		N	
302030	Revisie documenten	EUR		N	
31	<b>Groenvoorzieningen en grondwerk</b>				
310	<b>Groenvoorzieningen</b>				
310510	Maaien gewas - taluds.	are	0,30	V	
310520	Frezen.	are	0,30	V	
310530	Zaaien.	are	0,60	V	
311	<b>Grond ontgraven</b>				
311510	Grond ontgraven uit bouwput.	m3	5,40	V	
311520	Grond ontgraven uit ophoging, depot.	m3	5,00	V	
311530	Grond ontgraven uit ophoging, opschonen depot.	m3	0,40	V	
312	<b>Grond vervoeren</b>				
312510	Grond vervoeren, naar depot.	m3	5,40	V	
312520	Grond vervoeren, naar de plaats van verwerking.	m3	5,00	V	
312530	Grond vervoeren, uit depot.	m3	0,40	V	
313	<b>Grond aanvullen</b>				
313510	Grond verwerken in aanvulling (zand vrijgekomen).	m3	5,00	V	
313520	Grond verwerken in aanvulling (taludbekleding).	m3	1,20	V	
314	<b>Verdichten</b>				
314510	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	5,00	V	
32	<b>Fundering</b>				
320	<b>Aanbrengen palen</b>				
320510	Inwendig heien stalen paal.	st	1,00	N	
320520	Inwendig heien stalen paal.	st	2,00	N	
321	<b>Bewerken palen</b>				
321510	Verwijderen stalen paalkop.	st	3,00	N	
321520	Aanbrengen betonstaal	kg	700,00	A	
321530	Aanbrengen beton funderingselement.	m3	4,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
328	<b>Door en inmeten palen</b>				
328110	Inmeten en doormeten palen	EUR		N	
33	<b>Betonwerk</b>				
335	<b>Prefab beton</b>				
3351	<u>Funderingssloof</u>				
335110	Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen, sloof.	st	1,00	N	
337	<b>Brugdek</b>				
337510	Aanbrengen brugdek van composiet.	m2	36,30	N	
337520	Aanbrengen grondkering, stp 1 en 3.	m2	15,60	V	
34	<b>Diversen</b>				
341	<b>Leuningen</b>				
341510	Aanbrengen leuning, hout.	st	2,00	N	
342	<b>Aanbrengen taludbekleding</b>				
342510	Aanbrengen betontegels, grasbetontegels.	m2	18,00	V	
343	<b>Beschoeiing</b>				
343510	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	10,00	V	
345	<b>Aanhelen verharding</b>				
345000	Aanbrengen elementen verharding.	m2	10,00	V	
346	<b>Boombescherming</b>				
346010	Toepassen stamommanteling	st	2,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein EUR ..                      EUR .....				
910020	Opruimen werkterrein EUR ...                      EUR .....				
918870	Korting                      EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten                      EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten                      EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950020	Stelpost, hekwerk.	EUR	2.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De                      20..				
	De inschrijver(s),				