

ADERKLEUREN	
<u>LAAGSPANNINGSINSTALLATIE WISSELSpanning</u>	
GROEN-GEEL	PE-, PU- PEN- EN AARDLEIDINGEN
LICHTBLAUW	NULLEIDINGEN EN -ADERS
BRUIN	FASELEIDINGEN EN -ADERS
ZWART	OVERIGE DRADEN EN ADERS
<u>HULPSTROOMLEIDINGEN 50VAC - 230VAC</u>	
GROEN-GEEL	PE-, PU-LEIDINGEN
GRIJS	OVERIGE ADERS, INCLUSIEF STROOMTRAFO'S
<u>HULPSTROOMLEIDINGEN < 50VAC</u>	
PAARS	SPREEKVERBINDINGEN
WIT	OVERIGE ADERS

<u>HOOFDSTROOM GELIJKSPANNING</u>	
GROEN-GEEL	PE-, PU-, EN AADLEIDINGEN
LICHT BLAUW	NUL (-) LEIDINGEN EN -ADERS
BRUIN	FASE (+) LEIDINGEN EN -ADERS
GEEL	OVERIGE DRADEN EN ADERS
<u>HULPSTROOMLEIDINGEN 50VDC - 230VDC</u>	
GROEN-GEEL	PE-, PU-LEIDINGEN
WIT/GRIJS	OVERIGE ADERS
<u>HULPSTROOMLEIDINGEN < 50VDC</u>	
WIT	ALLE ADERS

CODERINGEN
<u>BEDRADING</u>
- AANSLUITCODERING
<u>COMPONENTEN</u>
- RESOPAL, WIT, ZWARTE GRAVERING, GEPLAKT
LOCATIE CODERING: COMPONENT
<u>BEDRADINGSKOKER</u>
- GEEN DEKSELKODERING
<u>KASTCODERING</u>
- RESOPAL, GEEL, ZWARTE GRAVERING, GEPLAKT